

CURVA ABC									
<b>OBRA: GROTA DO CIGANO</b>									
<b>LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS</b>									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016	M	5.784,00	R\$ 110,30	R\$ 30,29	R\$ 140,59	R\$ 813.163,19	45,93%	45,93%	<b>A</b>
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90º, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 (M2)	M2	2.349,00	R\$ 99,55	R\$ 27,34	R\$ 126,89	R\$ 298.056,22	16,84%	62,77%	<b>B</b>
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	371,00	R\$ 469,31	R\$ 128,87	R\$ 598,18	R\$ 221.925,72	12,54%	75,31%	<b>B</b>
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	R\$ 14.096,83	R\$ 3.870,99	R\$ 17.967,82	R\$ 89.839,10	5,07%	80,38%	<b>C</b>
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	131,00	R\$ 401,02	R\$ 110,12	R\$ 511,14	R\$ 66.959,35	3,78%	84,16%	<b>C</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	400,00	R\$ 100,86	R\$ 27,70	R\$ 128,56	R\$ 51.422,46	2,90%	87,07%	<b>C</b>
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (M3XKM)	M3XKM	22.884,15	R\$ 1,09	R\$ 0,30	R\$ 1,39	R\$ 29.253,95	1,80%	88,87%	<b>C</b>
CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO	Und	80,00	R\$ 249,44	R\$ 68,50	R\$ 317,94	R\$ 25.434,90	1,44%	90,30%	<b>C</b>
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	188,00	R\$ 100,66	R\$ 27,64	R\$ 128,30	R\$ 24.119,99	1,36%	91,67%	<b>C</b>
EXECUÇÃO DE REFERITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	43,12	R\$ 377,97	R\$ 103,79	R\$ 481,76	R\$ 20.773,52	1,17%	92,84%	<b>C</b>
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	306,00	R\$ 50,20	R\$ 13,78	R\$ 63,98	R\$ 19.579,39	1,11%	93,95%	<b>C</b>
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 5.146,54	R\$ 1.413,24	R\$ 6.559,77	R\$ 13.119,55	0,74%	94,69%	<b>C</b>
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES AF_03/2016 (M3XKM)	M3	1.242,79	R\$ 7,22	R\$ 1,98	R\$ 9,20	R\$ 11.436,89	0,65%	95,33%	<b>C</b>
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)	M2	1.020,00	R\$ 8,10	R\$ 2,22	R\$ 10,32	R\$ 10.530,75	0,59%	95,93%	<b>C</b>
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	504,00	R\$ 15,50	R\$ 4,26	R\$ 19,76	R\$ 9.957,18	0,56%	96,49%	<b>C</b>
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	190,00	R\$ 35,29	R\$ 9,69	R\$ 44,98	R\$ 8.546,32	0,48%	96,97%	<b>C</b>
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 (M)	M	150,00	R\$ 43,66	R\$ 11,99	R\$ 55,65	R\$ 8.347,36	0,47%	97,44%	<b>C</b>

CURVA ABC									
OBRA: GROTA DO CIGANO									
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	306.000,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 7.800,55	0,44%	97,88%	C
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 337,89	R\$ 92,78	R\$ 430,67	R\$ 6.890,79	0,39%	98,27%	C
FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31	M2	201,60	R\$ 16,37	R\$ 4,50	R\$ 20,87	R\$ 4.206,42	0,24%	98,51%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	5,00	R\$ 631,25	R\$ 173,34	R\$ 804,59	R\$ 4.022,96	0,23%	98,74%	C
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	3.060,00	R\$ 1,01	R\$ 0,28	R\$ 1,29	R\$ 3.939,28	0,22%	98,96%	C
FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	M2	308,30	R\$ 8,33	R\$ 2,29	R\$ 10,62	R\$ 3.273,35	0,18%	99,15%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	5,00	R\$ 505,00	R\$ 138,67	R\$ 643,67	R\$ 3.218,37	0,18%	99,33%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	431,20	R\$ 5,44	R\$ 1,49	R\$ 6,93	R\$ 2.989,86	0,17%	99,50%	C
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	495,56	R\$ 4,60	R\$ 1,26	R\$ 5,86	R\$ 2.905,55	0,16%	99,66%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO	MÊS	5,00	R\$ 394,53	R\$ 108,34	R\$ 502,87	R\$ 2.514,34	0,14%	99,80%	C
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	60,00	R\$ 18,05	R\$ 4,96	R\$ 23,01	R\$ 1.380,39	0,08%	99,88%	C
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	38,40	R\$ 18,32	R\$ 5,03	R\$ 23,35	R\$ 896,67	0,05%	99,93%	C
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)	M3	286,58	R\$ 1,60	R\$ 0,44	R\$ 2,04	R\$ 584,44	0,03%	99,96%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	52,80	R\$ 6,37	R\$ 1,75	R\$ 8,12	R\$ 428,69	0,02%	99,99%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	365,00	R\$ 0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 153,53	0,01%	100,00%	C
SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	40,00	R\$ 2,25	R\$ 0,62	R\$ 2,87	R\$ 114,71	0,01%	100,00%	C