



SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LITORAL NORTE DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL

MAPA DE QUANTITATIVOS PARA EXECUÇÃO DOS POÇOS DE VISITA

QUANTIDADE DE POÇOS	ALTURA MÉDIA (M)	DIÂMETRO (M)	ESCAVAÇÃO (UNITÁRIO) M3	REATERRO (UNITÁRIO)	CARGA (UNITÁRIO)	TRANSPORTE (UNITÁRIO) (DMT 15KM) (30% DE EMPOLAMENTO)	ESCORAMENTO (UNITÁRIO)	ESCAVAÇÃO (TOTAL) M3	REATERRO (TOTAL)	CARGA (TOTAL)	TRANSPORTE (TOTAL) (DMT 15KM) (30% DE EMPOLAMENTO)	ESCORAMENTO (TOTAL)
225	1,25	1,00	8,93	5,00	3,93	76,58	5,22	2.008,89	1.125,32	883,57	17.229,67	1.174,50
78	1,75	1,00	12,01	6,51	5,50	107,21	7,02	936,56	507,73	428,83	8.362,13	547,56
35	2,25	1,00	15,09	8,02	7,07	137,84	8,82	528,01	280,61	247,40	4.824,31	308,70
28	2,75	1,00	18,16	9,53	8,64	168,47	10,62	508,61	266,71	241,90	4.717,10	297,36
47	3,25	1,00	21,24	11,03	10,21	199,10	12,42	998,44	518,56	479,88	9.357,63	583,74
								4.980,51	2.698,93	2.281,58	44.490,84	2.911,86