Of. 001 - 002/2019 – SEMINFRA/AL **Aracaju (SE), 05 de agosto de 2019.**

A
SEMINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura
Comissão Especial de Licitação - CEL
E-MAIL: comissaoseminfra2016@gmail.com

Att.: Sr. Presidente.
REF: CPI - Nº 002/2019 - Execução de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário, Terraplanagem, Drenagem de águas pluviais, Pavimentação, Acessibilidade e Sinalização de vias, no Bairro Clima Bom em Maceió/AL.

Prezados Senhores,

A **HECA Comércio e Construções Ltda.**, empresa estabelecida na Rua Filemon Franco Freire, n° 270, bairro Ponto Novo, na Cidade de Aracaju/SE, inscrita no CNPJ nº 13.173.885/0001-72, vem através desta, solicitar o devido esclarecimento, conforme adiante se especifica.

Questionamento 1:

Os itens a seguir estão com unidades diferentes, sendo que o código **93350/SINAPI** do item **4.1.11.2** corresponde ao serviço "Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo pvc p/ rede coletora esgoto jei dn 100 mm e conexões":

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO
4.1.11.2	93350	SINAPI	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1.758,00	682,67
4.2.3.6	73968/1	SINAPI	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	138,36	44,65

Questionamento 2:

O item **4.2.3.7** tem como referência o código **92816/SINAPI**, sendo que a unidade desse serviço é "Metro", mas na planilha está como "Unidade":

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO
4.2.3.7	92816	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UNID.	10,00	420,85

Questionamento 3:

O item **4.2.7.11** tem como referência o código **6015/ORSE**, sendo que esse serviço seria "Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm", e o correto seria o código **7388414/SINAPI**:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO
4.2.7.11	6015	ORSE	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800	UNID.	1,00	300,73

Questionamento 4:

Os itens **5.1.3, 5.2.4.2** e **5.2.4.3** tem como referência o código **95875/SINAPI**, e a unidade desse serviço é “M3xKM” como os demais da planilha, sendo que os itens citados inicialmente estão divergentes:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO
5.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	M3	56.759,29	1,10
5.1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	M3xKM	134.153,95	1,10
5.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016 (MATERIAL DE BASE)	M3xKM	173.938,50	1,10
5.2.4.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016 (PARALELEPIPEDO)	M	29.973,28	1,10
5.2.4.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016 (COLCHÃO DE AREIA)	M2	1.631,20	1,10
5.3.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016 (BOTA-FORA)	M3xKM	1.992,00	1,10
5.3.4.29	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	M3xKM	30.163,04	1,10
5.3.4.31	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	M3xKM	10.690,30	1,10

Favor corrigir.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Heca Comércio e Construções Ltda.
Thauandson de Jesus Silva

HECA CONSTRUTORA
Rua Filemon Franco Freire, nº 270 - Bairro Ponto Novo - Aracaju/SE
Fone/Fax: (079) 3251-9900 - CEP 49.047-180
E-mail: heca@heca.com.br