



SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS
MAPA DE QUANTITATIVOS PARA EXECUÇÃO DOS POÇOS DE VISITA

QUANTIDADE DE POÇOS	ALTURA MÉDIA (M)	DIÂMETRO (M)	ESCAVAÇÃO (UNITÁRIO) M3	REATERRO (UNITÁRIO)	CARGA (UNITÁRIO)	TRANSPORTE (UNITÁRIO) (DMT 15KM) (30% DE EMPOLAMENTO)	ESCORAMENTO (UNITÁRIO)	ESCAVAÇÃO (TOTAL) M3	REATERRO (TOTAL)	CARGA (TOTAL)	TRANSPORTE (TOTAL) (DMT 15KM) (30% DE EMPOLAMENTO)	ESCORAMENTO (TOTAL)
441	1,25	1,10	10,25	5,50	4,75	92,66	5,51	4.520,01	2.424,52	2.095,48	40.861,89	2.429,91
40	1,75	1,10	13,78	7,13	6,65	129,72	7,41	551,35	285,26	266,09	5.188,81	296,40
11	2,25	1,10	17,32	8,77	8,55	166,78	9,31	190,50	96,42	94,08	1.834,62	102,41
10	2,75	1,10	20,85	10,40	10,45	203,85	11,21	208,52	103,99	104,54	2.038,46	112,10
1	3,25	1,10	24,39	12,03	12,35	240,91	13,11	24,39	12,03	12,35	240,91	13,11
5	3,75	1,10	27,92	13,67	14,25	277,97	15,01	279,21	136,66	142,55	2.779,72	150,10
								5.773,97	3.058,87	2.715,10	52.944,41	3.104,03