


CONSÓRCIO SANEAMENTO CLIMA BOM MACEIÓ
Líder: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 41.157.967/0001-69
Hamilton de Barros Soutinho, 797, Jatiúca, CEP 57035-690 Maceió/AL - Fone: 82 3327-6574
e-mail: engemat@engenhariademateriaisltada.com.br



PREFEITURA DE MACEIÓ

B.D.I.

Encargos Sociais

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

24,01%

Desonerado:

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO PROGRAMA REVITALIZA MACEIÓ


Horista: 84,82%

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2019

Mensalista: 47,07%

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO CLIMA BOM EM MACEIÓ/AL.

DATA:
19/08/2019



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
5.3.4.20	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (PV)	kg	24.483,49	6,02	147.390,55
5.3.4.21	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.201	m²	1.258,72	33,33	41.953,14
5.3.4.22	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (BL)	m²	1.193,06	50,24	59.939,33
5.3.4.23	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (PV)	m²	2.003,99	60,05	120.337,80
5.3.4.24	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	2.774,26	21,45	59.507,68
5.3.4.25	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	un	139,00	391,16	54.371,24
5.3.4.26	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7.489,62	30,46	228.133,83
5.3.4.27	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	un	139,00	66,72	9.274,08
5.3.4.28	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	3.016,30	3,71	11.190,47
5.3.4.29	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³.km	30.163,04	1,00	30.163,04
5.3.4.30	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	10.690,30	5,81	62.110,54
5.3.4.31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³.km	10.690,30	1,00	10.690,30

5.4	SINALIZAÇÃO				649.221,97
5.4.1	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	m	1.587,31	11,31	17.952,48
5.4.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS URBANAS	m²	158,73	225,82	35.844,41
5.4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	5.555,60	12,89	71.611,68
5.4.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	9.523,68	55,00	523.813,40

6	SERVIÇOS FINAIS				20.000,00
6.1	SERVIÇOS FINAIS				20.000,00
6.1.1	AS BUILT	VB	1,00	20.000,00	20.000,00

	TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	25.791.676,64
	VALOR DO BDI (26,84%) (R\$)	6.192.581,56
	TOTAL GERAL COM BDI (R\$)	31.984.258,20

TOTAL GERAL: TRINTA E UM MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS.

Virgílio Vilar Brasileiro
Engº Civil - CREA 1603397345
CPF 379.797.954-15