


# CONSORCIO CLIMA BOM CONY - FP



CONY ENGENHARIA FP CONSTRUTORA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA  
Processo Administrativo Nº 8260.060514/2019.

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSORCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO CLIMA BOM EM MACEIÓ/AL.	Base de Preços: (Com Desoneração)	SINAPI: ABR/2019 ORSE: MAR/2019 SICRO 2: NOV/2016
		BDE:	26,84%

SEMINFRA  
5709  
H

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
4.3.7.10	737002	SINAPI	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	m²	169,25	43,32	6.199,31
8			TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				12.160.671,88
8.1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				392.693,06
5.1.1	73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	113.518,58	0,33	37.461,13
5.1.2	72808	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³	m³	5.675,93	3,64	20.660,36
5.1.3	95675	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF. 12/2016	m³.km	56.759,28	0,49	27.812,05
5.1.4	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	4.369,10	27,66	121.639,55
5.1.5	74151/1	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 hp COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13t E PÁ CARREGADEIRA COM 170 hp	m³	51.597,67	2,01	103.711,32
5.1.6	95675	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF. 12/2016	m³.km	134.153,05	0,49	65.735,44
5.1.7	41721	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	2.617,50	2,01	5.263,16
5.2			PAVIMENTAÇÃO				7.294.572,56
5.2.1			REVESTIMENTO ASFÁLTICO				1.942.468,63
5.2.1.1	72691	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m²	113.518,58	0,98	109.977,84
5.2.1.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	m²	11.595,90	82,40	955.502,16
5.2.1.3	95675	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF. 12/2016	m³.km	173.938,50	0,49	85.229,67
5.2.1.4	COMP 001	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 09/2017	m²	85.521,31	0,39	33.353,31
5.2.1.5	COMP 002	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 03/2017	m²	2.565,84	259,78	666.501,98
5.2.1.6	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³	t	6.157,53	3,76	23.152,31
5.2.1.7	95678	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF. 12/2016	t.km	92.363,01	0,32	29.556,16
5.2.1.8	COMP 004	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSÃO RR-1C. (REF. SINAPI 72842)	m²	85.521,31	0,47	40.105,02
5.2.2			AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO				1.039.888,70
5.2.2.1	COTAÇÃO	ANP (03/2016) NORDESTE	ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	102,63	5.147,05	529.241,74
5.2.2.2	COTAÇÃO	ANP (03/2016) NORDESTE	EMULSÃO RR-1C	t	34,21	2.629,16	89.944,25
5.2.2.3	COTAÇÃO	ANP (03/2016) NORDESTE	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70	t	141,11	2.981,36	420.699,71
5.2.3			TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO				71.968,10
5.2.3.1	DNIT	DNIT	ASFALTO DILUÍDO CM-30 - TRANSPORTE	t	102,63	330,00	33.867,60
5.2.3.2	DNIT	DNIT	EMULSÃO RR-1C	t	34,21	330,00	11.289,30
5.2.3.3	DNIT	DNIT	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70	t	141,11	190,00	26.810,90
5.2.4			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO				651.312,97
5.2.4.1	72789	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	m	16.311,99	51,24	835.826,37
5.2.4.2	95675	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF. 12/2016	m³.km	29.973,28	0,49	14.686,91
5.2.4.3	95675	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF. 12/2016	m³.km	1.831,20	0,49	799,29
5.2.5			EXECUÇÃO DE SARJETAS, MEIO-FIO E CALÇADA				3.399.937,66
5.2.5.1	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 09/2016	m	31.740,28	24,47	776.830,98
5.2.5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 09/2016	m	40.465,80	23,92	967.937,15
5.2.5.3	94693	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m²	48.558,72	33,88	1.645.160,43
8.3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.643.939,90
8.3.1			ISOLAMENTO DE OBRA				201.251,00
5.3.1.1	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	18.985,00	10,00	201.251,00

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57041-385  
Fone: 82-3334-4085/82334-4099

Margareth Freire Peixoto  
E. R. CONSTRUTORA LTDA  
Engª Civil - CREA 201436337

000010