


CP 29	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VALADOS DE CONCRETO DE 19X19X19CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	Coef.	R\$ Unit.	R\$ Total
COTAÇÃO	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,35	2,32	R\$ 31,00
COTAÇÃO	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA TAPA ALVENARIA, FIO Ø = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 17,5 CM	M	0,79	1,35	R\$ 1,06
COTAÇÃO	FINO DE AÇO COM FURO, NASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,02	2,00	R\$ 0,04
COTAÇÃO	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIPADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	46,00	R\$ 0,46
COTAÇÃO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,70	0,34	R\$ 1,94
FOLHA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	12,10	R\$ 11,50
FOLHA	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	8,64	R\$ 4,84
CUSTO TOTAL: CINQUENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS					R\$ 51,05

Assinatura: _____
SANCO ENGENHARIA EIRELI
 Marcelo Raposo R. Saldanha
 Sócio Gerente
 Engº Civil - CREA 0201843641


SANCO ENGENHARIA EIRELI
 Marcelo Raposo R. Saldanha
 Sócio Gerente
 Engº Civil - CREA 0201843641