


CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ESQ. SANITÁRIO, DREN. E PAV. VÁRIA - TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ-AL



FP | CONSTRUTORA



Item: 01.01.

Serviço: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Unid: UN

Material:

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	1	39.989,69	39.989,69

Preço de Custo

39.989,69

Item: 01.02.

Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Unid: M2

Material:

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4,5 4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO

PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M

PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2.34 X 10)

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
M3	0,01	236,74	2,37
H	1	13,03	13,03
H	2	8,63	17,26
M	1	5,26	5,26
M	4	6,12	24,48
M2	1	251,1	251,10
KG	0,11	11,47	1,26

Preço de Custo

314,76

Item: 01.03.

Serviço: PROJETOS DE ENGENHARIA

Unid: UN

Material:

PROJETOS DE ENGENHARIA

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	1	141.750,00	141.750,00

Preço de Custo

141.750,00

Item: 01.04.

Serviço: SONDAGEM A PERCUSSÃO

Unid: M

Material:

SONDAGEM A PERCUSSÃO

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
M	1	52,89	52,89

Preço de Custo

52,89

CONY
ENGENHARIA

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

F. P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Eng. Civil - CREA 201436337