

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ESQ. SANITÁRIO, DREN. E PAV. VIÁRIA - TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ-AL




FP | CONSTRUTORA

Item: 01.02.

Serviço: INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

Unid: UN



Equipamentos
DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF.143, ATLAS OU SIMILAR
Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	0,00091743	10,9	0,01
			0,01

Mão de Obra

SERVENTE
PEDREIRO
ELETRICISTA
Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
H	8,48	8,63	73,18
H	2	13,03	26,06
H	8	14,56	116,48
			215,72

Materiais

ARRUELA DE ALUMÍNIO D=1"
BUCHA ALUMÍNIO D=1"
CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO)
CABO COBRE RÍGIDO, ISOLADO, 16MM2 - 450750V / 70°
POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" X 6M, COMPLETO, PARA ENTRADA DE ENERGIA
VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)
ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)
FARDAMENTO
ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO
CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - 4AWG
TALHADEIRA
MARRETA
COLHER DE PEDREIRO
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/8" X 6"
FITA EM AÇO 1/2" FUSIMEC OU SIMILAR
CARRO DE MÃO CACAMBA METÁLICA E PNEU MACIO
LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO
BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA
CAPA PI CHUVA
CAPACETE PLÁSTICO RÍGIDO
MARTELO SEM UNHA
DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22
ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ
SERRA MARMORE
MARRETA DE 1/2 KG COM CABO
MARTELO DE BORRACHA COM CABO
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
ALICATE COM ISOLAMENTO
ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO
CHAVE INGLESA 12"
ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 50" X 3000MM, EM AÇO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVAS
LUVAS PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 1
ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VDRADA PIET72X72
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A
CINTA FG DE 150MM P/ FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAO.
REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)
CESTA BÁSICA
PROTETOR AURICULAR
PROTETOR SOLAR FPS 30
CHAVE DE FENDA 30 CM
NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA
PÁ QUADRADA
PRUMO DE FACE
SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO
EXAMES ADMISSÃO/DEMISSÃO (CHECKUP)
REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA)
Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	2	0,5	1,00
UN	2	0,7	1,40
UN	1	59,95	59,95
M	30	8,94	268,20
UN	1	556,99	556,99
UN	1,452	4	5,81
UN	1,8813	10	18,81
UN	0,0277	76,49	2,12
PR	0,0148	5,9	0,09
KG	0,4322	52,3	22,80
UN	0,0025	9,45	0,02
UN	0,0008	15,8	0,01
UN	0,0008	15,45	0,01
CJ	2	7,59	15,18
M	0,1333	1,76	0,23
UN	0,0017	125	0,21
PAR	0,0425	7,28	0,31
PAR	0,014	38,73	0,54
UN	0,0037	10,49	0,04
UN	0,0111	8,07	0,09
UN	0,0002	16,55	-
UN	0,0014	11,99	0,02
UN	0,0014	17	0,02
UN	0,0002	272,97	0,05
UN	0,0004	10,95	-
UN	0,0008	11,5	0,01
KG	20,4	0,52	10,61
UN	0,0016	22,9	0,04
UN	0,0016	119,9	0,19
UN	0,0008	47	0,04
M3	0,0754	85	6,41
M3	0,0502	67	3,36
M3	0,0167	67	1,12
UN	1	32,32	32,32
M	6	4,32	25,92
UN	4	0,91	3,64
UN	1	3,88	3,88
UN	1	78,34	78,34
UN	1	20,26	20,26
UN	0,0004	16,7	0,01
UN	0,0832	140	11,65
UN	0,0832	4,9	0,41
UN	0,0333	35,9	1,20
UN	0,0016	18,45	0,03
UN	0,0004	11,12	-
UN	0,0017	17,29	0,03
UN	0,0002	15,9	-
UN	0,0832	12,54	1,04
CJ	0,0074	300	2,22
UN	1,8913	4,5	8,47

Preço de Custo

1.520,83

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

F. P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Engª Civil - CREA 201436337