

# CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  
ESG. SANITÁRIO, DREN. E PAV. VIÁRIA - TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ/AL




FP | CONSTRUTORA

Item: 03, 03.

Serviço: LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

Unid: UN



## Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR  
FURADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL  
SERRA CIRCULAR ELÉTRICA PORTÁTIL

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	0	10,9	-
UN	0	300,3	-
UN	0	518	-

## Mão de Obra

SERVENTE  
PEDREIRO  
CARPinteIRO DE FORMAS  
ARMADOR  
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
H	7,6685	8,63	66,18
H	0,8108	13,03	7,96
H	0,2667	13,03	3,48
H	0,1734	13,03	2,25
H	1,4	14,56	20,38
			100,26

## Materiais

MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)  
AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM  
UNIÃO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D= 1/2"  
JOELHO 90° PVC RÍGIDO ROSCÁVEL C/BUCHA LATÃO, D= 1/2"  
PARAFUSO DE METAL 2" X 12 (SEXTAVADO)  
TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS 1/2", HERC 1128 OU SIMILAR  
VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)  
ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)  
FARDAMENTO  
ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO  
TALHADEIRA  
MARRETA  
COLHER DE PEDREIRO  
FITA VEDACAO TERLON LARG= 1/2"  
ADAPTADOR PEAD 20MM X 1/2"  
COLAR DE TONADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE = 60MM X 1/2"  
LACRE ANTI-FRAUDE PARA HIDRÔMETRO, EM POLIPROPILENO  
CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO  
CARRO-DE-MÃO CACAMBA METÁLICA E PNEU MACIO  
LUIVA RASPA DE COURO, CANO CURTO  
BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA  
CAPA PI CHUVA  
CAPACETE PLÁSTICO RÍGIDO  
MARTELO SEM UNHA  
DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22  
ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ  
SERRA MARMORE  
MARRETA DE 1/2 KG COM CABO  
MARTELO DE BORRACHA COM CABO  
MARTELO COM UNHA  
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"  
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"  
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"  
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"  
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"  
ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KGM)  
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KGM)  
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA  
TUBO DE PVC ROSCÁVEL, DE 1/2 (NBR-5648)  
SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 48M3  
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 20 MPa (EXCLUI SERVIÇO DE  
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL, PE-80 (NBR 8417), DE = 20  
PLUG DE PVC ROSCÁVEL, DE 1/2 (NBR 5648)  
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 1,10 X 2,20 M, E = 12 MM  
REGISTRO PVC ESFERA BORRACHOSA REF 1/2  
TE PVC C/ROSCA 90G PI ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2  
HIDRÔMETRO 3,0 MOV DN 1/2 MONOJATO  
PEÇA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NÃO APARELHADA  
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)  
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
M	0,1839	7	1,29
KG	2,4	5,28	12,67
UN	2	4,5	9,00
UN	4	4	16,00
UN	2	3,04	6,08
UN	1	3,5	3,50
UN	0,882	4	3,53
UN	1,0301	10	10,30
UN	0,0153	75,49	1,17
PR	0,008	5,9	0,05
UN	0,0023	9,45	0,02
UN	0,0007	15,8	0,01
UN	0,0002	16,45	-
M	32	0,11	3,52
UN	2	3,25	6,50
UN	1	7,26	7,26
UN	1	0,46	0,46
UN	1	62,9	62,90
UN	0,0015	125	0,19
PAR	0,0231	7,26	0,17
PAR	0,008	38,73	0,31
UN	0,002	10,49	0,02
UN	0,006	8,07	0,05
UN	0,0001	16,55	-
UN	0,0004	11,98	-
UN	0,0004	17	0,01
UN	0,0001	272,97	0,03
UN	0,0001	10,95	-
UN	0,0002	11,5	-
UN	0,0001	24,93	-
UN	0,0015	16,9	0,03
UN	0,001	19	0,02
UN	0,0008	21,96	0,02
UN	0,0006	41,3	0,02
UN	0,0006	31,36	0,02
KG	0,045	13,3	0,60
KG	0,048	13	0,62
L	0,006	6,75	0,04
M	2,8	4,6	12,88
M3	0,03	29,47	0,88
M3	0,03	240,7	7,22
M	6	3,3	19,80
UN	1	0,35	0,35
M2	0,0351	35,12	1,23
UN	1	8,51	8,51
UN	1	2,01	2,01
UN	1	85,88	85,88
M	0,1632	2,92	0,48
KG	0,0075	10,66	0,08
KG	0,03	10,86	0,33

Jean Sandro B. da Silva  
Engenheiro Civil  
Engenheiro Seg. Trabalho  
CREA 020383470-4

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385  
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

CONSTRUTORA LTDA  
Margareth Freire Peixoto  
Engª Civil - CREA 201436337