# CONSÓRCIO SANTA LÚCIA
# CONY - FP

CONY ENGENHARIA | FP CONSTRUTORA

CORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 04/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

cesso Administrativo Nº 3200.076282/2019,.

| | | | |
|---|---|---|---|
| JETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL. | Base de Preços: (Com Desoneração) | SINAPI: MAI/2019<br>ORSE: MAI/2019<br>SICRO 2: NOV/2016 |
| | | BDI: | 26,84% |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.4 | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | **1.555.265,90** |
| 4.1.4.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 24.784,14 | 7,62 | 188.855,15 |
| 4.1.4.2 | 90101 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.266,75 | 7,00 | 8.867,25 |
| 4.1.4.3 | 90086 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 146,25 | 6,33 | 925,76 |
| 4.1.4.4 | 74010/1 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3 | m³ | 8.670,83 | 1,60 | 13.873,33 |
| 4.1.4.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM) | m³.km | 130.062,51 | 1,00 | 130.062,51 |
| 4.1.4.6 | COTAÇÃO | ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ | DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO | t | 6.669,87 | 27,86 | 185.822,58 |
| 4.1.4.7 | 94115 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 8.658,20 | 89,91 | 778.458,76 |
| 4.1.4.8 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM) | m³.km | 17.316,40 | 1,00 | 17.316,40 |
| 4.1.4.9 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 21.747,67 | 10,28 | 223.566,05 |
| 4.1.4.10 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1.266,75 | 5,36 | 6.789,78 |
| 4.1.4.11 | 93371 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 146,25 | 4,98 | 728,33 |
| 4.1.5 | | | **ESCORAMENTO E OBRAS DE CONTENÇÃO** | | | | **58.677,10** |
| 4.1.5.1 | 94055 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 1.136,93 | 9,58 | 10.891,79 |
| 4.1.5.2 | 7134 | ORSE | ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<=H<=4,00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES | m² | 3.410,80 | 14,01 | 47.785,31 |
| 4.1.6 | | | **ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS** | | | | **173.418,40** |
| 4.1.6.1 | 73891/1 | SINAPI | ESGOTAMENTO COM BOMBAS AUTOESCORVANTE | h | 4.368,00 | 5,05 | 22.058,40 |
| 4.1.6.2 | 3092 | ORSE | REBAIXAMENTO LENCOL FREATICO, C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS | mês | 64,00 | 1.000,00 | 64.000,00 |
| 4.1.6.3 | 93426 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL: MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | h | 4.368,00 | 20,00 | 87.360,00 |
| 4.1.7 | | | **TUBOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO** | | | | **1.332.366,88** |
| 4.1.7.1 | CP 4001 | PRÓPRIA | TERMINAL DE LIMPEZA, INCLUSIVE CONEXÕES | un | 67,00 | 218,51 | 14.640,17 |
| 4.1.7.2 | 90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 26.518,08 | 35,77 | 948.551,72 |
| 4.1.7.3 | 90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 2.616,11 | 60,32 | 157.803,76 |
| 4.1.7.4 | 90703 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 806,06 | 98,34 | 79.267,94 |
| 4.1.7.5 | 90704 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 973,28 | 135,73 | 132.103,29 |
| 4.1.8 | | | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | | | **711.216,68** |
| 4.1.8.1 | 90101 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 - (POÇOS DE VISITA) | m³ | 5.634,37 | 7,00 | 39.440,59 |

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
RNP 020383470-4

Margareth Freire Peixoto
F.P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Engª Civil - CREA 201436337



Scanned by CamScanner