



SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTA LÚCIA
MAPA DE QUANTITATIVOS PARA EXECUÇÃO DOS POÇOS DE VISITA

QUANTIDADE DE POÇOS	ALTURA MÉDIA (M)	DIÂMETRO (M)	ESCAVAÇÃO (UNITÁRIO) M3	REATERRO (UNITÁRIO)	CARGA (UNITÁRIO)	TRANSPORTE (UNITÁRIO) (DMT 15KM) (30% DE EMPOLAMENTO)	ESCORAMENTO (UNITÁRIO)	ESCAVAÇÃO (TOTAL) M3	REATERRO (TOTAL)	CARGA (TOTAL)	TRANSPORTE (TOTAL) (DMT 15KM) (30% DE EMPOLAMENTO)	ESCORAMENTO (TOTAL)
479	1,25	1,10	10,25	5,50	4,75	92,66	5,51	4.909,48	2.633,44	2.276,04	44.382,87	2.639,29
16	1,75	1,10	13,78	7,13	6,65	129,72	7,41	220,54	114,10	106,44	2.075,52	118,56
8	2,25	1,10	17,32	8,77	8,55	166,78	9,31	138,54	70,12	68,42	1.334,27	74,48
6	2,75	1,10	20,85	10,40	10,45	203,85	11,21	125,11	62,39	62,72	1.223,08	67,26
3	3,25	1,10	24,39	12,03	12,35	240,91	13,11	73,16	36,10	37,06	722,73	39,33
2	3,75	1,10	27,92	13,67	14,25	277,97	15,01	167,53	82,00	85,53	1.667,83	90,06
								5.634,37	2.998,15	2.636,22	51.406,30	3.028,98