

DETALHE SEÇÃO TRANSVERSAL DAS RUAS
SEM ESC.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CORTE TRANSVERSAL A - A'
S/ ESCALA



As rampas de acessibilidade serão construídas de acordo com análise específica durante a construção dos passeios.

DETALHE DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
S/ ESCALA

IMAGEM ILUSTRATIVA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE

RELAÇÃO DE RUAS A PAVIMENTAR
BAIRRO SANTA LÚCIA

ORDEM	VIA	PAVIMENTO	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m²)	CLASSIFICAÇÃO
1	AV.AQUIDAUNA	ASFALTO	171,57	9,00	1.143,68	LOCAL
2	AV.ARACATI	ASFALTO	300,79	7,00	2.102,03	LOCAL
3	AV.FRANCISCO A. DE MELLO	ASFALTO	918,88	9,00	8.269,92	LOCAL
4	AV.MANOEL FERREIRA CAVALCANTE	ASFALTO	623,85	9,00	5.614,65	LOCAL
5	R.ALFREDO PITOMBEIRA	ASFALTO	392,35	7,00	2.746,45	LOCAL
6	R.AMARO SALVADOR	ASFALTO	583,10	7,00	4.153,70	LOCAL
7	R.ARAGUAIA	ASFALTO	590,13	7,00	4.130,91	LOCAL
8	R.BRASILIANO APRIGIO	ASFALTO	248,02	7,00	1.736,14	LOCAL
9	R.CANTOR V. DE OLIVEIRA	ASFALTO	322,92	7,00	3.260,44	LOCAL
10	R.CASTELO JOSÉ LAURENTINO	ASFALTO	497,39	7,00	3.481,73	LOCAL
11	R.OLIVA DE OLIVEIRA	ASFALTO	287,55	7,00	2.012,85	LOCAL
12	R.ERNANDO DAMAZO	ASFALTO	283,47	7,00	1.983,94	LOCAL
13	R.EUENEIMA OLIVEIRA SANTOS	ASFALTO	198,16	7,00	1.387,12	LOCAL
14	R.FERNANDO DE BARROS	ASFALTO	372,04	7,00	2.604,28	LOCAL
15	R.FRANCISCO ALVES	ASFALTO	314,65	7,00	2.482,55	LOCAL
16	R.GRAJAÚ 01	ASFALTO	151,41	7,00	1.059,84	LOCAL
17	R.GRAJAÚ 02	ASFALTO	289,98	7,00	2.029,86	LOCAL
18	R.ITABAR	ASFALTO	572,65	7,00	4.008,55	LOCAL
19	R.JAPURI	ASFALTO	597,21	7,00	4.180,47	LOCAL
20	R.JOSÉ BARBOSA DA SILVA	ASFALTO	189,55	7,00	1.326,85	LOCAL
21	R.JURUEMA	ASFALTO	594,84	7,00	4.163,88	LOCAL
22	R.LUIZ S. DE OLIVEIRA	ASFALTO	590,07	7,00	4.130,49	LOCAL
23	R.MANOEL DE ARAÚJO	ASFALTO	196,60	7,00	1.376,20	LOCAL
24	R.MENSAGEIRO J. SARMENTO	ASFALTO	509,35	7,00	3.565,45	LOCAL
25	R.MONITOR HÉLIO BRASÍLIO	ASFALTO	447,64	7,00	3.133,48	LOCAL
26	R.NOSSA S. DA CONCEIÇÃO	ASFALTO	188,83	7,00	1.321,81	LOCAL
27	R.NOSSA S. DE FATIMA	ASFALTO	191,46	7,00	1.340,22	LOCAL
28	R.NOSSA S. DO CARMO	ASFALTO	188,86	7,00	1.322,02	LOCAL
29	R.PADRE OGERO	ASFALTO	190,03	7,00	1.330,21	LOCAL
30	R.PARACATU	ASFALTO	190,44	7,00	4.133,08	LOCAL
31	R.PARAGUASSU	ASFALTO	611,56	7,00	4.560,92	LOCAL
32	R.PROF. GILSON LUCAS	ASFALTO	189,96	7,00	1.329,72	LOCAL
33	R.SÃO JOSÉ	ASFALTO	190,82	7,00	1.335,74	LOCAL
34	R.SOLIMÕES	ASFALTO	592,81	7,00	4.149,67	LOCAL
35	TV.BELMIRO AMORIM	ASFALTO	191,73	7,00	1.340,11	LOCAL
	TOTAL ASFALTO LOCAL	**ASFALTO**	**13.860,07**		**101.248,96**	**LOCAL**
	TOTAL GERAL		**13.860,07**		**101.248,96**	

PLANTA DE LOCAÇÃO
ESC.: 1 / 1.000

.\2 - situação sta lúcia.jpg

PLANTA DE SITUAÇÃO
S/ ESCALA

CONVENÇÕES

- EIXO DA LOCAÇÃO DO ARRUAMENTO
- MEIO-FIO PROJETADO
- VIA A PAVIMENTAR
- VIA PAVIMENTADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA

CAF BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO EM BAIRROS DE MACEIÓ
"REVITALIZA MACEIÓ"

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ABELARDO COSTA MELO DORNHAU
TROP TOOL - CREA / SP 5066

TÍTULO:
BAIRRO SANTA LÚCIA
PLANTA DE DRENAGEM

ESCALA	DATA	REVISÃO	FOLHA
1 / 1.000	JULHO / 2019	1	01 / 11