



ÍNDICE DE PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINAS
01	ÍNDICE	000001 a 000001
02	CARTA PROPOSTA	000002 a 000002
03	RESUMO DO ORÇAMENTO	000003 a 000003
04	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	000004 a 000009
05	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	000010 a 000010
06	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	000011 a 000071
07	COMPOSIÇÃO DO BDI	000072 a 000073
08	COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS	000074 a 000074
09	ART DE ORÇAMENTO	000075 a 000080
10	TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME	000081 a 000081

CONSÓRCIO TABULEIRO
CONY - FP



CARTA PROPOSTA

Maceió, 09 de Setembro de 2019.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2019
Processo Administrativo Nº 3200.071999/2019.

OBJETO: Contratação de empresa/consórcio no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no Bairro Tabuleiro, Maceió/AL.

Prezados Senhores,

Consórcio Tabuleiro CONY - FP, situado na Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - no Município de Maceió, Estado de Alagoas, formado pelas empresas Cony Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.167.347/0001-00 e F.P. Construtora Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.160.680/0001-98, em atenção ao disposto Edital, após examinar e estudar cuidadosamente os documentos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2019, com os quais concorda, e tem pleno conhecimento da natureza e condições dos locais onde serão realizadas as obras e/ou serviços, objeto da mesma, concordando que não lhe caberá reivindicar decorrente de desconhecimentos dos trabalhos e outros fatores que possam afetá-los, apresenta sua proposta para as (obras e serviços) em referência.

Propomos a executar o objeto acima referido de acordo com as exigências do Edital, do Contrato, dos Projetos, das Especificações Técnicas, do Memorial Descritivo e demais documentos integrantes desta licitação, pelo preço total para execução de todos os (serviços ou obras) previstos nesta carta proposta, de: **RS 25.249.640,84 (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários/globais constantes nas Planilhas Orçamentárias.


Prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de apresentação.


Prazo de execução é de até 12 (doze) meses contados a partir do recebimento da ordem de início de serviço expedida pela Administração Pública.

Declaramos que nos preços estão contidos todos os impostos, taxas e encargos sociais.

Declaro também que todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas assim como todos os custos, tributos e encargos que incidam sobre obra/serviços objeto desta proposta serão por conta do Consórcio Tabuleiro CONY - FP., não nos cabendo nenhum direito de indenização de qualquer natureza.

Atenciosamente,


CONY ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 41.167.347/0001-00
Representante Legal
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
Jean Sandro Santos da Silva
RG 808.419 - SSP/AL
CPF 616.823.654-68
CREA 0203834704


MARGARETH FREIRE
PEIXOTO
Engº Civil-CREA/AL Nº 201436337

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Processo Administrativo Nº 3200.071999/2019.


OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO TABULEIRO, MACEIÓ/AL.			Base de Preços: (Com Desoneração)	SINAPE: MAI/2019 ORSE: MAI/2019 SICRO 2: NOV/2016		
				BDI:	26,84%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				213.954,21
1.1	CP-881978	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1,00	39.988,89	39.988,89
1.2	74200/1	SINAPI	PLACAS DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m²	12,00	314,78	3.777,12
1.3	CP-916294	PRÓPRIA	PROJETO DE ENGENHARIA	un	1,00	141.750,00	141.750,00
1.4	10016	ORSE	SONDAGEM A PERCUSSÃO	m	360,00	52,89	19.040,40
1.5	74022/030	SINAPI	ENSAIO A RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES	un	100,00	93,98	9.398,00
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.858.328,84
2.1	CP-3001	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	12,00	154.860,57	1.858.328,84
3			CANTEIRO DE OBRAS				152.328,40
3.1	10321	ORSE	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 2,10 X 4,20 X 1,50 M	und	1,00	17.327,25	17.327,25
3.2	9416	ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MEDIDOR	und	1,00	1.520,83	1.520,83
3.3	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	und	1,00	400,16	400,16
3.4	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	50,00	408,47	20.423,50
3.5	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	50,00	483,17	23.158,50
3.6	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	mês	72,00	344,03	24.770,16
3.7	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	40,00	345,21	13.808,40
3.8	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	60,00	312,70	18.762,00
3.9	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	60,00	248,33	14.779,80
3.10	74220/1	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 8MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	400,00	43,44	17.376,00
4			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				9.461.556,15
4.1			REDE COLETORA				5.887.670,44
4.1.1			SERVIÇOS TÉCNICOS				80.459,42
4.1.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE ESGOTO	m	27.387,15	2,94	80.459,42
4.1.2			INTERFERÊNCIAS E RECONSTITUIÇÕES				166.174,56
4.1.2.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	54,73	311,94	17.072,48
4.1.2.2	74157/4	SINAPI	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	m³	54,73	80,78	3.328,49
4.1.2.3	72132	SINAPI	ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TUJOLO CERÂMICO	m²	547,34	45,79	25.082,70
4.1.2.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.094,89	2,45	2.681,99
4.1.2.5	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR	m²	1.094,89	25,88	28.308,68
4.1.2.6	73445	SINAPI	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CI/DOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃO	m²	1.094,89	8,81	7.454,84
4.1.2.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	1.094,89	9,88	10.615,54
4.1.2.8	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1.094,89	42,60	46.633,79
4.1.2.9	89446	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 25mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	2.736,72	3,00	8.210,16
4.1.2.10	89449	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 50mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	547,34	10,22	5.593,81
4.1.2.11	89450	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 60mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	273,87	16,75	4.583,97
4.1.2.12	89451	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 75mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	136,84	27,57	3.772,88
4.1.2.13	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	68,42	38,84	2.657,43
4.1.3			SEGURANÇA DA OBRA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				230.513,39
4.1.3.1	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA *	m²	54.734,30	3,41	186.643,98
4.1.3.2	74221/1	SINAPI	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	m	4.105,07	2,11	8.661,70
4.1.3.3	74219/1	SINAPI	TRAVESSIAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	m²	411,00	37,02	15.215,22
4.1.3.4	84126	SINAPI	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO	m²	657,00	30,43	19.992,51

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

Margareth Freire Peixoto
F. P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Eng.ª Civil - CREA 201436337

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Processo Administrativo Nº 3200.071999/2019.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO TABULEIRO, MACEIÓ/AL.			Base de Preços: (Com Desoneração)		SINAPI: MAI/2019 ORSE: MAI/2019 SICRO 2: NOV/2016		
			BDI:		26,84%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
4.1.4			MOVIMENTO DE TERRA				1.364.504,28
4.1.4.1	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,20 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	20.957,08	7,02	159.687,52
4.1.4.2	90101	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,20 M3/88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	1.829,73	7,00	12.808,11
4.1.4.3	90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	102,78	6,33	650,80
4.1.4.4	74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3	m³	7.585,71	1,60	12.137,14
4.1.4.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM)	m³.km	113.785,84	1,00	113.785,84
4.1.4.6	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIO	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	5.835,16	27,86	162.567,56
4.1.4.7	94115	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	7.509,56	89,91	680.579,14
4.1.4.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM)	m³.km	15.139,12	1,00	15.139,12
4.1.4.9	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,20 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	19.145,94	10,28	196.820,26
4.1.4.10	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,20 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1.829,73	5,38	9.807,35
4.1.4.11	93371	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	102,78	4,98	511,84
4.1.5			ESCORAMENTO E OBRAS DE CONTENÇÃO				99.018,57
4.1.5.1	94055	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	1.918,59	9,58	18.360,09
4.1.5.2	7134	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PI VALAS, 250CM<H<=4,00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO: 60 VEZES	m²	5.755,78	14,01	80.638,48
4.1.6			ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS				173.418,40
4.1.6.1	73891/1	SINAPI	ESGOTAMENTO COM BOMBAS AUTOESCORVANTE	h	4.368,00	5,05	22.058,40
4.1.6.2	3092	ORSE	REBAIXAMENTO LENCOL FREÁTICO, C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS	mês	64,00	1.000,00	64.000,00
4.1.6.3	95426	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	h	4.368,00	20,00	87.360,00
4.1.7			TUBOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				1.773.192,43
4.1.7.1	CP-4001	PRÓPRIA	TERMINAL DE LIMPEZA, INCLUSIVE CONEXÕES	un	104,00	218,51	22.725,04
4.1.7.2	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2015	m	23.334,38	35,77	834.670,77
4.1.7.3	90702	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2015	m	367,38	60,32	22.180,36
4.1.7.4	90703	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2015	m	1.220,82	98,34	120.055,44
4.1.7.5	90704	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2015	m	847,80	135,73	87.925,89
4.1.7.6	90706	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2015	m	703,36	229,40	161.357,87
4.1.7.7	10154	ORSE	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	519,49	305,46	158.683,42

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho

Av. Menino Marcelo, S/Nº, RUA 9203334-4085 do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

Margareth Freire Peixoto
F.P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Engª Civil - CREA 201436337

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Processo Administrativo Nº 3200.071999/2019.

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO TABULEIRO, MACEIÓ/AL.				Base de Preços: (Com Desoneração)		SINAPI: MAI/2019 ORSE: MAI/2019 SICRO 2: NOV/2016	
					BDI:		26,84%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
4.1.7.8	90708	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2015	m	573,89	837,08	395.813,84	
4.1.8			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				617.922,32	
4.1.8.1	90101	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,28 M³ POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 - (POÇOS DE VISITA)	m³	5.773,97	7,00	40.417,79	
4.1.8.2	93373	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 8,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 - (POÇOS DE VISITA)	m³	3.058,87	4,44	13.581,38	
4.1.8.3	74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³	m³	3.058,87	1,80	4.894,16	
4.1.8.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM)	m³.km	52.944,41	1,00	52.944,41	
4.1.8.5	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	2.352,96	27,86	65.554,02	
4.1.8.6	7134	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PI VALAS, 2,50M<H<=4,00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO - 60 VEZES	m²	3.104,03	14,01	43.487,46	
4.1.8.7	98420	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	337,00	947,81	319.344,57	
4.1.8.8	98421	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	40,00	1.074,39	42.975,60	
4.1.8.9	98422	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	un	11,00	1.201,16	13.212,78	
4.1.8.10	98423	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	10,00	1.285,65	12.856,50	
4.1.8.11	98424	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	6,00	1.370,14	8.220,84	
4.1.8.12	90695	SINAPI	TUBOS DE QUEDA -- TUBO PVC RÍGIDO JEI PARA ESGOTO D=150mm - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	10,00	43,28	432,80	
4.1.9			REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS				1.382.467,07	
4.1.9.1	73790/2	SINAPI	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	821,01	43,32	35.566,15	
4.1.9.2	00016	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - CALÇADA	m²	3.273,03	17,13	56.067,00	
4.1.9.3	74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³	m³	981,91	1,60	1.571,06	
4.1.9.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM)	m³.km	14.728,62	1,00	14.728,62	
4.1.9.5	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	755,31	27,86	21.042,94	
4.1.9.6	4295	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=5CM	m²	3.273,03	29,04	95.048,79	
4.1.9.7	02824	ORSE	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	m	2.736,50	11,61	31.770,77	
4.1.9.8	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	12.315,22	10,32	127.093,07	
4.1.9.9	74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³	m³	3.694,57	1,60	5.911,31	
4.1.9.10	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM)	m³.km	55.418,48	1,00	55.418,48	
4.1.9.11	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	2.841,97	27,86	79.177,28	
4.1.9.12	79472	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	12.315,22	0,30	3.694,57	
4.1.9.13	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	2.483,04	82,24	202.560,41	
4.1.9.14	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM)	m³.km	98.521,74	1,00	98.521,74	
4.1.9.15	CP 001	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO EM 30. AF_08/2017	m²	12.315,22	0,39	4.802,84	

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

Margareth Freire Peixoto
F.P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Eng. Civil - CREA 201436337

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Processo Administrativo Nº 3200.071999/2019.

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO TABULEIRO, MACEIÓ/AL.			Base de Preços: (Com Desoneração)	SINAPI: MAI/2019 ORSE: MAI/2019 SICRO 2: NOV/2016		
				BDE:	26,84%		
				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
4.1.9.16	95095	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m²	015,70	852,58	524.984,60
4.1.9.17	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³.km	24.630,44	0,78	18.719,13
4.1.9.18	COMP 004	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGACAO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSAO RR-1C. (REF. SINAPI 72942)	m²	12.315,22	0,47	5.788,15
4.2			LIGAÇÕES DOMICILIARES				3.573.895,71
4.2.1	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100mm DA CASA ATÉ A CAIXA, INCLUSIVE CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO	un	5.473,00	371,59	2.033.712,07
4.2.2	93350	SINAPI	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO REATERRO, TUBO E CONEXÕES	un	1.824,33	459,81	838.480,31
4.2.3	74168/1	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5.473,00	128,21	701.693,33
5			TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				8.177.997,65
5.1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				236.362,28
5.1.1	73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	63.710,88	0,33	21.024,59
5.1.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³	m³	3.185,54	3,84	11.595,37
5.1.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³.km	31.855,44	1,00	31.855,44
5.1.4	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	2.450,42	27,88	68.268,70
5.1.5	74151/1	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 hp COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13t E PÁ CARREGADEIRA COM 170 hp	m³	22.598,83	2,01	45.423,25
5.1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³.km	58.281,95	1,00	58.281,95
5.1.7	41721	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	951,73	2,01	1.912,98
5.2			PAVIMENTAÇÃO				3.668.149,47
5.2.1			REVESTIMENTO ASFÁLTICO				1.336.885,79
5.2.1.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA	m²	63.710,88	0,98	61.182,44
5.2.1.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	7.845,31	82,24	628.750,29
5.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³.km	114.879,58	1,00	114.879,58
5.2.1.4	COMP 001	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	57.482,44	0,39	22.418,15
5.2.1.5	COMP 002	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m²	1.724,47	258,74	446.189,37
5.2.1.6	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	t	4.138,74	3,76	15.561,66
5.2.1.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	t.km	82.081,04	0,34	21.107,55
5.2.1.8	COMP 004	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGACAO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSAO RR-1C. (REF. SINAPI 72942)	m²	57.482,44	0,47	27.018,75
5.2.2			AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO				698.270,36
5.2.2.1	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE	ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	68,98	5.147,05	355.043,51
5.2.2.2	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE	EMULSAO RR 1C	t	22,99	2.629,18	60.444,85
5.2.2.3	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70	t	94,85	2.981,36	282.782,00
5.2.3			TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO				48.371,60
5.2.3.1	DNIT	DNIT	ASFALTO DILUÍDO CM-30 - TRANSPORTE	t	68,98	330,00	22.763,40
5.2.3.2	DNIT	DNIT	EMULSAO RR 1C	t	22,99	330,00	7.588,70
5.2.3.3	DNIT	DNIT	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70	t	94,85	190,00	18.021,50
5.2.4			EXECUÇÃO DE SARJETA, MEIO-FIO E CALÇADA				1.584.621,72
5.2.4.1	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_09/2018	m	17.795,54	24,47	435.456,86
5.2.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2018	m	17.795,54	23,92	425.869,32
5.2.4.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2018	m²	21.354,85	33,88	723.495,54
5.3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				3.811.102,22
5.3.1			ISOLAMENTO DE OBRA				32.326,80

Jean-Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

Margareth Freire Peixoto
F.P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Eng. Civil - CREA 201436337

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

CONSORCIO TABULEIRO

CONY - FP



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Processo Administrativo Nº 3200.071/999/2019.

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSORCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERMINAL, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO TABULEIRO, MACÉIO/AL.	
	HDI:	
	26,84%	

SINPE: MAI/2019	Base de Preço:
ORSE: MAI/2019	(Com Descontação)
SICRO 2: NOV/2016	

5.3.1.1	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRAS COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALEADA	m²	8.400,00	3,41	32.328,00
5.3.2			DEMOLIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				6.736,18
5.3.2.1	92970	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERCUSSOR, ESPESSURA ATÉ 15CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m2	270,00	10,32	2.786,40
5.3.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA	m3xkm	540,00	1,00	540,00
5.3.2.3	90366	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - AF. 09/2017	m³	32,40	82,24	2.664,56
5.3.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA	m3xkm	460,00	1,00	460,00
5.3.2.5	72961	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO, DMT ATÉ 30 KM AF. 12/2016 (BOTA-FOR)	m3xkm	460,00	1,00	460,00
5.3.3			REPOSIÇÃO ASFALTICA				6.608,50
5.3.3.1			REVESTIMENTO ASFALTICO				2.500,22
5.3.3.1.1	COMP 001	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF. 09/2017	m²	270,00	0,39	105,30
5.3.3.1.2	COMP 002	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CBUQ) CAMADA DE ROULAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF. 09/2017	m²	8,10	258,74	2.085,79
5.3.3.1.3	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	t	19,44	3,76	73,09
5.3.3.1.4	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	t.km	201,60	0,34	69,14
5.3.3.2			ACQUIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO				3.277,88
5.3.3.2.1	ANP (03/2019) NORDESTE	ASfalto Diluido CM-30	ASfalto Diluido CM-30	t	5.147,05	0,32	1.647,05
5.3.3.2.2	ANP (03/2019) NORDESTE	Emulsão RR-1C	Emulsão RR-1C	t	2.029,18	0,11	226,21
5.3.3.2.3	ANP (03/2019) NORDESTE	Cimento Asfáltico Petróleo CAP 50/70 - TRANSPORTE	Cimento Asfáltico Petróleo CAP 50/70 - TRANSPORTE	t	2.981,36	0,45	1.341,91
5.3.3.3			TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO				227,40
5.3.3.3.1	DNT	Asfalto Diluido CM-30 - TRANSPORTE	Asfalto Diluido CM-30 - TRANSPORTE	t	330,00	0,32	105,60
5.3.3.3.2	DNT	Emulsão RR-1C	Emulsão RR-1C	t	330,00	0,11	36,30
5.3.3.3.3	DNT	Cimento Asfáltico Petróleo CAP 50/70	Cimento Asfáltico Petróleo CAP 50/70	t	180,00	0,45	81,00
5.3.4			IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM				3.766,033,74
5.3.4.1	90081	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/11 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	m³	2.257,11	4,10	9.254,15
5.3.4.2	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/11 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	m³	12.825,00	3,97	50.121,25
5.3.4.3	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/11 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	m³	8.909,87	3,77	33.590,21
5.3.4.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2018	m³	550,80	34,14	18.804,31
5.3.4.5	94055	SINAPI	ESCAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUA, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF. 09/2018	m²	961,72	9,56	8.446,86
5.3.4.6	94057	SINAPI	ESCAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUA, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF. 09/2018	m²	2.489,95	14,13	35.310,18
5.3.4.7	94059	SINAPI	ESCAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUA, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF. 09/2018	m²	863,85	12,36	8.138,80
5.3.4.8	7124	ORSE	ESCAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<H<4,00 M, COM FRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERPIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO - 60 VEZES	m²	12.133,56	14,01	169.991,18
5.3.4.9	94089	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF. 09/2018	m²	10.712,70	1,42	15.212,03
5.3.4.10			TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	102,00	636,30	64.902,60
5.3.4.11			TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	390,00	1.490,40	580.264,20
5.3.4.12			TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	141,00	2.110,50	297.580,50

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 000034-70 Martins - Macaio/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

F. CONSTRUTORA
MARGARETH FREIRE PEIXOTO
CNPJ: 08.908.201/0001-38

CONSORCIO TABULEIRO

CONY - FP

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Processo Administrativo Nº 320.071/999/2019.

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSORCIO NO RANHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERAPIA/ANAGEMA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO TABULEIRO, MACEIO/AL.		
	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA		
	Base de Preços:	BDI:	26,84%
	SINAPI: MAI/2019	ORSE: MAI/2019	SICRO 2: NOV/2016


ITEM	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	UND	Quant.	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
5.3.4.14	90744	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=375MM (115), PISISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	612,00	4,05	2.478,90
5.3.4.15	90747	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=600MM (247), PISISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	2.360,00	9,34	22.042,40
5.3.4.16	90476	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=750MM (307), PISISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	847,00	14,12	11.958,04
5.3.4.16	90471	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	m³	2.534,88	300,83	762.060,97
5.3.4.19	92673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	m³	2.534,88	97,24	246.481,73
5.3.4.20	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CALDA DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LUBES AF. 12/2015 (PV)	kg	152.093,04	5,65	860.744,28
5.3.4.21	11088	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, EXCLUSIVO ESCORRIMENTO - REVISADA 07/201	m²	5.339,27	32,53	173.053,92
5.3.4.22	87450	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 0M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 08/2014 (BU)	m²	381,46	44,79	17.066,49
5.3.4.23	87451	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 18X19X38CM (ESPESURA 18CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 0M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 08/2014 (PV)	m²	911,04	53,81	49.023,08
5.3.4.24	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 09/2018	m²	1.123,56	19,72	22.158,60
5.3.4.25	21090	SINAPI	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX 40 T, REDONDO TAMPÃO 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	und	65,00	381,16	25.425,40
5.3.4.26	90985	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF. 10/2017	m³	1.709,89	20,70	35.394,10
5.3.4.27	73607	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	und	65,00	52,38	3.404,70
5.3.4.28	72686	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6	m³	9.005,97	3,64	32.781,73
5.3.4.29	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	m³/km	90.059,70	1,00	90.059,70
5.3.4.30	93371	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF. 04/2019	m³	13.854,54	4,98	67.998,81
5.3.4.31	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	m³/km	13.854,54	1,00	13.854,54
5.4			SINALIZAÇÃO				462.383,68
5.4.1	2461	ORSE	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVO ILUMINAÇÃO)	m	889,78	4,40	3.915,03
5.4.2	45062001	SICRO 2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS URBANAS	m²	88,98	224,87	20.008,93
5.4.3	72947	SINAPI	ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	3.114,22	12,53	39.021,18
5.4.4	4884	ORSE	PISO TÁTL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVO REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	5.338,66	74,82	399.438,54
6			SERVIÇOS FINAIS				42.525,00
6.1			SERVIÇOS FINAIS				42.525,00
6.1.1	CP-3002	PRÓPRIA	AS BULI	VB	1,00	42.525,00	42.525,00
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							19.906.888,25
VALOR DO BDI (26,84%) (R\$)							5.342.954,59
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							25.249.842,84

F.P. CONSTRUTORA
MARGARETH FREIRE PEIXOTO
Eng. Civil - CREA 201438337

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Sag. Trabalho
CREA 020383470-4

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 820419 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RERRETA
Processo Administrativo Nº 2268.671/1992/11

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSORCIO NO CAMPO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO, TERAPIA/ANÁLISE, PREVENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECONSTRUÇÃO DE VAZOS NO BARRIO TABULEIRO, MACEIÓ/AL.

BASE DE PREÇOS:
(Cota Preconstruída)
ORÇ. Nº 02/2019
DATA: 22 NOV 2014


FE: 24.04.19

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	271.278,35	1,97%	25,00%	67.844,58	67.844,58	67.844,58	25,00%							
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.371.110,74	9,34%	10,00%	237.111,07	178.772,63	178.772,63	7,50%	178.772,63	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	10,00%	10,00%
3.0	CANTIER DE OBRAS	192.218,61	9,77%	16,00%	30.754,98	178.772,63	178.772,63	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
4.0	SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO	12.661.897,42	47,35%	5,00%	633.094,87	18.321,08	18.321,08	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
5.0	TERAPIA/ANÁLISE, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16.375.972,25	61,88%	10,00%	1.637.597,23	1.206.183,78	1.206.183,78	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	53.838,71	9,21%	1,00%	53.838,71										
	TOTAL DO ORÇAMENTO	25.566.649,44	100,00%												
	DESEMBOLSO			7,00%	7,00%	8,01%	8,01%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	7,50%	7,50%	5,49%	5,49%
	ACUMULADO			7,00%	14,00%	22,01%	30,02%	38,04%	46,06%	54,08%	62,10%	69,60%	77,10%	82,59%	88,08%

Margareth Freire Peixoto
F.P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Eng. Civil - CREA 201436337

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4




Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ESG. SANITÁRIO, DREN. E PAV. VIÁRIA - TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ-AL



FP | CONSTRUTORA

Item: 01.01.

Serviço: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Unid: UN

Materiais


MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	1	39.988,09	39.988,09
			39.988,09

Preço de Custo

39.988,09



Item: 01.02.

Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Unid: M2

Materiais

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 07/2016

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 7 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO

PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (3X3) NÃO APARELHADA (PIFORMA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE 2,0 X 1,125" M

PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
M3	0,01	238,74	2,37
H	1	13,03	13,03
H	2	8,63	17,26
M	1	5,26	5,26
M	4	6,12	24,48
M2	1	251,1	251,10
KG	0,11	11,47	1,26
			314,76

Preço de Custo

314,76

Item: 01.03.

Serviço: PROJETOS DE ENGENHARIA

Unid: UN

Materiais

PROJETOS DE ENGENHARIA

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	1	141.750,00	141.750,00
			141.750,00

Preço de Custo

141.750,00

Item: 01.04.

Serviço: SONDAGEM A PERCUSSÃO

Unid: M

Materiais

SONDAGEM A PERCUSSÃO

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
M	1	52,89	52,89
			52,89

Preço de Custo

52,89

CONY
ENGENHARIA

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

F.P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Eng. Civil - CREA 201436337

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

Scanned by CamScanner

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ESQ. SANITÁRIO, DREN. E PAV. VIÁRIA - TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ-AL



FP | CONSTRUTORA

Item: 01, 01,

Serviço: ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES

Unid: UN

Materiais

AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
H	3,6	17,36	62,50
H	1,8	17,40	31,48
			93,98

Preço de Custo

93,98

Item: 02, 01,

Serviço: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Unid: MÊS

Materiais

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
MÊS	1	154.890,57	154.890,57
			154.890,57

Preço de Custo

154.890,57

Item: 03, 01,

Serviço: FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 2,10 X 4,20 X 1,50 M

Unid: UN

Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR

FURADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL

SERRA CIRCULAR ELÉTRICA PORTÁTIL

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	0,02568807	10,9	0,28
UN	0,0077923	300,3	2,31
UN	0,0077027	518	3,99
			6,58

Mão de Obra

SERVEnte

PEDEIREIRO

CARPINTEIRO DE FORMAS

ARMADOR

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
H	496,2383	8,63	4.196,24
H	51,2112	13,03	667,28
H	77,9705	13,03	1.015,96
H	32,1349	13,03	419,72
H	2,54	14,56	38,44
			6.336,64

Materiais

MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)

AÇO CA-50 6,3 X 12,5 MM

ADESIVO PVC

COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR

SOLUÇÃO LIMPADORA PVC

VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)

ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)

FARDAMENTO

ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO

TALHADEIRA

MARRETA

COLHER DE PEDREIRO

ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM

CARRO-DE-MÃO CACAMBA METÁLICA E PNEU MACIO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO

BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA

CAPA P/ CHUVA

CAPACETE PLÁSTICO RÍGIDO

MARTELO SEM UNHA

DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22

ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ

SERRA MÁRMORE

MARRETA DE 1/2 KG COM CABO

MARTELO DE BORRACHA COM CABO

AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

MARTELO COM UNHA

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"

TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
M	240,5733	7	1.684,01
KG	350,03	5,35	2.096,66
KG	0,2	55,15	11,03
M2	45,777	35	1.602,20
L	0,3	40,71	12,21
UN	56,4775	4	225,91
UN	66,1857	10	661,90
UN	0,5752	76,49	74,59
PR	0,5124	5,9	3,02
UN	0,146	9,45	1,38
UN	0,0484	15,8	0,76
UN	0,0206	16,45	0,34
UN	4	33,78	135,12
UN	0,0974	125	12,18
PAR	1,4655	7,26	10,86
PAR	0,5124	38,73	19,85
UN	0,1302	10,48	1,37
UN	0,3997	8,07	3,14
UN	0,005	16,55	0,08
UN	0,0358	11,90	0,43
UN	0,0358	17	0,61
UN	0,005	272,97	1,38
UN	0,0103	10,95	0,11
UN	0,0208	11,5	0,24
M3	0,2422	85	20,59
KG	555,7877	0,52	289,01
UN	0,0156	24,93	0,39
UN	0,0029	16,8	0,05
UN	0,0019	19	0,04
UN	0,0015	21,98	0,03
UN	0,0011	41,3	0,05
UN	0,0011	31,36	0,03

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

F. P. CONSTRUTORA LTDA

Margareth Freire Peixoto

Eng. Civil - CREA 201436337

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ESQ. SANITÁRIO, DREN. E PAV. VIÁRIA - TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ-AL




FP CONSTRUTORA

ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KGM)	KG	5,9415	13,3	79,02
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KGM)	KG	7,8008	13	101,41
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	2,2805	85	192,14
CAL HIDRATADA DE 1ª QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	143,2692	0,87	05,99
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA	L	0,7922	6,75	5,35
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,7840	67	51,25
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,255	67	17,09
SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40M3	M3	3,961	29,47	116,73
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 20 MPa (EXCLUI SERVICO DE	M3	0,048	240,7	11,55
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESOTO PREDIAL DN 150MM - NBR 5688	M	4,04	20,85	84,23
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 30 MPa (EXCLUI SERVICO DE	M3	3,913	269	1.040,86
BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE 0 - NBR 6109/07)	UN	263,833	1,94	570,04
PEÇA DE MADEIRA 3ª QUALIDADE 2,5 X 10CM NÃO APARELHADA	M	213,5464	2,92	623,56
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,9903	10,69	10,56
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	3,961	10,86	43,02
TABUA MADEIRA 2ª QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NÃO APARELHADA	M	24,0062	8,33	199,97
REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)	UN	0,0103	16,7	0,17
CESTA BÁSICA	UN	2,9256	140	409,58
PROTETOR AURICULAR	UN	2,9256	4,9	14,34
PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	1,17	35,9	42,00
ARCO DE SERRA	UN	0,0064	21,25	0,14
CHAVE DE FENDA 30 CM	UN	0,0156	18,45	0,28
FORMÃO GRANDE	UN	0,0156	15,15	0,24
LIMA CHATA 1 1/2"	UN	0,0092	31,3	0,01
NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA	UN	0,0103	11,12	0,11
PÂ QUADRADA	UN	0,0974	17,29	1,69
PRAIO SIMPLES 30CM	UN	0,0092	42,86	0,01
PRUMO DE FACE	UN	0,005	15,9	0,08
SERROTE 40CM	UN	0,0077	29,79	0,23
TORQUESA	UN	0,0064	17,9	0,11
SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	2,9256	12,54	36,69
EXAMES ADMISSÃOIS/DEMISSÃOIS (CHECKUP)	CJ	0,2608	300	78,18
REFEÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA)	UN	66,1897	4,5	297,85
Total				10.984,03

Preço de Custo

17.327,25



CONY
ENGENHARIA

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

F.P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Eng. Civil - CREA 201436337

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ESQ. SANITÁRIO, DREN. E PAV. VIÁRIA - TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ-AL




FP CONSTRUTORA

Item: 02.02

Serviço: INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, EXCLUSIVO FORNECIMENTO DO MEDIDOR

Unid: UN



Equipamentos
DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR
Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	0,00091743	10,9	0,01
			0,01

Mão de Obra

SERVEnte
PEDREIRO
ELETRICISTA
Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
H	8,48	8,63	73,18
H	2	13,03	26,06
H	8	14,58	116,64
			215,72

Materiais

ARRUELA DE ALUMÍNIO D=1"
BUCHA ALUMÍNIO D=1"
CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO)
CABO COBRE RÍGIDO, ISOLADO, 10MM² - 450/750V / 70°
POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" X 8M, COMPLETO, PARA ENTRADA DE ENERGIA
VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)
ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)
FARDAMENTO
ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO
CABO DE COBRE NÚ 16 MM² - 4MMWG
TALHADEIRA
MARRETA
COLHER DE PEDREIRO
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/8" X 6"
FITA EM AÇO 1/2" FUSIMEC OU SIMILAR
CARRO DE-MÃO CACAMBA METÁLICA E PNEU MACIO
LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO
BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA
CAPA PI CHUVA
CAPACETE PLÁSTICO RÍGIDO
MARTELO SEM UNHA
DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22
ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ
SERRA MARMORE
MARRETA DE 1/2 KG COM CABO
MARTELO DE BORRACHA COM CABO
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
ALICATE COM ISOLAMENTO
ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO
CHAVE INGLESA 12"
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8" X 3000MM, EM AÇO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1", SEM LUBA
LUBA PVC ROSCÁVEL PI ELETRODUTO 1
ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIET72X72
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A
CINTA FG DE 150MM PI FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAO.
REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)
CESTA BÁSICA
PROTETOR AURICULAR
PROTETOR SOLAR FPS 30
CHAVE DE FENDA 30 CM
NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA
PA QUADRADA
PRUMO DE FACE
SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO
EXAMES ADMISSÃO/DEMISSÃO (CHECKUP)
REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA)
Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	2	0,5	1,00
UN	2	0,7	1,40
UN	1	99,95	99,95
M	30	8,94	268,20
UN	1	656,99	656,99
UN	1,452	4	5,81
UN	1,8813	10	18,81
UN	0,0277	78,49	2,12
PR	0,0148	5,9	0,09
KG	0,4322	52,3	22,60
UN	0,0025	9,45	0,02
UN	0,0008	15,8	0,01
UN	0,0008	15,45	0,01
CJ	2	7,59	15,18
M	0,1339	1,76	0,23
UN	0,0917	125	0,21
PAR	0,0425	7,28	0,31
PAR	0,014	38,73	0,54
UN	0,0037	10,49	0,04
UN	0,0111	8,07	0,09
UN	0,0002	16,55	-
UN	0,0014	11,99	0,02
UN	0,0014	17	0,02
UN	0,0002	272,97	0,05
UN	0,0004	10,95	-
UN	0,0008	11,5	0,01
KG	20,4	0,52	10,61
UN	0,0016	22,9	0,04
UN	0,0016	119,9	0,19
UN	0,0008	47	0,04
M3	0,0754	85	6,41
M3	0,0502	67	3,36
M3	0,0167	67	1,12
UN	1	32,32	32,32
M	6	4,32	25,92
UN	4	0,91	3,64
UN	1	3,88	3,88
UN	1	78,34	78,34
UN	1	20,26	20,26
UN	0,0004	16,7	0,01
UN	0,0832	140	11,65
UN	0,0832	4,9	0,41
UN	0,0333	35,9	1,20
UN	0,0016	18,45	0,03
UN	0,0004	11,12	-
UN	0,0017	17,29	0,03
UN	0,0002	15,9	-
UN	0,0832	12,54	1,04
CJ	0,0074	300	2,22
UN	1,8813	4,5	8,47
			1.304,90

Preço de Custo

1.520,63

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

F. P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Engº Civil - CREA 201436337

CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ESQ. SANITÁRIO, DREN. E PAV. VIÁRIA - TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIÓ/AL




FP CONSTRUTORA

Item: 03, 03.

Serviço: LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

Unid: UN



Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR
FURADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL
SERRA CIRCULAR ELÉTRICA PORTÁTIL
Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
UN	0	10,9	
UN	0	300,3	
UN	0	518	

Mão de Obra

SERVENTE
PEDREIRO
CARPinteIRO DE FORMAS
ARMADOR
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
Total

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
H	7,6685	8,83	66,18
H	0,8108	13,03	7,96
H	0,2067	13,03	3,48
H	0,1734	13,03	2,26
H	1,4	14,56	20,38
			100,26

Materiais

MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 8 X 8CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)
AÇO CA 60 4,2 A 9,5 MM
UNIAO PVC RIGIDO ROSCAVEL D= 1/2"
JOELHO 90° PVC RIGIDO ROSCAVEL CEBUCHA LATAO, D= 1/2"
PARAFUSO DE METAL 2" X 12 (SEXTAVADO)
TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS 1/2", HERC 1128 OU SIMILAR
VILE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)
ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)
FARDAMENTO
ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO
TALHADEIRA
MARRETA
COLHER DE PEDREIRO
FITA VEDACAO TEFLON LARG= 1/2"
ADAPTADOR PEAD 20MM X 1/2"
COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCAVEL DE = 60MM X 1/2"
LACRE ANTI-FRAUDE PARA HIDRÔMETRO, EM POLIPROPILENO
CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO
CARRO-DE-MÃO CACAMBA METÁLICA E PNEU MACIO
LIMA RASPA DE COURO, CANO CURTO
BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA
CAPA PI CHUVA
CAPACETE PLÁSTICO RIGIDO
MARTELO SEM UNHA
DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22
ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ
SERRA MÁRMORE
MARRETA DE 1/2 KG COM CABO
MARTELO DE BORRACHA COM CABO
MARTELO COM UNHA
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"
TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"
ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KGM)
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KGM)
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA
TUBO DE PVC ROSCAVEL, DE 1/2 (NBR-5648)
SERVICO DE BOMBEEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40M3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 20 MPa (EXCLUI SERVICO DE
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL, PE-80 (NBR 8417), DE = 20
PLUG DE PVC ROSCAVEL, DE 1/2 (NBR 5648)
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 11,10 X 2,20* M, E = 12 MM
REGISTRO PVC ESFERA BORB CROSCA REF 1/2
TE PVC CROSCA 80G PI AGUA FRIA PREDIAL 1/2
HIDROMETRO 3,0 M3/H DN 1/2 MONOJATO
PEÇA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Unid	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
M	0,1839	7	1,29
KG	2,4	5,28	12,67
UN	2	4,5	9,00
UN	4	4	16,00
UN	2	3,04	6,08
UN	1	3,5	3,50
UN	0,882	4	3,53
UN	1,0301	10	10,30
UN	0,0153	76,49	1,17
PR	0,008	5,9	0,05
UN	0,0023	9,45	0,02
UN	0,0007	15,8	0,01
UN	0,0002	16,45	-
M	32	0,11	3,52
UN	2	3,25	6,50
UN	1	7,26	7,26
UN	1	0,46	0,46
UN	1	62,9	62,90
UN	0,0015	125	0,19
PAR	0,0231	7,26	0,17
PAR	0,008	36,73	0,31
UN	0,002	10,49	0,02
UN	0,006	8,87	0,05
UN	0,0001	18,55	-
UN	0,0004	11,99	-
UN	0,0004	17	0,01
UN	0,0001	272,97	0,03
UN	0,0001	10,95	-
UN	0,0002	11,5	-
UN	0,0001	24,93	-
UN	0,0015	16,9	0,03
UN	0,001	19	0,02
UN	0,0008	21,96	0,02
UN	0,0006	41,3	0,02
UN	0,0006	31,36	0,02
KG	0,045	13,3	0,60
KG	0,048	13	0,62
L	0,006	6,75	0,04
M	2,8	4,6	12,88
KG	0,03	29,47	0,88
KG	0,03	240,7	7,22
M	6	3,3	19,80
UN	1	0,35	0,35
M2	0,0351	35,12	1,23
UN	1	8,51	8,51
UN	1	2,01	2,01
UN	1	85,88	85,88
M	0,1832	2,92	0,48
KG	0,0075	10,66	0,08
KG	0,03	10,86	0,33


Jean Sandro C. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Engª Civil - CREA 201436337

**5.3 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA
COMERCIAL DAS EMPRESAS LICIT.04.2019**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONSTRUTORA NM LTDA

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 004/2019

Objeto: Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no Bairro Santa Lúcia em Maceió/AL.

Handwritten signature and initials.

Handwritten number 137 with a signature.



À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO-CEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA/AL
PREFEITURA DE MACEIÓ/AL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 04/2019

Objeto: Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no Bairro Santa Lúcia em Maceió/AL.

PROPOSTA DE PREÇOS

01	ÍNDICE	002
02	CARTA PROPOSTA (ANEXO I-H)	004
03	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- PLANILHA DE PREÇO	007
04	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO	017
05	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI	019
06	PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS	021
07	COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS	023
08	MÍDIA DIGITAL – CD-R	048
09	TERMO DE ENCERRAMENTO	050

Avenida Ulisses Guimarães, 07 – Sussuarana, Salvador – Bahia, CEP: 41.213-000.




02 – CARTA PROPOSTA (ANEXO I-H)



Handwritten signature and initials.

139



**À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO-CEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA/AL
PREFEITURA DE MACEIÓ/AL**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 04/2019

Objeto: Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no Bairro Santa Lúcia em Maceió/AL.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

**À SEMINFRA,
Ref. Concorrência Pública Internacional nº 04/2019.**

Apresentamos e submetemos à apreciação, dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para execução da(s) obras e/ ou do(s) serviço(s) de engenharia, objeto do presente edital, em atenção à **LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 004/2019**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital, Ato Convocatórios e anexos, aos quais nos submetemos integral e incondicionalmente.

Propomos a executar o objeto acima referido de acordo com as exigências do Edital, do Contrato, dos Projetos, das Especificações Técnicas, do Memorial Descritivo e demais documentos integrantes desta licitação, pelo preço global de **R\$ 23.883.000,00** (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil Reais), com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários/globais constantes nas Planilhas Orçamentárias.

O prazo para a execução do objeto em referência é de **12 (DOZE)** meses, contados a partir do recebimento da ordem de início de serviço expedida pela Administração Pública.

O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta)** dias consecutivos contados da data de sua apresentação.





**À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO-CEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA/AL
PREFEITURA DE MACEIÓ/AL**


CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 04/2019

Objeto: Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário, terraplanagem, drenagem de águas pluviais, pavimentação, acessibilidade e sinalização de vias, no Bairro Santa Lúcia em Maceió/AL.

Declaramos que todos os serviços previstos nos projetos ou especificações foram orçados em nossos preços unitários. Neles estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Administração Pública.

Declaro ainda que o contrato a ser celebrado será por mim **NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS** assinado, representante legal da licitante **CONSTRUTORA NM LTDA (CNPJ Nº 74.190.620.0001-77)**, nacionalidade Brasileira, estado civil casado, profissão Engenheiro Civil, com CPF sob o nº 018.152.615-87, e RG sob o nº 00584766-44 residente e domiciliado na Rua Avenida Magalhães Junior, nº 665, quadra 2, lote 3 – Rio Vermelho – Salvador/BA, CEP: 41213-000.

Salvador/Ba., 03 de Setembro de 2019


CONSTRUTORA NM LTDA
Fone / Fax: (71) 3406-4500
e-mail: cnm@construtoranm.com.br
Nicolau Emanuel Marques Martins
Engº Civil – CREA/BA nº 4500-D
Representante Legal/Responsável Técnico

Avenida Ulisses Guimarães, 07 – Sussuarana, Salvador – Bahia, Fone: (71) 3406-4500 - CEP: 41.213-000



**03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- PLANILHA
DE PREÇO**



7

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

PROGRAMA REVITALIZA MACEIÓ - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI (26,84%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	370.141,67	R\$	469.487,69
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	2.650.399,92	R\$	3.361.767,26
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	226.763,42	R\$	287.626,72
4	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	8.155.374,62	R\$	10.344.277,17
4.1	REDE COLETORA	R\$	4.886.010,32	R\$	6.197.415,49
4.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES	R\$	3.269.364,30	R\$	4.146.861,68
5	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	7.379.754,05	R\$	9.360.480,05
5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$	242.153,12	R\$	307.147,02
5.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$	4.759.756,29	R\$	6.037.274,88
5.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	1.936.775,84	R\$	2.456.606,48
5.4	SINALIZAÇÃO	R\$	441.068,80	R\$	559.451,67
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$	46.800,00	R\$	59.361,12
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$	18.829.233,68	TOTAL GERAL COM BDI (26,84%)	R\$ 23.883.000,00



Handwritten signature

143



PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIROS DE MACEIÓ/AL
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL.

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	CP-861976	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1,00	62.836,95	62.836,95
1.2	74209/1	SINAPI	PLACAS DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m²	12,00	317,06	3.804,72
1.3	CP-916294	PRÓPRIA	PROJETOS DE ENGENHARIA	un	1,00	260.000,00	260.000,00
1.4	10016	ORSE	SONDAGEM A PERCUSSÃO	m	360,00	90,00	32.400,00
1.5	74022/30	SINAPI	ENSAIO A RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES	un	100,00	111,00	11.100,00

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	CP-3001	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	12,00	220.866,66	2.650.399,92

CANTEIRO DE OBRAS							
3.1	10321	ORSE	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 2,10 X 4,20 X 1,50 M	und	1,00	16.943,01	16.943,01
3.2	9416	ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MEDIDOR	und	1,00	1.512,29	1.512,29
3.3	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	und	1,00	403,82	403,82
3.4	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	50,00	649,92	32.496,00
3.5	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	50,00	707,07	35.353,50
3.6	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	mês	72,00	570,00	41.040,00
3.7	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m²	40,00	575,45	23.018,00
3.8	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	60,00	568,34	34.100,40
3.9	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	60,00	373,54	22.412,40
3.10	74220/1	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	400,00	48,71	19.484,00

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
1. REDE COLETORA							

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS							
1.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE ESGOTO	m	30.913,53	2,94	90.885,78

1.2 INTERFERÊNCIAS E RECONSTITUIÇÕES							
1.2.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	m³	61,83	307,88	19.036,22

1.2.2	74157/4	SINAPI	PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	61,83	68,39	4.228,55
1.2.3	72132	SINAPI	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	m³	618,27	49,16	30.394,15

1.2.4	87878	SINAPI	ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO	m²	1.236,54	2,70	3.338,66
1.2.5	89048	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.236,54	23,89	29.540,94

1.2.6	73445	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR	m²	1.236,54	3,63	4.488,64
-------	-------	--------	--	----	----------	------	----------

1.2.7	88489	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAS	m²	1.236,54	7,00	8.655,78
1.2.8	94992	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	m²	1.236,54	34,16	42.240,21

1.2.9	89446	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m	3.094,35	2,78	8.593,95
-------	-------	--------	--	---	----------	------	----------


1.2.10	89449	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 25mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	618,27	8,12	5.020,45
1.2.11	89450	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 50mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	309,14	10,36	3.200,69

1.2.12	89450	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 60mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	309,14	10,36	3.200,69
--------	-------	--------	--	---	--------	-------	----------





PREFEITURA DE BASE DE PREÇOS
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA



BASE: SETEMBRO/2019 - BDI: 26,84%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO



PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIROS DE MACEIÓ/AL
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL.

ITEM	CODIGO	FORTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
4.1.5.2	7134	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<=H<=4.00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERINAS EM PERFIS DE AÇO. REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES	m²	3.410,80	17,93	61.155,64
4.1.6	ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS						274.838,88
4.1.6.1	73891/1	SINAPI	ESGOTAMENTO COM BOMBAS AUTOESCORVANTE	h	4.368,00	2,00	8.736,00
4.1.6.2	3092	ORSE	REBAIXAMENTO LENÇOL FREATICO, C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS	mês	64,00	1.980,00	126.720,00
4.1.6.3	93426	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	h	4.368,00	31,91	139.382,88
4.1.7	TUBOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO						1.101.700,40
4.1.7.1	CP-4001	PRÓPRIA	TERMINAL DE LIMPEZA, INCLUSIVE CONEXÕES	un	67,00	201,88	13.525,96
4.1.7.2	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	26.518,08	30,22	801.376,38
4.1.7.3	90702	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	2.616,11	46,94	122.800,20
4.1.7.4	90703	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	806,06	75,78	61.083,23
4.1.7.5	90704	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	973,28	105,74	102.914,63
4.1.8	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						725.929,56
4.1.8.1	90101	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 - (POÇOS DE VISITA)	m³	5.634,37	8,13	45.807,43
4.1.8.2	93373	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 - (POÇOS DE VISITA)	m³	2.998,15	5,27	15.800,25
4.1.8.3	74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³	m³	2.998,15	1,60	4.797,04
4.1.8.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	m³.km	51.406,30	1,54	79.165,70
4.1.8.5	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	2.306,27	15,80	36.439,07
4.1.8.6	7134	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<=H<=4.00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERINAS EM PERFIS DE AÇO. REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES	m²	3.028,98	17,93	54.309,61
4.1.8.7	98420	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	479,00	934,01	447.390,79
4.1.8.8	98421	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	16,00	1.049,63	16.794,08
4.1.8.9	98422	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	un	8,00	1.328,36	10.626,88





PREFEITURA DE BASE DE PREÇOS
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA



BASE: SETEMBRO/2019 - BDI: 26,84%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO



PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIROS DE MACEIÓ/AL
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL

CODIGO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.1.8.10	98423	SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	6,00	1.291,20	7.747,20
4.1.8.11	98424	SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	5,00	1.372,18	6.860,90
4.1.8.12	90695	SINAPI TUBOS DE QUEDA -- TUBO PVC RÍGIDO JEI PARA ESGOTO D=150mm - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	7,00	27,23	190,61
4.1.9	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS					1.103.965,12
4.1.9.1	73790/2	SINAPI REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	927,41	32,56	30.196,47
4.1.9.2	00016	ORSE DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	3.697,32	10,05	37.158,07
4.1.9.3	74010/1	SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3	m³	1.109,19	1,60	1.774,70
4.1.9.4	97914	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m³.km	16.637,92	1,54	25.622,40
4.1.9.5	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	853,23	15,80	13.481,03
4.1.9.6	04295	ORSE PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, e=5cm	m²	3.697,32	22,99	85.001,39
4.1.9.7	02624	ORSE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	m	3.091,50	12,14	37.530,81
4.1.9.8	92970	SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	13.911,09	9,82	136.606,90
4.1.9.9	74010/1	SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3	m³	4.173,33	1,60	6.677,33
4.1.9.10	97914	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m³.km	62.599,90	1,54	96.403,85
4.1.9.11	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	3.210,25	15,80	50.721,95
4.1.9.12	79472	SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	13.911,09	0,43	5.981,77
4.1.9.13	96396	SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	2.782,22	74,17	206.357,26
4.1.9.14	97914	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m³.km	111.288,71	1,54	171.384,61
4.1.9.15	CP 001	COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	13.911,09	0,27	3.755,99
4.1.9.16	95995	SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	695,55	249,00	173.191,95
4.1.9.17	95303	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³.km	27.822,18	0,60	16.693,31
4.1.9.18	CP 004	COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSAO RR-1C. (REF. SINAPI 72942)	m²	13.911,09	0,39	5.425,33
4.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES					3.269.364,30
4.2.1	73658	SINAPI LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100mm DA CASA ATÉ A CAIXA, INCLUSIVE CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO	un	6.183,00	274,78	1.698.964,74
4.2.2	93350	SINAPI COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO REATERRO, TUBO E CONEXÕES	un	2.061,00	400,16	824.729,76
4.2.3	74166/1	SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6.183,00	120,60	745.669,80
5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					7.375.541,05



PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIROS DE MACEIÓ/AL
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL.

CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
5.1.1	73822/2	SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	101.248,96	0,36	36.449,63
5.1.2	72898	SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³	m³	5.062,45	0,96	4.859,95
5.1.3	97914	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³xkm	50.624,48	1,54	77.961,70
5.1.4	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	3.894,19	15,80	61.528,20
5.1.5	74151/1	SINAPI ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 hp COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13t E PÁ CARREGADEIRA COM 170 hp	m³	20.646,88	1,33	27.460,35
5.1.6	95875	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³xkm	18.169,23	0,61	11.083,23
5.1.7	41721	SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	13.658,72	1,67	22.810,06
5.2 PAVIMENTAÇÃO						4.759.756,29
5.2.1 REVESTIMENTO ASFÁLTICO						1.879.339,17
5.2.1.1	72961	SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m²	101.248,96	0,50	50.624,48
5.2.1.2	96396	SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	12.149,88	74,17	901.156,60
5.2.1.3	95875	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016 (MATERIAL DE BASE)	m³.km	182.248,13	0,61	111.171,36
5.2.1.4	CP 001	COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	91.546,91	0,27	24.717,67
5.2.1.5	CP 002	COMPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	2.746,41	249,00	683.856,09
5.2.1.6	72846	SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	t	6.591,38	2,54	16.742,11
5.2.1.7	95878	SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20.000L E, RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 km. AF_12/2016	t.km	98.870,66	0,56	55.367,57
5.2.1.8	CP 004	COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSAO RR-1C. (REF. SINAPI 72942)	m²	91.546,91	0,39	35.703,29
5.2.2 AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO						742.127,73
5.2.2.1	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	109,86	3.345,55	367.542,12
5.2.2.2	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE EMULSÃO RR 1C	t	36,62	1.866,71	68.358,92
5.2.2.3	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70	t	151,05	2.027,32	306.226,69
5.2.3 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO						56.728,58
5.2.3.1	DNIT	DNIT ASFALTO DILUÍDO CM-30 - TRANSPORTE	t	109,86	220,74	24.250,50
5.2.3.2	DNIT	DNIT EMULSÃO RR 1C - TRANSPORTE	t	36,62	220,74	8.083,50
5.2.3.3	DNIT	DNIT CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70 - TRANSPORTE	t	151,05	161,50	24.394,58
5.2.4 EXECUÇÃO DE SARJETA, MEIO-FIO E CALÇADA						2.081.560,81
5.2.4.1	94283	SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	27.720,11	22,60	626.475,16



13



PREFEITURA DE BASE DE PREÇOS
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA



BASE: SETEMBRO/2019 - BDI: 26,84%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO



PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIROS DE MACEIÓ/AL
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.2.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	27.720,14	15,76	436.869,41
5.2.4.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	33.264,17	30,61	1.018.216,24
5.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							1.936.775,84
5.3.1 ISOLAMENTO DE OBRA							35.943,84
5.3.1.1	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	10.992,00	3,27	35.943,84
5.3.2 DEMOLIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							12.470,73
5.3.2.1	92970	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	579,00	9,82	5.685,78
5.3.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016 (BOTA-FORA)	m³.km	1.158,00	0,61	706,38
5.3.2.3	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	69,48	74,17	5.153,33
5.3.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF_01/2018 (TRANSPORTE DA BRITA)	m³.km	1.042,20	0,61	635,74
5.3.2.5	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	m²	579,00	0,50	289,50
5.3.3 REPOSIÇÃO ASFÁLTICA							10.205,46
5.3.3.1 REVESTIMENTO ASFÁLTICO							
5.3.3.1.1	CP 001	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 (SEM ASFALTO DILUÍDO)	m²	579,00	0,27	156,33
5.3.3.1.2	CP 002	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (SEM CAP)	m³	17,37	249,00	4.325,13
5.3.3.1.3	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	t	41,69	2,54	105,89
5.3.3.1.4	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	t.km	625,32	0,56	350,18
5.3.3.1.5	CP 004	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSAO RR-1C. (REF. SINAPI 72942) (SEM EMULSAO)	m²	579,00	0,39	225,81
5.3.3.2 AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO							
5.3.3.2.1	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE	ASFALTO DILUIDO CM-30	t	0,69	3.345,55	2.308,43
5.3.3.2.2	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE	EMULSAO RR 1C	t	0,23	1.866,71	429,34
5.3.3.2.3	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70	t	0,96	2.027,32	1.946,23
5.3.3.3 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO							
5.3.3.3.1	DNIT	DNIT	ASFALTO DILUIDO CM-30 - TRANSPORTE	t	0,69	220,74	152,31
5.3.3.3.2	DNIT	DNIT	EMULSAO RR 1C - TRANSPORTE	t	0,23	220,74	50,77
5.3.3.3.3	DNIT	DNIT	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70 - TRANSPORTE	t	0,96	161,50	155,04
5.3.4 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM							1.878.155,81
5.3.4.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	8.245,83	2,28	18.800,69



PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIROS DE MACEIÓ/AL
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL

ITEM	CODIGO	FORTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
5.3.4.2	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	2.375,96	4,16	9.883,99
5.3.4.3	90094	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	151,11	3,94	595,37
5.3.4.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1.231,20	43,94	54.098,93
5.3.4.5	94055	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	725,56	7,32	5.311,10
5.3.4.6	94057	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	2.683,20	7,32	19.641,02
5.3.4.7	94059	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	516,03	7,32	3.777,34
5.3.4.8	7134	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<=H<=4,00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES	m²	11.774,37	17,93	211.114,45
5.3.4.9	94099	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	6.845,00	1,38	9.446,10
5.3.4.10	COTAÇÃO	FLUXO	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	228,00	571,39	130.276,92
5.3.4.11	COTAÇÃO	FLUXO	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	397,00	1.025,59	407.159,23
5.3.4.12	COTAÇÃO	FLUXO	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	184,00	1.618,26	297.759,84
5.3.4.13	COTAÇÃO	FLUXO	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM (35"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	95,00	2.550,01	242.250,95
5.3.4.14	90744	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	1.368,00	4,61	6.306,48
5.3.4.15	90747	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	2.381,00	7,64	18.190,84
5.3.4.16	94876	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	1.103,00	11,71	12.916,13
5.3.4.17	94878	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM (35"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	571,00	14,23	8.125,33
5.3.4.18	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	m³	132,64	313,88	41.633,04
5.3.4.19	92873	SINAPI	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	132,64	91,18	12.094,12
5.3.4.20	92794	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	kg	7.958,16	5,61	44.645,28
5.3.4.21	11668	ORSE	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (PV)	m³	247,14	31,35	7.747,84
5.3.4.22	87450	SINAPI	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.201	m³	852,72	45,24	38.577,05
5.3.4.23	87451	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (BL)	m³	1.284,10	53,22	68.339,80
5.3.4.24	98681	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (PV)	m³	1.853,18	19,49	36.118,48
5.3.4.25	21090	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	un	96,00	240,00	23.040,00
5.3.4.26	96995	SINAPI	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO	m³	3.240,50	27,46	88.984,13
5.3.4.27	73607	SINAPI	TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	um	96,00	33,20	3.187,20
5.3.4.28	72898	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2.406,67	0,96	2.310,40
			ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	m³			
			CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³			





PREFEITURA DE BASE DE PREÇOS
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA



BASE: SETEMBRO/2019 - BDI: 26,84%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO



PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIROS DE MACEIÓ/AL
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL


CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CLASSE UNIT.	VALOR TOTAL (R\$)	
3.4.29	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_12/2016	m³.km	24.066,68	0,61	14.680,67
3.4.30	93371	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	m³	6.418,61	5,80	37.227,94
1.4.31	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_12/2016	m³.km	6.418,61	0,61	3.915,35
4	SINALIZAÇÃO						441.068,80
4.1	2461	ORSE	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	m	1.386,01	9,74	13.499,74
4.2	450620001	SICRO 2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS URBANAS	m²	138,60	155,30	21.524,58
4.3	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	4.851,02	9,80	47.540,00
4.4	4864	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	8.316,04	43,11	358.504,48
SERVIÇOS FINAIS							46.800,00
1	SERVIÇOS FINAIS						46.800,00
1.1	CP-3002	PRÓPRIA	AS BUILT	VB	1,00	46.800,00	46.800,00
TAL GERAL SEM BDI (R\$)							18.829.233,68
FOR DO BDI (26,84%) (R\$)							5.053.766,32
TAL GERAL COM BDI (R\$)							23.883.000,00



16



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº04/2019 PROPOSTA DE PREÇO




Uchôa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro
nº 167 - Poço. Maceló. AL. 57025-355

UCHOACONSTRUcoes.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!



ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇO

CARTA PROPOSTA DE PREÇO	<u>1 A 3</u>
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<u>4 A 11</u>
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	<u>12 A 13</u>
COMPOSIÇÃO DE BDI	<u>14 A 16</u>
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	<u>17 A 18</u>
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	<u>19 A 62</u>




Uchoa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro
nº 167, Poço, Maceió, AL. 57025-355

UCHOACONSTRUcoes.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N°04/2019
CARTA PROPOSTA DE PREÇO

24/11



Uchôa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493

uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro

n° 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

UCHOACONSTRUcoes.COM.BR

@ Siga a uchoaconstrucoes nas redes!

153



A

Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Ref.: Concorrência Internacional – 04/2019

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Uchôa Construções Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.276.767/0001-12, sediada a Av. Dona Constança de Góes Monteiro, 167 Poço, Maceió – AL, submete à apreciação, dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços, para execução da(s) obras e/ ou do(s) serviço(s) de engenharia, objeto do presente edital, em atenção ao processo licitatório Concorrência Internacional nº 04/2019 – que tem como objeto do processo de licitação a Execução das Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário, Terraplanagem, Drenagem de Águas Pluviais, Pavimentação, Acessibilidade e Sinalização de Vias no Bairro Santa Lúcia, Maceió/ AL assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital, Atos Convocatórios e anexos, aos quais nos submetemos integral e incondicionalmente.

Propomos executar o objeto acima referido de acordo com as exigências do Edital, do Contrato, dos Projetos, das Especificações Técnicas, do Memorial Descritivo e demais documentos integrantes desta licitação, pelo preço global de R\$ 26.058.317,15 (Vinte e seis milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários/globais constantes nas Planilhas Orçamentárias.

O prazo para a execução da obra previsto para 12 (vinte) meses consecutivos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início;




Uchôa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro
nº 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

UCHOACONSTRUcoes.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!





O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação;

Declaramos que todos os serviços previstos nos projetos ou especificações foram orçados em nossos preços unitários. Neles estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Administração Pública.

Declaro ainda que o contrato a ser celebrado será firmado pelo Sr. Felipe Gloor Uchôa Lopes, representante legal da licitante Uchôa Construções Ltda, brasileiro, solteiro, Empresário, com CPF sob o nº 070.864.104-03 e RG sob o nº MG-15 89 81 66 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Dr. José Sampaio Luz, nº: 475, Apto 701, Ponta Verde, Maceió - AL, CEP: 57.035-260.

Maceió, 12 de setembro de 2019.

AMINTAS JORGE VIANA MACHADO
Sócio Diretor / Responsável Técnico
CREA 270086902-8

Felipe Gloor Uchôa Lopes
Diretor
CPF. 070.864.104-03




Uchôa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro
nº 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

UCHOACONSTRUCOES.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N°04/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Uchôa
CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro
n° 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

UCHOACONSTRUcoes.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!





Uchôa
CONSTRUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO - SANTA LÚCIA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	CUSTO SEM BDI	CUSTO COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	310.043,72	393.259,45
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.235.589,96	1.567.222,31
3	CANTEIRO DE OBRAS	153.322,09	194.473,74
4	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.853.052,66	11.229.212,00
4.1	REDE COLETORA	5.812.583,02	7.372.680,31
4.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES	3.040.469,64	3.856.531,69
5	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.969.112,19	12.632.137,90
5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	290.679,70	368.698,13
5.2	PAVIMENTAÇÃO	6.138.728,92	7.786.363,76
5.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.895.304,93	3.672.404,78
5.4	SINALIZAÇÃO	634.398,64	804.671,24
6	SERVIÇOS FINAIS	33.121,85	42.011,75
TOTAL GERAL SEM BDI		20.544.242,47	25.051.115,15
TOTAL GERAL COM BDI (25,34%)			31.355.511,15

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA

Aminatas Jorge Viana Machado

Diretor - Resp. Técnico

CREA 2700869028-RN



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				910.043,72
1.1	CP-861970	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1,00	32.000,00	32.000,00
1.2	74209/1	SINAPI	PLACAS DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m²	12,00	226,21	2.714,52
1.3	CP-916294	PRÓPRIA	PROJETOS DE ENGENHARIA	un	1,00	226.000,00	226.000,00
1.4	10016	ORSE	SONDAGEM A PERCUSSÃO	m	360,00	121,47	43.729,20
1.5	74022/30	SINAPI	ENSAIO A RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES	un	100,00	56,00	5.600,00
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.235.589,95
2.1	CP-3001	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	12,00	102.965,83	1.235.589,95
3			CANTEIRO DE OBRAS				163.122,00
3.1	10321	ORSE	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 2,10 X 4,20 X 1,50 M	und	1,00	8.694,90	8.694,90
3.2	9416	ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MEDIDOR	und	1,00	1.105,89	1.105,89
3.3	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	und	1,00	328,44	328,44
3.4	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	m²	50,00	380,45	19.022,50
3.5	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	m²	50,00	360,00	18.000,00
3.6	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	mês	72,00	573,38	41.283,36
3.7	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS	m²	40,00	325,65	13.026,00
3.8	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	m²	60,00	296,06	17.763,80
3.9	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	m²	60,00	256,89	15.413,40
3.10	74220/1	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 8MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	400,00	46,74	18.696,00
4			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				8.812.683,02
4.1			REDE COLETORA				8.812.683,02
4.1.1			SERVIÇOS TÉCNICOS				90.885,78
4.1.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE ESGOTO	m	30.913,53	2,94	90.885,78
4.1.2			INTERFERÊNCIAS E RECONSTITUIÇÕES				166.531,27
4.1.2.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	m³	61,83	330,37	20.426,78
4.1.2.2	74157/4	SINAPI	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	m²	61,83	81,19	5.019,98
4.1.2.3	72132	SINAPI	ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO	m²	618,27	34,30	21.206,66
4.1.2.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	1.236,54	2,87	3.548,87
4.1.2.5	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR	m²	1.236,54	25,91	32.038,75
4.1.2.6	73445	SINAPI	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CIADOCADO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOIS	m²	1.236,54	6,80	8.408,47
4.1.2.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	m²	1.236,54	8,34	10.312,74
4.1.2.8	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	1.236,54	38,06	47.087,44
4.1.2.9	89446	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 25mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	3.091,35	2,07	6.399,09
4.1.2.10	89449	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 50mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	618,27	7,10	4.389,72
4.1.2.11	89450	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 60mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	309,14	8,50	2.627,69
4.1.2.12	89451	SINAPI	REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 75mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO	m	154,57	13,90	2.148,52
4.1.2.13	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF_10/2015	m	77,28	37,74	2.916,55
4.1.3			SEGURANÇA DA OBRA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				607.646,27
4.1.3.1	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5mm E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	61.827,06	7,27	449.482,73
4.1.3.2	74221/1	SINAPI	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	m	4.637,03	2,08	9.645,02
4.1.3.3	74219/1	SINAPI	TRAVESSIAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	m²	464,00	55,92	25.946,88
4.1.3.4	84126	SINAPI	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOC/USO/RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO	m²	742,00	30,42	22.571,64
4.1.4			MOVIMENTO DE TERRA				1.123.839,07

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA

Amintas Jorge Viana Machado
 Diretor - Resp. Técnico
 CREA 2700869028-RN

4.1.4.1	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,28 M ³ /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_01/2015	m ³	24 784,14	7,71	191 085,72
4.1.4.2	90101	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,28 M ³ /88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_01/2015	m ³	1 266,75	8,14	10 311,35
4.1.4.3	90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M ³ /111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_01/2015	m ³	146,25	6,67	975,49
4.1.4.4	74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M ³ /18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M ³	m ³	8 670,83	1,61	13 960,04
4.1.4.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM)	m ³ km	130 062,51	0,90	117 056,26
4.1.4.6	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEIÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	l	6 669,87	27,86	185 822,58
4.1.4.7	94115	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m ²	8 658,20	70,82	611 442,08
4.1.4.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM)	m ³ km	17 316,40	0,90	15 584,76
4.1.4.9	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,28 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	m ³	21.747,87	7,78	169.196,87
4.1.4.10	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,28 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	m ³	1 266,75	5,96	7.549,83
4.1.4.11	93371	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	m ³	146,25	5,84	854,10
4.1.5			ESCORAMENTO E OBRAS DE CONTENÇÃO				182.841,55
4.1.5.1	94055	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m ²	1 136,93	20,51	23 318,43
4.1.5.2	7134	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<=H<=4,00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES	m ²	3 410,80	48,77	159 523,12
4.1.6			ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE VALAS				325.924,64
4.1.6.1	73891/1	SINAPI	ESGOTAMENTO COM BOMBAS AUTOESCORVANTE	h	4 368,00	5,23	22 844,64
4.1.6.2	3092	ORSE	REBAIXAMENTO LENÇOL FREÁTICO, C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS	mês	64,00	3 200,00	204 800,00
4.1.6.3	93426	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	h	4 368,00	22,50	98 280,00
4.1.7			TUBOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				926.730,93
4.1.7.1	CP-4001	PRÓPRIA	TERMINAL DE LIMPEZA, INCLUSIVE CONEXÕES	un	67,00	158,62	10 627,54
4.1.7.2	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	m	26 518,06	25,19	667 990,44
4.1.7.3	90702	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	m	2 616,11	38,41	100 484,79
4.1.7.4	90703	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	m	806,06	60,70	48 927,84
4.1.7.5	90704	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	m	973,28	101,41	98.700,32
4.1.8			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				933.664,22

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA

Amintas Jorge Viana Machado
 Diretor - Resp. Técnico
 CREA 270086902B-RN

4.1.8.1	90101	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M ³ /POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 - (POÇOS DE VISITA)	m ³	5.634,37	8,14	45.863,77
4.1.8.2	93373	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M ³ /POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 0,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2018 - (POÇOS DE VISITA)	m ³	2.998,15	5,29	15.860,21
4.1.8.3	74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M ³ /18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M ³	m ³	2.998,15	1,61	4.827,02
4.1.8.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM)	m ³ .km	51.406,30	0,90	46.265,67
4.1.8.5	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEJÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	2.306,27	27,86	64.252,68
4.1.8.6	7134	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<=H<=4,00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO 60 VEZES	m ²	3.028,98	46,77	141.685,39
4.1.8.7	98420	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	479,00	1.179,35	564.908,65
4.1.8.8	98421	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	18,00	1.348,26	21.572,16
4.1.8.9	98422	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	un	8,00	1.284,58	10.276,64
4.1.8.10	98423	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	6,00	1.590,78	9.544,56
4.1.8.11	98424	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	5,00	1.672,76	8.363,80
4.1.8.12	90695	SINAPI	TUBOS DE QUEDA - TUBO PVC RÍGIDO JEI PARA ESGOTO D=150mm - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	7,00	23,38	163,66
4.1.8			REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS				1.364.819,30
4.1.9.1	73790/2	SINAPI	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M ²)	m ²	927,41	24,25	22.489,69
4.1.9.2	00016	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	3.697,32	18,64	68.918,04
4.1.9.3	74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M ³ /18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M ³	m ³	1.109,19	1,61	1.785,80
4.1.9.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM)	m ³ .km	16.637,92	0,90	14.974,13
4.1.9.5	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEJÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	853,23	27,86	23.770,99
4.1.9.6	04295	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1,5, e=5cm	m ²	3.697,32	25,45	94.096,79
4.1.9.7	02624	ORSE	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	m	3.091,50	10,00	30.915,00
4.1.9.8	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ²	13.911,09	7,00	97.377,83
4.1.9.9	74010/1	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M ³ /18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M ³	m ³	4.173,33	1,61	6.719,06
4.1.9.10	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM)	m ³ .km	62.599,90	0,90	56.339,91
4.1.9.11	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEJÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	3.210,25	27,86	89.437,57
4.1.9.12	79472	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m ²	13.911,09	0,40	5.564,44
4.1.9.13	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ²	2.782,22	88,28	245.614,38
4.1.9.14	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM)	m ³ .km	111.288,71	0,90	100.159,84
4.1.9.15	CP 001	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_08/2017	m ²	13.911,09	0,39	5.425,33

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA

Amintas Jorge Viana Machado
Diretor - Resp. Técnico
CREA 2700889028-RN

4.1.9.16	95993	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	m²	695,55	655,16	455.695,34
4.1.9.17	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³ km	27.822,18	1,01	28.100,40
4.1.9.18	CP 004	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSAO RR-1C (REF SINAPI 72942)	m²	13.911,09	0,52	7.233,77
4.2			LIGAÇÕES DOMICILIARES				3.046.469,84
4.2.1	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100mm DA CASA ATÉ A CAIXA, INCLUSIVE CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO	un	6.183,00	311,41	1.925.448,03
4.2.2	93350	SINAPI	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO REATERRO, TUBO E CONEXÕES	un	2.081,00	182,93	377.018,73
4.2.3	74166/1	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6.183,00	119,36	738.002,88
5			TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				9.896.112,19
5.1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				280.679,70
5.1.1	73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	101.248,96	0,20	20.249,70
5.1.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³	m³	5.062,45	2,86	14.478,61
5.1.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³ x km	50.824,48	0,90	45.582,03
5.1.4	COTAÇÃO	ATERRO SANITÁRIO DE MACEJÓ	DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO	t	3.894,19	27,86	108.492,13
5.1.5	74151/1	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 hp COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13t E PÁ CARREGADEIRA COM 170 hp	m³	20.648,88	2,93	60.495,36
5.1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³ x km	18.189,23	0,70	12.718,46
5.1.7	41721	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	13.658,72	2,10	28.683,31
5.2			PAVIMENTAÇÃO				8.138.728,92
5.2.1			REVESTIMENTO ASFÁLTICO				2.604.930,62
5.2.1.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	m²	101.248,96	1,20	121.498,75
5.2.1.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	m²	12.149,88	88,28	1.072.591,41
5.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016 (MATERIAL DE BASE)	m³ km	182.248,13	0,70	127.573,69
5.2.1.4	CP 001	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_09/2017	m²	91.546,91	0,39	35.703,29
5.2.1.5	CP 002	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	m²	2.746,41	364,94	1.002.274,87
5.2.1.6	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	t	6.591,38	3,72	24.519,93
5.2.1.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20.000L E, RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 km. AF_12/2016	t km	98.870,66	0,74	73.164,29
5.2.1.8	CP 004	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSAO RR-1C. (REF. SINAPI 72942)	m²	91.546,91	0,52	47.604,39
5.2.2			AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO				1.085.049,99
5.2.2.1	COTAÇÃO	ANP (05/2019) NORDESTE	ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	109,86	4.945,00	543.257,70
5.2.2.2	COTAÇÃO	ANP (05/2019) NORDESTE	EMULSAO RR 1C	t	36,62	2.500,00	91.550,00
5.2.2.3	COTAÇÃO	ANP (05/2019) NORDESTE	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70	t	151,05	2.980,75	450.242,29
5.2.3			TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO				75.280,14
5.2.3.1	DNIT	DNIT	ASFALTO DILUÍDO CM-30 - TRANSPORTE	t	109,86	356,00	39.110,16
5.2.3.2	DNIT	DNIT	EMULSAO RR 1C - TRANSPORTE	t	36,62	204,00	7.470,48
5.2.3.3	DNIT	DNIT	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70 - TRANSPORTE	t	151,05	190,00	28.699,50
5.2.4			EXECUÇÃO DE SARJETA, MEIO-FIO E CALÇADA				2.473.468,17
5.2.4.1	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_06/2016	m	27.720,14	26,51	734.860,91
5.2.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	27.720,14	17,00	471.242,38
5.2.4.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	33.264,17	38,10	1.267.364,88
5.3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.894.504,93
5.3.1			ISOLAMENTO DE OBRA				79.911,84

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA

Amintas Jorge Viana Machado
 Diretor - Resp. Técnico
 CREA 2700869028-RN



5.3.1.1	85424	SINAPI	ISOLAMENTO DE ORRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	10 992,00	7,27	70 911,84
6.3.2			DEMOLIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				12.630,07
5.3.2.1	92970	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	579,00	7,00	4 053,00
5.3.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2018 (BOTA-FORA)	m³ km	1 158,00	0,70	810,60
5.3.2.3	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	69,48	68,28	8 133,69
5.3.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF_01/2018 (TRANSPORTE DA BRITA)	m³ km	1 042,20	0,90	937,98
5.3.2.5	72981	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m²	579,00	1,20	694,80
6.3.3			REPOSIÇÃO ASFÁLTICA				14.801,00
6.3.3.1			REVESTIMENTO ASFÁLTICO				
5.3.3.1.1	CP 001	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	579,00	0,39	225,81
5.3.3.1.2	CP 002	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (SEM CAP)	m²	17,37	364,94	6 339,01
5.3.3.1.3	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE. C/ CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	t	41,69	3,72	155,09
5.3.3.1.4	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_01/2018	t km	625,32	0,73	456,48
5.3.3.1.5	CP 004	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSÃO RR-1C. (REF. SINAPI 72942)	m²	579,00	0,52	301,08
6.3.3.2			AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO				
5.3.3.2.1	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE	ASFALTO DILUÍDO CM-30	l	0,69	4 945,00	3 412,05
5.3.3.2.2	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE	EMULSÃO RR 1C	l	0,23	2 500,00	575,00
5.3.3.2.3	COTAÇÃO	ANP (03/2019) NORDESTE	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70	l	0,96	2 980,75	2 861,52
6.3.3.3			TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO				
5.3.3.3.1	DNIT	DNIT	ASFALTO DILUÍDO CM-30 - TRANSPORTE	t	0,69	356,00	245,64
5.3.3.3.2	DNIT	DNIT	EMULSÃO RR 1C - TRANSPORTE	t	0,23	204,00	48,92
5.3.3.3.3	DNIT	DNIT	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70 - TRANSPORTE	t	0,96	190,00	182,40
6.3.4			IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM				2.787.962,02
5.3.4.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/11 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	8.245,83	4,31	35 539,53
5.3.4.2	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/11 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	2 375,96	4,16	9.883,99
5.3.4.3	90094	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/11 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	151,11	3,96	598,40
5.3.4.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	1.231,20	39,72	48 903,26
5.3.4.5	94055	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	725,56	20,51	14 881,24
5.3.4.6	94057	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	2 683,20	17,39	46 660,85
5.3.4.7	94059	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	516,03	18,30	9 443,35
5.3.4.8	7134	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO P/VALAS, 2,50M<=H<=4,00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES	m²	11.774,37	46,77	550.687,28
5.3.4.9	94099	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	6 845,00	1,86	12.731,70
5.3.4.10	COTAÇÃO	FLUXO	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	228,00	718,26	163 763,28
5.3.4.11	COTAÇÃO	FLUXO	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 800MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	397,00	1 692,06	671 747,82


UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA

Amintas Jorge Viana Machado
 Diretor - Resp. Técnico
 CREA 2700869028-RN

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL COM BDI (15%)
5.3.4.12	COTAÇÃO	FLUXO	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"). P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	184,00	2 382,38	438 354,24
5.3.4.13	COTAÇÃO	FLUXO	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM (35"). P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	und	95,00	2 987,04	283 768,80
5.3.4.14	90744	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"). P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	1 368,00	4,91	6 716,88
5.3.4.15	90747	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"). P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	2 381,00	6,64	15 809,84
5.3.4.16	94876	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"). P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	1 103,00	15,12	16 877,36
5.3.4.17	94878	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM (35"). P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	m	571,00	15,12	8 633,52
5.3.4.18	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2018	m³	132,64	246,38	32 679,84
5.3.4.19	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	m²	132,64	95,17	12 755,99
5.3.4.20	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (PV)	kg	7 958,16	5,61	44 645,28
5.3.4.21	11668	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, OS USOS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.201	m²	247,14	33,34	8 239,65
5.3.4.22	87450	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 (BL)	m²	852,72	50,26	42 857,71
5.3.4.23	87451	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014 (PV)	m²	1 284,10	60,01	77 058,84
5.3.4.24	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	m²	1 853,18	20,80	38 548,14
5.3.4.25	21090	SINAPI	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	un	95,00	280,00	26 880,00
5.3.4.26	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	3 240,50	30,42	98 576,01
5.3.4.27	73607	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	un	95,00	54,31	5 213,76
5.3.4.28	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	2 406,67	2,86	6 883,08
5.3.4.29	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³ km	24 066,68	0,70	16 848,68
5.3.4.30	93371	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	6 418,61	5,84	37 484,68
5.3.4.31	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_12/2016	m³ km	6 418,61	0,70	4 493,03
6.4			SINALIZAÇÃO				634.398,64
5.4.1	2461	ORSE	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	m	1 386,01	5,78	8 011,14
5.4.2	4 S 06 200 01	SICRO 2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS URBANAS	m²	138,60	225,82	31.298,65
5.4.3	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	4 851,02	12,53	60 783,28
5.4.4	4864	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	8 316,04	64,25	534 305,57
6.12			SERVIÇOS FINAIS				33.121,85
6.1.1	CP-3002	PRÓPRIA	AS BUILT	VB	1,00	33 121,85	33.121,85
					TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	20.644.342,47	
					VALOR DO BDI (20,4%)	4.211.474,99	
					TOTAL GERAL COM BDI (R\$)	24.855.817,46	

TOTAL GERAL: VINTE E SEIS MILHÕES, CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTAVOS

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA
 Amintas Jorge Viana Machado
 Diretor - Resp. Técnico
 CREA 2700869028-RN



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N°04/2019
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Uchôa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br


Av. D. Constança de Góes Monteiro
n° 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

UCHOACONSTRUcoes.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!



Alf.:

162



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº04/2019
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Uchôa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro
nº 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

UCHOACONSTRUcoes.COM.BR
@ Siga a uchoaconstrucoes nas redes!



12

14/5

165



PROGRAMA REVITALIZA MACEIÓ - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA

Amintas Jorge-Viana Machado
Diretor - Resp. Técnico
CREA 2700869028-RN

UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA


Amintas Jorge Viana Machado

Diretor - Resp. Técnico

CREA 2700869028-RN



~~16~~



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N°04/2019
COMPOSIÇÃO DE BDI

11/11




Uchôa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Montelro
n° 167, Poço, Macelô, AL, 57025-355

UCHOACONSTRUcoes.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!

162



Composição do Cálculo de BDI com Desoneração

Bonificação e Despesas Indiretas (BDI)					
Acórdão 2622 / 2013 TCU - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos e construções correlatas					
	Mín	Média	Máx	Valor Adotado	
AC = Administração Central	3,43	4,93	6,71	3,43	
S = Seguro + G = Garantia	0,28	0,49	0,75	0,28	
R = Risco	1,00	1,39	1,74	1,00	
DF = Despesa Financeira	0,94	0,99	1,17	0,94	
L = Lucro	6,74	8,04	9,40	7,23	
	PS	COFINS	ISS	CPRB	Valor
I = Impostos	0,65	3,00	2,50	4,50	10,65
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$					
BDI = 26,84					

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção de rodovias, recapeamento e pavimentação de vias urbanas é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Maceió, 12 de setembro de 2019.

AMINTAS JORGE VIANA MACHADO
Responsável Técnico
CREA 270086902-8




Uchoa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro
nº 167 - Poço - Maceió - AL - 57025-355

UCHOA.CONSTRUcoes.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!






Composição do Cálculo de BDI com Desoneração

Bonificação e Despesas Indiretas (BDI)					
Acórdão 2622 / 2013 TCU - Construção de Rodovias e Ferrovias					
	Mín	Média	Máx	Valor Adotado	
AC = Administração Central	3,80	4,01	4,87	3,80	
S = Seguro + G = Garantia	0,32	0,40	0,74	0,32	
R = Risco	0,50	0,56	0,97	0,50	
DF = Despesa Financeira	1,02	1,11	1,21	1,02	
L = Lucro	6,64	7,30	8,69	7,23	
	PS	COFINS	ISS	CFR8	Valor
I = Impostos	0,65	3,00	2,50	1,50	10,65
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$					
BDI = 26,84					

Dedaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%

Dedaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Maceió, 12 de setembro de 2019.


AMINTAS JORGE VIANA MACHADO
Responsável Técnico
CREA 270086902-8




Uchoa
CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro
nº 167, Poço, Maceió, AL, 57025-355

UCHOA CONSTRUÇÕES.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!





CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº04/2019
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

11/1




Uchôa
| CONSTRUÇÕES

+55 82 2122.0493
uchoa@uchoaconstrucoes.com.br

Av. D. Constança de Góes Monteiro
nº 167 . Poço . Maceió . AL . 57025-355

UCHOACONSTRUcoes.COM.BR
Siga a uchoaconstrucoes nas redes!



1201



MUNICÍPIO DE MACEIÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO PROGRAMA REVITALIZA MACEIÓ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL

Nº 04/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO SANTA LÚCIA EM MACEIÓ/AL.

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSÓRCIO INFRA SANTA LÚCIA MACEIÓ
Líder: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA – CNPJ: 41.157.967/0001-69
Av. Hamilton de Barros Soutinho, 797, Jatiúca, CEP 57035-690 – Maceió/AL

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature and number 121