

|      |                                       | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO  |                     |         |        |                    |          |                      |                         |                      |                   |            |   |        |  |
|------|---------------------------------------|---|---------------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------|---|--------|--|
|      |                                       | OBRA:   | Mirante São Gonçalo |         |        |                    |          | DATA :               |                         | 09/10/2019           |                   | BDI :      |   | 29,01% |  |
|      |                                       |   |                     |         |        |                    |          | FORTE                | VERSÃO                  | HORA                 | MES               | DATA REF.  |   |        |  |
|      |                                       |   |                     |         |        |                    |          | ORSE                 | 2019/07                 | 114,17%              | 71,63%            | 10/2019    |   |        |  |
|      |                                       |   |                     |         |        |                    |          | SBC                  | 2019/08 - Maceió        | 115,49%              | -                 | 08/2019    |   |        |  |
|      |                                       |   |                     |         |        |                    |          | SICRO NOVO           | 2019/01 COM DESONERAÇÃO | -                    | -                 | 07/2019    |   |        |  |
|      |                                       |   |                     |         |        |                    |          | SINAPI               | 2019/08 COM DESONERAÇÃO | 84,82%               | 47,07%            | 09/2019    |   |        |  |
|      |                                       |   |                     |         |        |                    |          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |                      |                   | -          | - |        |  |
| ITEM | CÓDIGO                                | DESCRIÇÃO   | FONTE               | UNIDADE | QTD    | CUSTO DIRETO (R\$) |          |                      |                         | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |            |   |        |  |
|      |                                       |   |                     |         |        | MÃO DE OBRA        | MATERIAL | EQUIPAMENTO          | OUTROS                  |                      |                   |            |   |        |  |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                 |   |                     |         |        |                    |          |                      |                         |                      |                   | 117.025,50 |   |        |  |
| 1.1  | 74209/001                             | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | SINAPI              | M2      | 12,00  | 30,09              | 277,47   | 0,00                 | 8,56                    | 316,12               | 3.793,44          |            |   |        |  |
| 1.2  | 00010775                              | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS  | SINAPI              | MES     | 4,00   | 0,00               | 515,00   | 0,00                 | 0,00                    | 515,00               | 2.060,00          |            |   |        |  |
| 1.3  | COMP-726584                           | ADMINISTRAÇÃO   |                     | MÊS     | 4,00   | 0,00               | 0,00     | 0,00                 | 0,00                    | 1.780,37             | 7.121,48          |            |   |        |  |
| 1.4  | 97635                                 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | SINAPI              | M2      | 285,53 | 7,18               | 0,87     | 0,00                 | 1,74                    | 9,79                 | 2.795,34          |            |   |        |  |
| 1.5  | 97634                                 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | SINAPI              | M2      | 317,10 | 5,38               | 0,63     | 0,19                 | 1,48                    | 7,68                 | 2.435,33          |            |   |        |  |
| 1.6  | 97629                                 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | SINAPI              | M3      | 22,20  | 50,57              | 6,05     | 3,72                 | 15,36                   | 75,70                | 1.680,54          |            |   |        |  |
| 1.7  | 93682                                 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015   | SINAPI              | M2      | 143,19 | 5,77               | 58,05    | 0,16                 | 1,52                    | 65,50                | 9.378,95          |            |   |        |  |
| 1.8  | 92399                                 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015  | SINAPI              | M2      | 483,72 | 5,77               | 47,82    | 0,16                 | 1,52                    | 55,27                | 26.735,20         |            |   |        |  |
| 1.9  | 97627                                 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | SINAPI              | M3      | 0,30   | 105,52             | 15,56    | 7,77                 | 32,07                   | 160,92               | 48,28             |            |   |        |  |
| 1.10 | 1600441                               | Remoção de paralelepípedos  | SICRO NOVO          | m²      | 483,72 | 10,72              | 0,00     | 0,14                 | 0,00                    | 10,86                | 5.253,20          |            |   |        |  |
| 1.11 | 72923                                 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE  | SINAPI              | M3      | 96,74  | 1,70               | 64,47    | 3,36                 | 0,48                    | 70,01                | 6.772,77          |            |   |        |  |
| 1.12 | 94992                                 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016  | SINAPI              | M2      | 459,44 | 10,13              | 43,97    | 0,02                 | 2,86                    | 56,98                | 26.178,89         |            |   |        |  |
| 1.13 | 94273                                 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI              | M       | 359,68 | 8,44               | 19,57    | 0,00                 | 2,26                    | 30,27                | 10.887,51         |            |   |        |  |
| 1.14 | 171854                                | PISO PODOTATIL (DIRECIONAL/ALERTA) PLACA20x20cm CONCRETO  | SBC                 | M2      | 18,08  | 33,68              | 10,68    | 0,00                 | 0,00                    | 44,36                | 802,03            |            |   |        |  |
| 1.15 | 98524                                 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018  | SINAPI              | M2      | 282,89 | 1,46               | 0,19     | 0,00                 | 0,41                    | 2,06                 | 582,75            |            |   |        |  |
| 1.16 | 85180                                 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO  | SINAPI              | M2      | 282,89 | 2,04               | 9,85     | 0,00                 | 0,57                    | 12,46                | 3.524,81          |            |   |        |  |
| 1.17 | 000032                                | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA  | SBC                 | MES     | 0,60   | 11.624,97          | 0,00     | 0,00                 | 0,00                    | 11.624,97            | 6.974,98          |            |   |        |  |
| 2    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO          |   |                     |         |        |                    |          |                      |                         |                      |                   | 1.981,96   |   |        |  |
| 2.1  | COMP-371531                           | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - MIRANTE SÃO GONÇALO  | PRÓPRIA             | VB      | 1,00   | 0,00               | 0,00     | 0,00                 | 1.981,96                | 1.981,96             | 1.981,96          |            |   |        |  |
| 3    | PINTURA E LIMPEZA                     |   |                     |         |        |                    |          |                      |                         |                      |                   | 7.588,95   |   |        |  |
| 3.1  | 73948/002                             | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA   |                     | M2      | 173,70 | 0,00               | 0,00     | 0,00                 | 0,00                    | 5,10                 | 885,87            |            |   |        |  |
| 3.2  | 79460                                 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMASOS   | SINAPI              | M2      | 173,70 | 7,96               | 28,52    | 0,00                 | 2,11                    | 38,59                | 6.703,08          |            |   |        |  |
| 4    | INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E BANCADAS |   |                     |         |        |                    |          |                      |                         |                      |                   | 5.066,56   |   |        |  |
| 4.1  | 86888                                 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | SINAPI              | UN      | 2,00   | 15,94              | 328,50   | 0,00                 | 3,43                    | 347,87               | 695,74            |            |   |        |  |
| 4.2  | 86936                                 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | SINAPI              | UN      | 1,00   | 16,38              | 290,78   | 0,00                 | 3,39                    | 310,55               | 310,55            |            |   |        |  |
| 4.3  | 00011795                              | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= "2.5" CM  | SINAPI              | M2      | 2,76   | 0,00               | 271,69   | 0,00                 | 0,00                    | 271,69               | 749,86            |            |   |        |  |
| 4.4  | 86909                                 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | SINAPI              | UN      | 1,00   | 3,07               | 80,96    | 0,00                 | 0,61                    | 84,64                | 84,64             |            |   |        |  |
| 4.5  | 98104                                 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018  | SINAPI              | UN      | 1,00   | 115,25             | 96,43    | 0,24                 | 30,94                   | 242,86               | 242,86            |            |   |        |  |
| 4.6  | 88503                                 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  | SINAPI              | UN      | 1,00   | 203,93             | 424,41   | 0,00                 | 43,41                   | 671,75               | 671,75            |            |   |        |  |
| 4.7  | 00036521                              | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM   | SINAPI              | UN      | 2,00   | 0,00               | 110,87   | 0,00                 | 0,00                    | 110,87               | 221,74            |            |   |        |  |
| 4.8  | 00036796                              | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA  | SINAPI              | UN      | 2,00   | 0,00               | 133,56   | 0,00                 | 0,00                    | 133,56               | 267,12            |            |   |        |  |
| 4.9  | 86881                                 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | SINAPI              | UN      | 3,00   | 4,97               | 127,81   | 0,00                 | 1,01                    | 133,79               | 401,37            |            |   |        |  |
| 4.10 | 86887                                 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | SINAPI              | UN      | 5,00   | 2,75               | 32,22    | 0,00                 | 0,56                    | 35,53                | 177,65            |            |   |        |  |

|      |                                       |  |        |         |        |       |        |      |       |                         |                   |
|------|---------------------------------------|--|--------|---------|--------|-------|--------|------|-------|-------------------------|-------------------|
| 4.11 | 89986                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014   | SINAPI | UN      | 3,00   | 7,17  | 57,40  | 0,00 | 1,49  | 66,06                   | 198,18            |
| 4.12 | 91785                                 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M       | 35,00  | 18,37 | 7,68   | 0,00 | 3,81  | 29,86                   | 1.045,10          |
| 5    | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>          |  |        |         |        |       |        |      |       |                         | <b>3.738,57</b>   |
| 5.1  | 74131/004                             | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | SINAPI | UN      | 1,00   | 66,97 | 192,85 | 0,00 | 14,09 | 273,91                  | 273,91            |
| 5.2  | 91871                                 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | SINAPI | M       | 40,00  | 4,55  | 3,05   | 0,00 | 0,96  | 8,56                    | 342,40            |
| 5.3  | 91872                                 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | SINAPI | M       | 18,00  | 5,18  | 4,56   | 0,00 | 1,10  | 10,84                   | 195,12            |
| 5.4  | 91884                                 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | SINAPI | UN      | 40,00  | 4,25  | 1,25   | 0,00 | 0,91  | 6,41                    | 256,40            |
| 5.5  | 91914                                 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | SINAPI | UN      | 40,00  | 6,40  | 2,53   | 0,00 | 1,34  | 10,27                   | 410,80            |
| 5.6  | S10274                                | Caixa metálica com duas tomadas 2P+T para instalação aparente  | ORSE   | un      | 6,00   | 3,60  | 60,14  | 0,00 | 0,22  | 63,96                   | 383,76            |
| 5.7  | 91953                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | SINAPI | UN      | 2,00   | 7,97  | 10,43  | 0,00 | 1,61  | 20,01                   | 40,02             |
| 5.8  | 91959                                 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | SINAPI | UN      | 3,00   | 12,39 | 16,75  | 0,00 | 2,55  | 31,69                   | 95,07             |
| 5.9  | 97594                                 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | SINAPI | UN      | 7,00   | 11,87 | 71,73  | 0,00 | 2,33  | 85,93                   | 601,51            |
| 5.10 | 91927                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | SINAPI | M       | 100,00 | 0,79  | 2,28   | 0,00 | 0,17  | 3,24                    | 324,00            |
| 5.11 | 97887                                 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018  | SINAPI | UN      | 3,00   | 81,19 | 61,95  | 0,29 | 21,72 | 165,15                  | 495,45            |
| 5.12 | 00002556                              | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA  | SINAPI | UN      | 10,00  | 0,00  | 0,76   | 0,00 | 0,00  | 0,76                    | 7,60              |
| 5.13 | 00010569                              | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES  | SINAPI | UN      | 3,00   | 0,00  | 1,58   | 0,00 | 0,00  | 1,58                    | 4,74              |
| 5.14 | 00038095                              | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES   | SINAPI | UN      | 3,00   | 0,00  | 4,35   | 0,00 | 0,00  | 4,35                    | 13,05             |
| 5.15 | 00038091                              | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES   | SINAPI | UN      | 4,00   | 0,00  | 2,06   | 0,00 | 0,00  | 2,06                    | 8,24              |
| 5.16 | 91933                                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | SINAPI | M       | 30,00  | 2,05  | 7,06   | 0,00 | 0,44  | 9,55                    | 286,50            |
| 6    | <b>COBERTA E ELEMENTOS EM MADEIRA</b> |  |        |         |        |       |        |      |       |                         | <b>57.116,38</b>  |
| 6.1  | 92539                                 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015   | SINAPI | M2      | 24,44  | 9,27  | 42,68  | 0,03 | 2,46  | 54,44                   | 1.330,51          |
| 6.2  | COMP-772451                           | ESTRUTURA EM EUCALIPTO P/ QUIOSQUE   |        | M2      | 45,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 310,05                  | 14.187,89         |
| 6.3  | 00003287                              | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1" CM (SEM COLOCAÇÃO)   | SINAPI | M2      | 5,18   | 0,00  | 84,60  | 0,00 | 0,00  | 84,60                   | 438,23            |
| 6.4  | 6082                                  | PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS  | SINAPI | M2      | 45,76  | 7,51  | 4,32   | 0,00 | 1,98  | 13,81                   | 631,95            |
| 6.5  | COMP-797111                           | TOTEM (EU AMO MACEIÓ)  |        | UNIDADE | 1,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 10.696,85               | 10.696,85         |
| 6.6  | 94216                                 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016   | SINAPI | M2      | 24,44  | 1,43  | 223,02 | 0,00 | 0,34  | 224,79                  | 5.493,87          |
| 6.7  | COMP-313403                           | BANCOS EM EUCALIPTO  |        | UNIDADE | 12,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 620,11                  | 7.441,32          |
| 6.8  | 00004977                              | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5" CM  | SINAPI | M2      | 6,30   | 0,00  | 269,37 | 0,00 | 0,00  | 269,37                  | 1.697,03          |
| 6.9  | 00003437                              | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10" CM, *2" FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICÃO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)           | SINAPI | M2      | 7,34   | 0,00  | 337,08 | 0,00 | 0,00  | 337,08                  | 2.474,17          |
| 6.10 | I03214                                | Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm  | ORSE   | m       | 759,00 | 0,00  | 8,34   | 0,00 | 0,00  | 8,34                    | 6.330,06          |
| 6.11 | I03215                                | Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm  | ORSE   | m       | 80,00  | 0,00  | 41,28  | 0,00 | 0,00  | 41,28                   | 3.302,40          |
| 6.12 | S10666                                | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado (ref.obra Serapietec)  | ORSE   | m       | 108,00 | 14,84 | 6,09   | 0,06 | 0,82  | 21,81                   | 2.355,48          |
| 6.13 | 90830                                 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  | SINAPI | UN      | 3,00   | 16,66 | 65,64  | 0,00 | 4,24  | 86,54                   | 259,62            |
| 6.14 | S08957                                | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos   | ORSE   | un      | 20,00  | 11,99 | 11,18  | 0,04 | 0,64  | 23,85                   | 477,00            |
|      |                                       |  |        |         |        |       |        |      |       | <b>VALOR ORÇAMENTO:</b> | <b>192.517,92</b> |
|      |                                       |  |        |         |        |       |        |      |       | <b>VALOR BDI TOTAL:</b> | <b>55.849,45</b>  |
|      |                                       |  |        |         |        |       |        |      |       | <b>VALOR TOTAL:</b>     | <b>248.367,37</b> |