



SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA
MAPA DE QUANTITATIVOS PARA EXECUÇÃO DOS POÇOS DE VISITA - REDE COLETORA DE ESGOTOS

QUANTIDADE DE POÇOS	ALTURA MÉDIA (M)	DIÂMETRO (M)	ESCAVAÇÃO (UNITÁRIO) M3	REATERRO (UNITÁRIO)	CARGA (UNITÁRIO)	TRANSPORTE (UNITÁRIO) (DMT 15KM) (30% DE EMPOLAMENTO)	ESCORAMENTO (UNITÁRIO)	ESCAVAÇÃO (TOTAL) M3	REATERRO (TOTAL)	CARGA (TOTAL)	TRANSPORTE (TOTAL) (DMT 15KM) (30% DE EMPOLAMENTO)	ESCORAMENTO (TOTAL)
118	1,25	1,10	10,25	5,50	4,75	92,66	5,51	1.209,43	648,74	560,70	10.933,57	650,18
49	1,75	1,10	13,78	7,13	6,65	129,72	7,41	675,40	349,44	325,96	6.356,29	363,09
27	2,25	1,10	17,32	8,77	8,55	166,78	9,31	467,59	236,66	230,93	4.503,15	251,37
25	2,75	1,10	20,85	10,40	10,45	203,85	11,21	521,31	259,97	261,34	5.096,15	280,25
19	3,25	1,10	24,39	12,03	12,35	240,91	13,11	463,35	228,61	234,73	4.577,27	249,09
28	3,75	1,10	27,92	13,67	14,25	277,97	15,01	698,02	341,65	356,37	6.949,30	375,25
								4.035,10	2.065,06	1.970,04	38.415,74	2.169,23