

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 005/2019

RELAÇÃO DE DÚVIDAS 1 – 26/12/2019

- 1- No item 4.1.2.8 da planilha – execução de passeio – composição SINAPI 94992, na composição auxiliar do concreto, 94964, não consta a mão de obra de lançamento. Como proceder?
- 2- Com relação ao item 4.1.4.8 da planilha, lastro com preparo de fundo com camada de areia- entendemos que o transporte da areia está computado no item 4.1.4.9. Estamos corretos no entendimento?
- 3- Os códigos SINAPI 90708 e 94875 nos itens 4.1.7.7 e 4.1.7.8 da planilha são composições para tubos em PEAD, porém na planilha os descritivos desses itens estão como tubo em PVC. O que considerar?
- 4- O Código SINAPI, 98422, item 4.1.8.13 da planilha, é um poço de visita em concreto pré-moldado, porém no descritivo da planilha consta como poço de visita de alvenaria de tijolo cerâmico, excluindo tampão. Como proceder?
- 5- Com relação ao item 4.1.9.13 da planilha, base com brita graduada, entendemos que o transporte da brita está computado no item 4.1.9.14. Estamos corretos no entendimento?
- 6- No item 5.2.1.4 da planilha, código SINAPI 96387, não consta o fornecimento do solo. Como proceder?
- 7- No código SINAPI 92794, item 5.3.2.22 da planilha, a composição é apenas para o corte e dobra do aço CA-50, faltando mão de obra de montagem. Como proceder?
- 8- O código SINAPI 90695 é para assentamento de tubo em rede coletora de esgoto e não para execução de tubo de queda conforme item 4.1.8.16 da planilha. Para execução do tubo de queda é necessário uma curva de 90x150mm e um Te de 150x150mm, que não constam nessa composição. Como proceder?
- 9- Visto que não consta na planilha e nem na demonstração do BDI, entendemos que as licenças ambientais e alvará são de responsabilidade da Prefeitura. Estamos corretos no entendimento?