

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área	Volume (m³)	Peso	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES												
CANTEIRO DE OBRAS												
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	3,00	3,00		9,00			9,00
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M								14.889,46
1.2.1			Rua Francisco Holando Cavalcante Filho			849,34						849,34
1.2.2			Benedicto Loureiro			861,62						861,62
1.2.3			Av. Costa Nabal			854,57						854,57
1.2.4			Av. Joana Darc			1301,68						1.301,68
1.2.5			Av. Otacilio Holanda			859,16						859,16
1.2.6			Av. Pajuçara			868,12						868,12
1.2.7			Av. Tancredo Neves			345,11						345,11
1.2.8			Av. Teotônio Vilela			719,57						719,57
1.2.9			Loteamento João Paulo VI			1264,81						1.264,81
1.2.10			Rua Cristina Braga			1151,78						1.151,78
1.2.11			Rua da Paz			1264,26						1.264,26
1.2.12			Rua Divaldo Suruagui			851,68						851,68
1.2.13			Rua Florêncio de Abreu			854,05						854,05
1.2.14			Rua São Pedro			856,38						856,38
1.2.15			Rua Santa Luzia			866,61						866,61
1.2.16			Rua Tancredo Neves			461,07						461,07
1.2.17			Travessa Hailton dos Santos			659,65						659,65
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
2.1		COMP. ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	12,00							12,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
3.1		COMP. MOB. DESM.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND								2,00
			Mobilização e desmobilização de obra		2,00							
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS												
4.1	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS								12,00
			Escratório						12,00			
4.2	10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS								12,00
			Almoxarifado						12,00			
4.3	93211	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2								40,00
			Refeitório						40,00			
4.4	10778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	MÊS								12,00
			Banheiro/vestiário			16,00	2,50		12,00			
4.5	74220/0001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2								
			Tapume-canteiro			200,00		2,20	440,00			

Marcelo Maia de V. Lima

Engenheiro Civil

CREA-AL Nº 021709085-0