



ITEM	NOME				TRECHO	COMPRIENTO (m)	
12.1	RUA CINCINATO PINTO				1	127.22	
LEGENDA DEMOLIR ITEM 12.1							
DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)		
CONCRETO EXISTENTE	591.11	ASFAITO EXISTENTE	100.89	MEIO - FID	240.76		
LEGENDA CONSTRUIR ITEM 12.1							
SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.	SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.
	CONCRETO ARMADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESURA 8 CM	156.06	m²		MEIO - FID DO CONCRETO PRE-FABRICADO, COORDENADO	230.79	m
	INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE (20X10)cm, ESPESURA 8cm NA COR AZUL	87.87	m²		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA	12.32	m²
	PROD TATIL DIRECCIONAL (CÓD. ALTA DE CONCRETO COLORIDO, 40MM)	32.32	m²				
ITEM	NOME				TRECHO	COMPRIENTO (m)	
12.2	RUA CINCINATO PINTO				2	132.44	
LEGENDA DEMOLIR ITEM 12.2							
DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)		
CONCRETO EXISTENTE	591.11	ASFAITO EXISTENTE	100.89	MEIO - FID	240.76		
LEGENDA CONSTRUIR ITEM 12.2							
SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.	SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.
	CONCRETO ARMADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESURA 8 CM	157.06	m²		PROD TATIL DIRECCIONAL (CÓD. ALTA DE CONCRETO COLORIDO, 40MM)	100.24	m²
	INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE (20X10)cm, ESPESURA 8cm NA COR AZUL	170.71	m²		MEIO - FID DO CONCRETO PRE-FABRICADO, COORDENADO	272.84	m
ITEM	NOME				TRECHO	COMPRIENTO (m)	
12.3	RUA CINCINATO PINTO				3	89.29	
LEGENDA DEMOLIR ITEM 12.3							
DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)		
CONCRETO EXISTENTE	272.24	ASFAITO EXISTENTE	99.88	MEIO - FID	180.04		
LEGENDA CONSTRUIR ITEM 12.3							
SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.	SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.
	CONCRETO ARMADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESURA 8 CM	292.22	m²		MEIO - FID DO CONCRETO PRE-FABRICADO, COORDENADO	170.95	m
	INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE (20X10)cm, ESPESURA 8cm NA COR AZUL	151.18	m²		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA	11.03	m²
	PROD TATIL DIRECCIONAL (CÓD. ALTA DE CONCRETO COLORIDO, 40MM)	48.89	m²				
ITEM	NOME				TRECHO	COMPRIENTO (m)	
12.4	RUA CINCINATO PINTO				4	32.30	
LEGENDA DEMOLIR ITEM 12.4							
DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)		
CONCRETO EXISTENTE	64.48	ASFAITO EXISTENTE	0.70	MEIO - FID	32.02		
LEGENDA CONSTRUIR ITEM 12.4							
SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.	SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.
	CONCRETO ARMADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESURA 8 CM	36.25	m²		MEIO - FID DO CONCRETO PRE-FABRICADO, COORDENADO	32.41	m
	PROD TATIL DIRECCIONAL (CÓD. ALTA DE CONCRETO COLORIDO, 40MM)	1.05	m²		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA	11.03	m²
ITEM	NOME				TRECHO	COMPRIENTO (m)	
13.1	RUA BARÃO DE PENEDO				1	129.62	
LEGENDA DEMOLIR ITEM 13.1							
DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)		
CONCRETO EXISTENTE	607.84	ASFAITO EXISTENTE	0.62	MEIO - FID	241.80		
LEGENDA CONSTRUIR ITEM 13.1							
SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.	SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.
	CONCRETO ARMADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESURA 8 CM	104.48	m²		PROD TATIL DIRECCIONAL (CÓD. ALTA DE CONCRETO COLORIDO, 40MM)	31.30	m²
	CONCRETO ARMADO ARMADO PREMENTO VERMELHO OU SIMILAR, ESPESURA 10CM JUNTAS SERRADAS 5X10MM	150.81	m²		MEIO - FID DO CONCRETO PRE-FABRICADO, COORDENADO	274.75	m
	INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE (20X10)cm, ESPESURA 8cm NA COR AZUL	40.54	m²		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA	39.81	m²
ITEM	NOME				TRECHO	COMPRIENTO (m)	
13.2	RUA BARÃO DE PENEDO				2	85.59	
LEGENDA DEMOLIR ITEM 13.2							
DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT (m²)		
CONCRETO EXISTENTE	330.00	ASFAITO EXISTENTE	-	MEIO - FID	172.6		
LEGENDA CONSTRUIR ITEM 13.2							
SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.	SMB.	DESCRIÇÃO	QUANT	UN.
	CONCRETO ARMADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESURA 8 CM	328.42	m²		MEIO - FID DO CONCRETO PRE-FABRICADO, COORDENADO	194.79	m



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA ROSA MARIA BARROS TONDINO
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO URBANO
SECRETARIO ADJUNTO TACIO RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA

TITULO OBRA:
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO

EQUIPE TÉCNICA:
ARG. TUANNE MONTEIRO DE CARVALHO CAU A153997-3
ARG. PAULA DUQUE RANGEL CAU A157801-5
ARG. ADRIANA CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE CAU A133080-0
ARG. LARISSA GABRIELLE SANTOS CAU A157766-3
ARG. ROSA CROSTINA SOUZA DOS SANTOS CAU A12328-2
ARG. EDITH MARIA NOGUEIRA DE ARAUJO CAU A8321-5
ARG. NIEL DE ARAUJO NARIANTO CAU A13775-0
ARG. MANUELLA PORTO CARDOSO FREMAN CAU A8357-0
ARG. MARIA ROSCHAY DE SOUZA CAU A18801-0
ARG. HEBER MACIEL T. VASCONCELOS CAU A100092-0
ENG. DANI PEREIRA PRADO CAU A153997-3
ENG. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA CREA 250938099-0

ESTAGIÁRIA(O):
DANIELA MELO
MAYRA NEVES
ISABELLA CAMARGO
MARIA LUISA MACHADO
RICARDO BUCHA
IVO PEREIRA
GUSTAVO REINALDO
SAVIO ROCHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Tuanne Monteiro de Carvalho
ARG. TUANNE MONTEIRO DE CARVALHO CAU A153997-3

DESCRIÇÃO
PLANTA DE PISO: RUA CINCINATO PINTO TRECHO DE 1 A 4 E CORTE AA' E BB', PLANTA DE PISO: RUA BARÃO DE PENEDO TRECHO 1 E 2

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO, MACEIÓ-AL

DATA: OUT/2019
ESCALA: INDICADA
PRANCHAS: 20/26