

MEMORIAL DESCRITIVO					
	OBRA:	Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA1 E RA8- LOTE 01	DATA : 13/08/2018		BDI : 27,46%
	LOCAL:	Parte Alta da Cidade de Maceió/AL	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	SEMINFRA	ORSE	2018/05	114,17%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
			SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2018/07 COM DESONERAÇÃO	86,19%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

2.6 TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (ÁREA DA RUA MENOR 30 M2) (255 M3)

2.7. TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (ÁREA DA RUA MAIOR 30 M2) (595 M3)

3. DRENAGEM PROFUNDA

4. DRENAGEM SUPERFICIAL

4.14. ESCADARIA DRENANTE (h = 0,50 x L = 1,00) m, SEM TAPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E REBOCADA (75m)

4.15 ESCADARIA DRENANTE (h = 0,80 x L = 0,80) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E REBOCADA INTERNAMENTE (20m)

4.16 ESCADARIA DRENANTE (h = 1,00 x L = 1,00) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E REBOCADA (40m)

5. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6. DIVERSOS

6.30. ESCADARIA PEDESTRE PISO CONCRETO 20 MPa, e = 0,05 m, LARGURA = 1,00 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,18 m E CONTENÇÃO DE 0,05 m NAS LATERAIS (150 m)

MEMORIAL DESCRITIVO						
	OBRA:	Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA1 E RA8- LOTE 01	DATA : 13/08/2018		BDI : 27,46%	
	LOCAL:	Parte Alta da Cidade de Maceió/AL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	SEMINFRA	ORSE	2018/05	114,17%	71,63%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-
			SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2018/07 COM DESONERAÇÃO	86,19%	47,54%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-

6.31 ESCADAARIA PEDRESTE PISO CONCRETO 20 MPa, e= 0,05 m, LARGURA = 1,50 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,15 m INCL. ENGASTAMENTO A CADA 5 METROS (100 m)

6.32 REBAIXAMENTO OU LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA (75 m)