

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	[COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA3 e RA7 - Lote 03	DATA : 24/03/2017		BDI : 27,46%
	ENDEREÇO:	Parte alta da cidade de Maceió/AL	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	SEMINFRA	ORSE	2017/05	114,17%
			SINAPI	2017/07 COM DESONERAÇÃO	85,62%
					47,28%
					08/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	241.116,48	4,54
2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	1.553.508,00	29,24
2.7	TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (ÁREA DA RUA MENOR 30 m²) (480 m³)	66.728,00	1,26
2.8	TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (ÁREA DA RUA MAIOR 30 m²) (1120 m³)	379.820,00	7,15
3	DRENAGEM PROFUNDA	605.197,00	11,39
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	402.928,89	7,58
4.14	ESCADARIA DRENANTE (h = 0,50 x L = 1,00) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E REBOCADA (75 m)	13.318,15	0,25
4.15	ESCADARIA DRENANTE (h = 0,80 x L = 0,80) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E REBOCADA INTERNAMENTE (75 m)	25.696,35	0,48
4.16	ESCADARIA DRENANTE (h = 1,00 x L = 1,00) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E REBOCADA (150 m)	61.198,16	1,15
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	867.151,00	16,32
6	DIVERSOS	497.961,32	9,37
6.30	ESCADARIA PEDESTRE PISO CONCRETO 20 MPa, e = 0,05 m, LARGURA = 1,00 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,18 m E CONTENÇÃO DE 0,05 m NAS LATERAIS (300 m)	17.307,99	0,33
6.31	ESCADARIA PEDESTRE PISO CONCRETO 20 MPa, e = 0,05 m, LARGURA = 1,50 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,15 m INCL. ENGASTAMENTO A CADA 5 METROS (300 m)	30.190,93	0,57
6.32	REBAIXAMENTO OU LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA (75 m)	10.780,43	0,20
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.144.495,09	21,54
VALOR ORÇAMENTO:		4.167.862,69	100,00
VALOR BDI TOTAL:		1.144.495,09	
VALOR TOTAL:		5.312.357,78	