

RESUMO DO ORÇAMENTO

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	[COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA3 e RA7 - Lote 03	DATA :	24/03/2017		
ENDEREÇO:	Parte alta da cidade de Maceió/AL	BDI :	27,46%		
CLIENTE:	SEMINFRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2017/08	114,17%	71,63%
		SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	86,19%	47,54%
				10/2017	11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	241.116,48	4,52	
2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	1.559.865,50	29,23	
2.7	TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (ÁREA DA RUA MENOR 30 m²) (480 m³)	70.568,00	1,32	
2.8	TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (ÁREA DA RUA MAIOR 30 m²) (1120 m³)	401.527,00	7,52	
3	DRENAGEM PROFUNDA	605.100,34	11,34	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	414.055,45	7,76	
4.14	ESCADARIA DRENANTE (h = 0,50 x L = 1,00) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E REBOCADA (75 m)	13.595,48	0,25	
4.15	ESCADARIA DRENANTE (h = 0,80 x L = 0,80) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E REBOCADA INTERNAMENTE (75 m)	26.175,94	0,49	
4.16	ESCADARIA DRENANTE (h = 1,00 x L = 1,00) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E REBOCADA (150 m)	62.343,88	1,17	
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	860.517,00	16,12	
6	DIVERSOS	506.685,93	9,49	
6.30	ESCADARIA PEDESTRE PISO CONCRETO 20 MPa, e = 0,05 m, LARGURA = 1,00 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,18 m E CONTENÇÃO DE 0,05 m NAS LATERAIS (300 m)	17.783,13	0,33	
6.31	ESCADARIA PEDESTRE PISO CONCRETO 20 MPa, e = 0,05 m, LARGURA = 1,50 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,15 m INCL. ENGASTAMENTO A CADA 5 METROS (300 m)	30.876,64	0,58	
6.32	REBAIXAMENTO OU LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA (75 m)	11.124,50	0,21	
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.149.843,76	21,54	
		VALOR ORÇAMENTO:	4.187.340,70	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	1.149.843,76	
		VALOR TOTAL:	5.337.184,46	