

## ORÇAMENTO - CURVA ABC

<b>OBRA:</b>	[COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA3 e RA7 - Lote 03	<b>DATA :</b>	24/03/2017	<b>BDI :</b>	27,46%
<b>ENDEREÇO:</b>	Parte alta da cidade de Maceió/AL	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	SEMINFRA	ORSE	2017/08	114,17%	71,63%
		SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	86,19%	47,54%
					<b>DATA REF.</b>
					10/2017
					11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
95999	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	SINAPI	SERVICO	M3	1.700,00	658,87	1.120.079,00	26,7492	26,75	A
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	H	3.600,00	78,67	283.212,00	6,7635	33,51	A
COMP-070346	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		OUTRAS	MÊS	12,00	20.093,04	241.116,48	5,7582	39,27	A
S04757	Transporte de massa alfélica (CBUQ) pela Emurb(densidade=2,4t/m³)	ORSE	SERVICO	tKm	80.000,00	2,76	220.800,00	5,2730	44,54	A
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	SERVICO	M2	2.500,00	74,90	187.250,00	4,4718	49,02	A
95630	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	SERVICO	H	2.850,00	53,89	153.586,50	3,6679	52,68	B
S10054	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	SERVICO	m	125,00	1.047,06	130.882,50	3,1257	55,81	B
94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	4.000,00	23,40	93.600,00	2,2353	58,04	B
S10050	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	SERVICO	m	250,00	366,77	91.692,50	2,1898	60,23	B
89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	H	750,00	121,62	91.215,00	2,1784	62,41	B
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	4.000,00	22,48	89.920,00	2,1474	64,56	B
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	6.735,00	12,00	80.820,00	1,9301	66,49	B
S10052	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	SERVICO	m	125,00	624,20	78.025,00	1,8634	68,35	B
73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	SINAPI	SERVICO	M3	175,00	421,51	73.764,25	1,7616	70,12	B
72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	SERVICO	M2	691,50	93,98	64.987,17	1,5520	71,67	B
72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	SINAPI	SERVICO	M2	55.000,00	1,08	59.400,00	1,4186	73,09	B
S08584	Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de aço galv. de 1 1/2" - Rev. 01	ORSE	SERVICO	m2	75,00	712,15	53.411,25	1,2755	74,36	B
90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	SERVICO	M3	4.500,00	11,64	52.380,00	1,2509	75,61	B
S10048	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	ORSE	SERVICO	m	250,00	177,67	44.417,50	1,0608	76,67	B

## ORÇAMENTO - CURVA ABC

<b>OBRA:</b>	[COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA3 e RA7 - Lote 03	<b>DATA :</b>	24/03/2017	<b>BDI :</b>	27,46%
<b>ENDEREÇO:</b>	Parte alta da cidade de Maceió/AL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	SEMINFRA	ORSE	2017/08	114,17%	71,63%
		SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	86,19%	47,54%
					<b>DATA REF.</b>
					10/2017
					11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5787	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	H	500,00	84,90	42.450,00	1,0138	77,69	B
94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	1.500,00	28,17	42.255,00	1,0091	78,70	B
90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/11 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	SERVICO	M3	4.500,00	9,35	42.075,00	1,0048	79,70	B
92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M3	75,00	551,40	41.355,00	0,9876	80,69	C
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	H	750,00	53,89	40.417,50	0,9652	81,65	C
S08190	Guarda - corpo de ponte em concreto moldado no local	ORSE	SERVICO	m	150,00	256,16	38.424,00	0,9176	82,57	C
S02242	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	ORSE	SERVICO	m2	1.000,00	35,72	35.720,00	0,8530	83,42	C
93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	SERVICO	M3	3.500,00	9,97	34.895,00	0,8333	84,26	C
87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	600,00	49,86	29.916,00	0,7144	84,97	C
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M2	500,00	52,91	26.455,00	0,6318	85,60	C
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M3	82,42	286,33	23.599,32	0,5636	86,17	C
S03447	Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado (2.00 x 1.00) x 1.10 m	ORSE	SERVICO	m	17,50	1.225,59	21.447,82	0,5122	86,68	C
87514	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	360,60	58,56	21.116,74	0,5043	87,18	C
S09547	Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar	ORSE	SERVICO	m2	1.471,50	13,89	20.439,14	0,4881	87,67	C
79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	SINAPI	SERVICO	M2	600,00	33,27	19.962,00	0,4767	88,15	C
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	H	500,00	39,64	19.820,00	0,4733	88,62	C
S03077	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa c/	ORSE	SERVICO	un	15,00	1.299,30	19.489,50	0,4654	89,09	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC

<b>OBRA:</b>	[COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA3 e RA7 - Lote 03	<b>DATA :</b>	24/03/2017	<b>BDI :</b>	27,46%
<b>ENDEREÇO:</b>	Parte alta da cidade de Maceió/AL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	SEMINFRA	ORSE	2017/08	114,17%	71,63%
		SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	86,19%	47,54%
					<b>DATA REF.</b>
					10/2017
					11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S03077	dimensões 3,00 x 1,00 x 1,00m, p/un (inclusive pedra granítica)									
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	1.500,00	12,05	18.075,00	0,4317	89,52	C
73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SINAPI	SERVICO	M3	100,00	175,91	17.591,00	0,4201	89,94	C
S02822	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m	ORSE	SERVICO	un	8,00	2.115,00	16.920,00	0,4041	90,34	C
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	2.150,00	7,86	16.899,00	0,4036	90,75	C
S05405	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 200mm	ORSE	SERVICO	m	126,00	118,58	14.941,08	0,3568	91,10	C
S08598	Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume, (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento e arenoso comercial	ORSE	SERVICO	m3	75,00	198,80	14.910,00	0,3561	91,46	C
S03445	Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado 0.90 x 0.80 m	ORSE	SERVICO	m	25,00	594,37	14.859,25	0,3549	91,81	C
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	SERVICO	m3	40,27	362,01	14.578,14	0,3481	92,16	C
S10224	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	ORSE	SERVICO	m	50,00	290,34	14.517,00	0,3467	92,51	C
74072/002	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	SINAPI	SERVICO	M	150,00	93,66	14.049,00	0,3355	92,84	C
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	SERVICO	m2	600,00	23,37	14.022,00	0,3349	93,18	C
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	750,00	18,43	13.822,50	0,3301	93,51	C
S11673	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 50 x 50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escavação manual	ORSE	SERVICO	m	50,00	272,40	13.620,00	0,3253	93,84	C
90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	SINAPI	SERVICO	M	125,00	93,67	11.708,75	0,2796	94,11	C
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	750,00	14,15	10.612,50	0,2534	94,37	C
S03446	Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado 1.20 x 0.90 m	ORSE	SERVICO	m	15,00	675,90	10.138,50	0,2421	94,61	C
S09141	Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento)	ORSE	SERVICO	un	25,00	405,37	10.134,25	0,2420	94,85	C
83709	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	1.230,77	9.846,16	0,2351	95,09	C
83711	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	2.989,49	8.968,47	0,2142	95,30	C
S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	ORSE	SERVICO	m2	750,00	11,57	8.677,50	0,2072	95,51	C
90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	SINAPI	SERVICO	M	150,00	57,31	8.596,50	0,2053	95,71	C
S03448	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	ORSE	SERVICO	un	10,00	850,29	8.502,90	0,2031	95,92	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC

<b>OBRA:</b>	[COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA3 e RA7 - Lote 03	<b>DATA :</b>	24/03/2017	<b>BDI :</b>	27,46%
<b>ENDEREÇO:</b>	Parte alta da cidade de Maceió/AL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	SEMINFRA	ORSE	2017/08	114,17%	71,63%
		SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	86,19%	47,54%
					<b>DATA REF.</b>
					10/2017
					11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S05404	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm	ORSE	SERVICO	m	126,00	66,29	8.352,54	0,1995	96,12	C
83708	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	993,00	7.944,00	0,1897	96,31	C
83712	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	3.928,73	7.857,46	0,1876	96,49	C
83710	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	2.573,44	7.720,32	0,1844	96,68	C
90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	SINAPI	SERVICO	M	200,00	38,28	7.656,00	0,1828	96,86	C
S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	SERVICO	m2	100,00	70,41	7.041,00	0,1681	97,03	C
S02625	Reassentamento de meio fio	ORSE	SERVICO	m	1.000,00	7,01	7.010,00	0,1674	97,20	C
S00020	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto / reaproveitamento	ORSE	SERVICO	m2	1.000,00	6,97	6.970,00	0,1665	97,36	C
S06337	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	ORSE	SERVICO	m	126,00	53,97	6.800,22	0,1624	97,53	C
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	596,65	5.966,50	0,1425	97,67	C
93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	100,00	58,21	5.821,00	0,1390	97,81	C
85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	SINAPI	SERVICO	M	1.000,00	5,73	5.730,00	0,1368	97,94	C
72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	SINAPI	SERVICO	M3	300,00	18,36	5.508,00	0,1315	98,08	C
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	100,00	53,38	5.338,00	0,1275	98,20	C
S06334	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 01	ORSE	SERVICO	m	150,00	34,11	5.116,50	0,1222	98,33	C
S05403	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 100mm	ORSE	SERVICO	m	150,00	33,83	5.074,50	0,1212	98,45	C
90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	SERVICO	H	250,00	20,25	5.062,50	0,1209	98,57	C
83714	ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M	SINAPI	SERVICO	M	10,00	497,36	4.973,60	0,1188	98,69	C
S06336	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	ORSE	SERVICO	m	126,00	34,57	4.355,82	0,1040	98,79	C
88099	TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	UN	25.000,00	0,17	4.250,00	0,1015	98,89	C
83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	SERVICO	M2	1.500,00	2,69	4.035,00	0,0964	98,99	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC

<b>OBRA:</b>	[COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA3 e RA7 - Lote 03	<b>DATA :</b>	24/03/2017	<b>BDI :</b>	27,46%
<b>ENDEREÇO:</b>	Parte alta da cidade de Maceió/AL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	SEMINFRA	ORSE	2017/08	114,17%	71,63%
		SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	86,19%	47,54%
					<b>DATA REF.</b>
					10/2017
					11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	1.471,50	2,70	3.973,05	0,0949	99,08	C
90762	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	SINAPI	SERVICO	M	250,00	13,35	3.337,50	0,0797	99,16	C
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	600,00	5,44	3.264,00	0,0779	99,24	C
S03746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	SERVICO	un	15,00	209,50	3.142,50	0,0750	99,32	C
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	195,00	15,32	2.987,40	0,0713	99,39	C
94882	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	100,00	28,96	2.896,00	0,0692	99,46	C
S02827	Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m	ORSE	SERVICO	un	50,00	57,81	2.890,50	0,0690	99,53	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	11.025,00	0,25	2.756,25	0,0658	99,59	C
S05158	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	ORSE	SERVICO	m	1.000,00	2,66	2.660,00	0,0635	99,65	C
74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	SINAPI	SERVICO	M	1.000,00	2,19	2.190,00	0,0523	99,71	C
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	SERVICO	m3	6,00	346,92	2.081,52	0,0497	99,76	C
94878	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	100,00	19,95	1.995,00	0,0476	99,80	C
89195	TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	T	250,00	7,20	1.800,00	0,0430	99,85	C
S11449	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	ORSE	SERVICO	m3	200,00	6,35	1.270,00	0,0303	99,88	C
88102	TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	L	54.000,00	0,02	1.080,00	0,0258	99,90	C
00001107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	MATERIAL	KG	825,00	1,08	891,00	0,0213	99,92	C
S09068	Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	ORSE	SERVICO	un	50,00	17,48	874,00	0,0209	99,95	C
90746	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	SINAPI	SERVICO	M	250,00	3,15	787,50	0,0188	99,96	C
00001382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	SINAPI	MATERIAL	50KG	30,00	21,20	636,00	0,0152	99,98	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	6,22	69,75	433,84	0,0104	99,99	C

## ORÇAMENTO - CURVA ABC

<b>OBRA:</b>	[COPIA] [COPIA] Manutenção de Vias Públicas na Cidade Maceió - Regiões Administrativas RA3 e RA7 - Lote 03	<b>DATA :</b>	24/03/2017	<b>BDI :</b>	27,46%
<b>ENDEREÇO:</b>	Parte alta da cidade de Maceió/AL	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	SEMINFRA	ORSE	2017/08	114,17%	71,63%
		SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	86,19%	47,54%
					<b>DATA REF.</b>
					10/2017
					11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
83696/001	PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).	SINAPI	SERVICO	M2	100,00	4,26	426,00	0,0102	100,00	C

<b>Subtotal até 100,00%</b>	4.187.340,69
<b>Outros</b>	0,01
<b>Valor total do Orçamento</b>	4.187.340,70