

PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
OBRA:	CICLOVIA FERNANDES LIMA - SEM ATERRO MANUAL			DATA : 05/12/2019	L.S. Hora: 85,76%	
LOCAL:	AVENIDA FERNANDES LIMA			BDI : 27,06%	L.S. Mês: 47,81%	
CLIENTE:	PREFEITURA DE MACEIO - SEMIFRA			FONTE	VERSÃO	REF.
UNIDADES:	4.68KM			CAEMA	2019/12	12/2019
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 602.021,12			ORSE	2020/03	06/2020
				SBC	2020/05 - Maceió	05/2020
				SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020
				SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	06/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1.1. CP-2945-COMP-716754 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PORTE 4(ACIMA DE 1.000.000 A 3.000.000) - CICLOVIA (MÊS)

		QTD	QTD
TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA	QTD	12	12,00
			12,00

1.2. COMP-093178 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(ATÉ 20 KM OBRA CIVIL) - 2 DIAS(DUAS VIAGENS POR DIA) (UN)

		QTD	QTD
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	QTD	1	1,00
			1,00

1.3. 00010775 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (MES)

		QTD	QTD
TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA	QTD	12	12,00
			12,00

1.4. 00010777 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (MES)

		QTD	QTD
TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA	QTD	12	12,00
			12,00

1.5. 00010776 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (MES)

		MÊS	QTD	QTD
TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA	QTD*MÊS	12	1	12,00
				12,00

1.6. 00010776 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (MES)


		MÊS	QTD	QTD
TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA	QTD*MÊS	12	1	12,00
				12,00

1.7. CP-1783-74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

		COMP	LARG	QTD	QTD
Placa com informações da prefeitura e convenio	QTD*COMP*LARG	3	1,5	1	4,50
Placa com responsáveis técnicos da obra	QTD*COMP*LARG	3	1,5	1	4,50
					9,00

1.8. CP-8179-85424 - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (M2)

		ALT	COMP	QTD	QTD
ESTACA 0 A 234-Considerar 33% de reaproveitamento	QTD*COMP*ALT	1,2	4680	0,33	1853,28
					1853,28

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	CICLOVIA FERNANDES LIMA - SEM ATERRO MANUAL	DATA : 05/12/2019	L.S. Hora:	85,76%
	LOCAL:	AVENIDA FERNANDES LIMA	BDI : 27,06%	L.S. Mês:	47,81%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MACEIO - SEMIFRA	FONTE	VERSÃO	REF.
	UNIDADES:	4.68KM	CAEMA	2019/12	12/2019
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 602.021,12	ORSE	2020/03	06/2020
			SBC	2020/05 - Maceió	05/2020
			SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020
			SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	06/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1.9. CP-9513-S09164 - Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências (m)

		METROS	QTD	QTD
CICLOVIA	QTD*METROS	4680	1	4680,00
				4680,00