

CURVA ABC

Obra: Construção do Ginásio da Escola Municipal Zumbi dos Palmares

Data de preço: SINAPI MAI/2020 com desoneração, ORSE MAR/2020, SEINFRA 026.1 E TCU

Escola Municipal Professor Zumbi dos Palmares

Endereço: Conjunto Rosane Collor – Quadra M, s/n – Clima Bom, Maceió – Alagoas

BDI = 25,0%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$) S/BDI	PREÇO (R\$) C/BDI	VALOR	% DO ITEM	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO
7.1.1	12509	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS – EXECUTADA	M²	1.595,46	R\$ 112,37	R\$ 140,46	R\$ 224.102,58	12,52%	12,52%	A
7.1.2	12736	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA E = 0,5 MM - REV. 01	M²	1.595,46	R\$ 54,36	R\$ 67,95	R\$ 108.411,64	6,06%	18,58%	A
5.4.1	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.085,60	R\$ 69,22	R\$ 86,53	R\$ 93.931,54	5,25%	23,83%	A
1.1	Acórdão 262/2013	TCU	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	9,00	R\$ 7.433,73	R\$ 9.292,17	R\$ 83.629,50	4,67%	28,50%	A
4.1.2	7369	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	32,00	R\$ 1.552,89	R\$ 1.941,11	R\$ 62.115,60	3,47%	31,97%	A
4.2.3	10029	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	549,14	R\$ 77,47	R\$ 96,84	R\$ 53.177,73	2,97%	34,94%	A
6.1.3	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	366,36	R\$ 114,76	R\$ 143,45	R\$ 52.554,34	2,94%	37,88%	A
6.1.2	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	930,39	R\$ 45,10	R\$ 56,38	R\$ 52.450,62	2,93%	40,81%	A
5.1.1	6456	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	23,01	R\$ 1.531,36	R\$ 1.914,20	R\$ 44.050,49	2,46%	43,27%	A
6.3.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.220,53	R\$ 13,88	R\$ 17,35	R\$ 38.526,23	2,15%	45,42%	A
14.5	74244/1	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	265,19	R\$ 115,07	R\$ 143,84	R\$ 38.144,55	2,13%	47,56%	A
4.2.2	7369	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	19,39	R\$ 1.552,89	R\$ 1.941,11	R\$ 37.640,50	2,10%	49,66%	A

5.2.1	6456	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	19,39	R\$ 1.531,36	R\$ 1.914,20	R\$ 37.118,64	2,07%	51,73%	A
1.2	Acórdão 262/2013	TCU	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	%	2,00			R\$ 33.451,80	1,87%	53,60%	A
1.4	53	ORSE	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO)	M²	352,00	R\$ 67,05	R\$ 83,81	R\$ 29.502,00	1,65%	55,25%	A
6.5.4	79463	SINAPI	PINTURA A OLEO, 1 DEMAIO	M2	1.702,23	R\$ 11,57	R\$ 14,46	R\$ 24.618,45	1,38%	56,63%	A
6.6.12	191	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M²	45,86	R\$ 424,95	R\$ 531,19	R\$ 24.362,38	1,36%	57,99%	A
6.2.2	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	430,38	R\$ 45,10	R\$ 56,38	R\$ 24.262,67	1,36%	59,34%	A
6.5.1	4651	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPOXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR – R1	M²	826,88	R\$ 21,28	R\$ 26,60	R\$ 21.994,89	1,23%	60,57%	A
7.3.2	10820	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, REDONDA, COM ENCAIXES, 1ª QUALID, COR VERMELHA, UNIÃO OU SIMILAR	M²	170,25	R\$ 101,36	R\$ 126,70	R\$ 21.570,68	1,21%	61,78%	A
5.4.3	7342	ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M²	1.085,60	R\$ 15,23	R\$ 19,04	R\$ 20.667,11	1,15%	62,93%	A
8.2.7	10203	ORSE	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA	UN	2,00	R\$ 8.064,48	R\$ 10.080,60	R\$ 20.161,20	1,13%	64,06%	A
14.7.9	3994	ORSE	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 - FORNECIMENTO	UN	12,00	R\$ 1.341,21	R\$ 1.676,51	R\$ 20.118,15	1,12%	65,18%	A
12.4.7	12577	ORSE	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UN	34,00	R\$ 471,06	R\$ 588,83	R\$ 20.020,05	1,12%	66,30%	A
5.3.1	74202/2	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	211,25	R\$ 75,22	R\$ 94,03	R\$ 19.862,31	1,11%	67,41%	A
1.9	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00	R\$ 709,00	R\$ 886,25	R\$ 17.725,00	0,99%	68,40%	A

14.7.13	8458	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 25MM², 1KV / 90° C	M	800,00	R\$ 17,53	R\$ 21,91	R\$ 17.530,00	0,98%	69,38%	A
6.3.5	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	363,79	R\$ 36,11	R\$ 45,14	R\$ 16.420,48	0,92%	70,30%	A
1.8	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	20,00	R\$ 650,51	R\$ 813,14	R\$ 16.262,75	0,91%	71,21%	A
7.2.2	10820	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, REDONDA, COM ENCAIXES, 1ª QUALID, COR VERMELHA, UNIÃO OU SIMILAR	M²	126,49	R\$ 101,36	R\$ 126,70	R\$ 16.026,28	0,90%	72,10%	A
6.10.1	7323	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	49,19	R\$ 260,14	R\$ 325,18	R\$ 15.994,55	0,89%	73,00%	A
5.3.2	10029	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	163,89	R\$ 77,47	R\$ 96,84	R\$ 15.870,70	0,89%	73,88%	A
3.3.1	71	ORSE	ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	320,00	R\$ 39,16	R\$ 48,95	R\$ 15.664,00	0,88%	74,76%	A
10.1	11701	ORSE	CANAleta EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEÇÃO EXTERNA 50 X 50CM	M	110,92	R\$ 109,29	R\$ 136,61	R\$ 15.153,15	0,85%	75,61%	A
9.2.9	1717	ORSE	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5,00 X 2,50 X 1,40 M	UN	1,00	R\$ 11.080,23	R\$ 13.850,29	R\$ 13.850,29	0,77%	76,38%	A
14.6	7103	ORSE	PROJETO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDAÇÕES CONCRETO ARMADO ACIMA DE 500M²	M²	1.482,47	R\$ 7,10	R\$ 8,88	R\$ 13.156,92	0,74%	77,11%	A
6.3.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	501,00	R\$ 19,99	R\$ 24,99	R\$ 12.518,84	0,70%	77,81%	A
7.3.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,25	R\$ 54,09	R\$ 67,61	R\$ 11.511,03	0,64%	78,46%	A
14.7.11	8350	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 50MM², 1KV / 90° C	M	280,00	R\$ 32,37	R\$ 40,46	R\$ 11.329,50	0,63%	79,09%	A
7.1.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	155,72	R\$ 51,14	R\$ 63,93	R\$ 9.954,40	0,56%	79,65%	A

6.3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.721,54	R\$ 2,92	R\$ 3,65	R\$ 9.933,61	0,56%	80,20%	B
6.5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	732,72	R\$ 10,55	R\$ 13,19	R\$ 9.662,75	0,54%	80,74%	B
6.5.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	703,82	R\$ 10,97	R\$ 13,71	R\$ 9.651,08	0,54%	81,28%	B
6.6.5	12207	ORSE	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLO), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS	M²	22,50	R\$ 333,17	R\$ 416,46	R\$ 9.370,41	0,52%	81,80%	B
14.7.1	7317	ORSE	PROJETO ELÉTRICO	M²	1.482,47	R\$ 4,70	R\$ 5,88	R\$ 8.709,51	0,49%	82,29%	B
7.2.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	126,49	R\$ 54,09	R\$ 67,61	R\$ 8.552,31	0,48%	82,77%	B
11.9	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,56	R\$ 54,13	R\$ 67,66	R\$ 8.495,70	0,47%	83,24%	B
14.7.10	2997	ORSE	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU CIRCULAR DE 9 A 12M	UN	22,00	R\$ 302,80	R\$ 378,50	R\$ 8.327,00	0,47%	83,71%	B
14.7.2	4227	ORSE	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO C/ DERIV 75 KVA, AT 13800V, BT 220/127V, FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 6.600,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	0,46%	84,17%	B
6.3.4	11369	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M²	137,22	R\$ 46,95	R\$ 58,69	R\$ 8.052,86	0,45%	84,62%	B
14.2	2449	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" – INSTALADA	UN	2,00	R\$ 3.196,67	R\$ 3.995,84	R\$ 7.991,68	0,45%	85,07%	B
1.11	4177	ORSE	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M²	1.482,47	R\$ 4,30	R\$ 5,38	R\$ 7.968,28	0,45%	85,51%	B
12.3.3	10851	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	513,05	R\$ 11,63	R\$ 14,54	R\$ 7.458,39	0,42%	85,93%	B
6.8.1.2	8928	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	97,30	R\$ 60,30	R\$ 75,38	R\$ 7.333,99	0,41%	86,34%	B

6.8.1.1	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	151,68	R\$ 36,14	R\$ 45,18	R\$ 6.852,14	0,38%	86,72%	B
6.6.4	1924	ORSE	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA BRILHANTE, ESP. = 1,3 MM, COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR	M²	86,94	R\$ 59,00	R\$ 73,75	R\$ 6.411,83	0,36%	87,08%	B
6.6.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 283,24	R\$ 354,05	R\$ 6.372,90	0,36%	87,44%	B
13.4	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	149,37	R\$ 34,03	R\$ 42,54	R\$ 6.353,61	0,36%	87,79%	B
6.4.2	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	163,89	R\$ 29,84	R\$ 37,30	R\$ 6.113,10	0,34%	88,13%	B
9.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	126,55	R\$ 37,33	R\$ 46,66	R\$ 5.905,20	0,33%	88,46%	B
1.10	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	R\$ 580,32	R\$ 725,40	R\$ 5.803,20	0,32%	88,79%	B
6.5.2	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	522,88	R\$ 8,64	R\$ 10,80	R\$ 5.647,10	0,32%	89,10%	B
5.4.2	3642	ORSE	LONA PLÁSTICA PRETA	M²	1.085,60	R\$ 4,11	R\$ 5,14	R\$ 5.577,27	0,31%	89,41%	B
10.3	4883	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	10,00	R\$ 441,90	R\$ 552,38	R\$ 5.523,75	0,31%	89,72%	B
14.7.4	323	ORSE	MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE	UN	1,00	R\$ 4.241,11	R\$ 5.301,39	R\$ 5.301,39	0,30%	90,02%	B
2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	220,50	R\$ 19,19	R\$ 23,99	R\$ 5.289,24	0,30%	90,31%	B
14.7.7	4125	ORSE	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/200 – FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$ 575,66	R\$ 719,58	R\$ 5.037,03	0,28%	90,60%	B
6.6.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 651,65	R\$ 814,56	R\$ 4.887,38	0,27%	90,87%	B

6.8.1.3	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	54,38	R\$ 69,22	R\$ 86,53	R\$ 4.705,23	0,26%	91,13%	B
6.6.7	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,60	R\$ 564,48	R\$ 705,60	R\$ 4.656,96	0,26%	91,39%	B
10.2	9919	ORSE	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA CANALETA 40X50 CM	UN	107,69	R\$ 33,29	R\$ 41,61	R\$ 4.481,25	0,25%	91,64%	B
14.1	9745	ORSE	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO LARGURA = 60CM, ESP= 5CM	M	22,80	R\$ 155,97	R\$ 194,96	R\$ 4.445,15	0,25%	91,89%	B
6.6.6	9290	ORSE	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV.1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO	M²	15,00	R\$ 231,72	R\$ 289,65	R\$ 4.344,75	0,24%	92,13%	B
8.2.11	1200	ORSE	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	PT	38,00	R\$ 81,70	R\$ 102,13	R\$ 3.880,75	0,22%	92,35%	B
9.2.3	4883	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	7,00	R\$ 441,90	R\$ 552,38	R\$ 3.866,63	0,22%	92,57%	B
6.2.1	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	67,94	R\$ 45,10	R\$ 56,38	R\$ 3.830,12	0,21%	92,78%	B
2.2	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	179,55	R\$ 16,54	R\$ 20,68	R\$ 3.712,20	0,21%	92,99%	B
3.2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	91,91	R\$ 30,97	R\$ 38,71	R\$ 3.557,99	0,20%	93,19%	B
6.7.12	10839	ORSE	CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=0,92M, COM BARRAS VERTICAIS DUPLA (2") E BARRAS HORIZONTAIS NAS EXTREMIDADES DE 2", INCLUSIVE CURVA EM AÇO (PADRÃO) - PARA DEFICIENTES FÍSICOS	M	16,95	R\$ 165,53	R\$ 206,91	R\$ 3.507,17	0,20%	93,38%	B
11.7	1430	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UN	2,00	R\$ 1.399,91	R\$ 1.749,89	R\$ 3.499,78	0,20%	93,58%	B
15.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	1.482,47	R\$ 1,75	R\$ 2,19	R\$ 3.242,90	0,18%	93,76%	B
14.7.8	2942	ORSE	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/600 – FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 863,26	R\$ 1.079,08	R\$ 3.237,23	0,18%	93,94%	B

14.3	10069	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00	R\$ 2.464,95	R\$ 3.081,19	R\$ 3.081,19	0,17%	94,11%	B
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	48,48	R\$ 50,79	R\$ 63,49	R\$ 3.077,75	0,17%	94,28%	B
6.4.3	8624	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M²	163,89	R\$ 14,23	R\$ 17,79	R\$ 2.915,19	0,16%	94,45%	B
14.7.15	8071	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	50,00	R\$ 44,00	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	0,15%	94,60%	B
6.1.1	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	46,87	R\$ 45,10	R\$ 56,38	R\$ 2.642,41	0,15%	94,75%	B
6.7.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 343,84	R\$ 429,80	R\$ 2.578,80	0,14%	94,89%	B
7.2.4	9435	ORSE	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 33CM - REV. 01	M	67,65	R\$ 29,71	R\$ 37,14	R\$ 2.512,35	0,14%	95,03%	C
6.4.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	163,89	R\$ 11,80	R\$ 14,75	R\$ 2.417,38	0,14%	95,17%	C
4.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	96,96	R\$ 19,37	R\$ 24,21	R\$ 2.347,55	0,13%	95,30%	C
1.3	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	6,00	R\$ 312,52	R\$ 390,65	R\$ 2.343,90	0,13%	95,43%	C
14.7.6	3188	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE ATÉ 112 KV, DIM. 1,50X0,70X0,25M, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 1.845,56	R\$ 2.306,95	R\$ 2.306,95	0,13%	95,56%	C
13.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	43,70	R\$ 41,18	R\$ 51,48	R\$ 2.249,46	0,13%	95,68%	C
6.7.17	8974	ORSE	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	UN	2,00	R\$ 859,20	R\$ 1.074,00	R\$ 2.148,00	0,12%	95,80%	C
12.4.6	3954	ORSE	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 01	UN	17,00	R\$ 100,97	R\$ 126,21	R\$ 2.145,61	0,12%	95,92%	C

3.4.1	71	ORSE	ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	42,48	R\$ 39,16	R\$ 48,95	R\$ 2.079,40	0,12%	96,04%	C
6.6.11	1853	ORSE	GRADE FERRO 1/2 X 1/2"	M²	8,20	R\$ 202,25	R\$ 252,81	R\$ 2.073,06	0,12%	96,16%	C
6.6.10	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	4,16	R\$ 391,86	R\$ 489,83	R\$ 2.037,67	0,11%	96,27%	C
13.1	3291	ORSE	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	UN	10,00	R\$ 160,78	R\$ 200,98	R\$ 2.009,75	0,11%	96,38%	C
1.5	C2850	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 1.585,06	R\$ 1.981,33	R\$ 1.981,33	0,11%	96,49%	C
11.8	11173	ORSE	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV	UN	1,00	R\$ 1.576,90	R\$ 1.971,13	R\$ 1.971,13	0,11%	96,60%	C
7.1.4	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	56,10	R\$ 27,31	R\$ 34,14	R\$ 1.915,11	0,11%	96,71%	C
14.7.21	2890	ORSE	FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE VIDRO MULTI-CORPO P/ 15 KV	UN	24,00	R\$ 60,50	R\$ 75,63	R\$ 1.815,00	0,10%	96,81%	C
8.2.8	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	28,00	R\$ 48,78	R\$ 60,98	R\$ 1.707,30	0,10%	96,91%	C
14.7.22	3610	ORSE	MONTAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) ATÉ 1000 KG	UN	24,00	R\$ 53,87	R\$ 67,34	R\$ 1.616,10	0,09%	97,00%	C
9.2.8	9960	ORSE	SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, Ø=1,00M E H=0,50M CADA ANEL (1,00 X 3,00M)	UN	1,00	R\$ 1.229,05	R\$ 1.536,31	R\$ 1.536,31	0,09%	97,08%	C
2.4	8344	ORSE	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M²	189,00	R\$ 6,47	R\$ 8,09	R\$ 1.528,54	0,09%	97,17%	C
6.7.13	3709	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX, DECA 2020 C40 OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 150,87	R\$ 188,59	R\$ 1.508,70	0,08%	97,25%	C
6.6.8	84957	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	6,60	R\$ 171,81	R\$ 214,76	R\$ 1.417,43	0,08%	97,33%	C

6.7.11	2390	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	6,00	R\$ 178,51	R\$ 223,14	R\$ 1.338,83	0,07%	97,41%	C
12.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,57	R\$ 2,55	R\$ 3,19	R\$ 1.276,81	0,07%	97,48%	C
14.4	2432	ORSE	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	PAR	1,00	R\$ 998,76	R\$ 1.248,45	R\$ 1.248,45	0,07%	97,55%	C
14.7.12	3923	ORSE	CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR)	M	90,00	R\$ 11,02	R\$ 13,78	R\$ 1.239,75	0,07%	97,62%	C
6.7.6	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	3,30	R\$ 289,28	R\$ 361,60	R\$ 1.193,28	0,07%	97,68%	C
15.2	11986	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UN	1,00	R\$ 952,03	R\$ 1.190,04	R\$ 1.190,04	0,07%	97,75%	C
7.2.3	2766	ORSE	CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=30CM	M	22,50	R\$ 41,60	R\$ 52,00	R\$ 1.170,00	0,07%	97,82%	C
1.6	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 899,10	R\$ 1.123,88	R\$ 1.123,88	0,06%	97,88%	C
5.5.1	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,50	R\$ 31,51	R\$ 39,39	R\$ 1.122,54	0,06%	97,94%	C
3.1.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	29,09	R\$ 30,79	R\$ 38,49	R\$ 1.119,48	0,06%	98,00%	C
6.7.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 445,67	R\$ 557,09	R\$ 1.114,18	0,06%	98,07%	C
8.2.4	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 61,44	R\$ 76,80	R\$ 1.075,20	0,06%	98,13%	C
6.7.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 106,52	R\$ 133,15	R\$ 1.065,20	0,06%	98,19%	C
12.2.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	139,33	R\$ 6,01	R\$ 7,51	R\$ 1.046,75	0,06%	98,24%	C

6.9.1	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	12,02	R\$ 69,22	R\$ 86,53	R\$ 1.040,03	0,06%	98,30%	C
6.8.1.5	7342	ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M²	54,38	R\$ 15,23	R\$ 19,04	R\$ 1.035,26	0,06%	98,36%	C
6.6.3	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 44,63	R\$ 55,79	R\$ 1.004,18	0,06%	98,42%	C
14.7.14	8297	ORSE	CABO DE COBRE NÚ 25 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (4,51M/KG)	M	15,00	R\$ 52,61	R\$ 65,76	R\$ 986,44	0,06%	98,47%	C
9.2.7	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	8,00	R\$ 98,12	R\$ 122,65	R\$ 981,20	0,05%	98,53%	C
14.7.3	3046	ORSE	DESLOCAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 A 112,5KVA	UN	1,00	R\$ 719,60	R\$ 899,50	R\$ 899,50	0,05%	98,58%	C
6.4.1	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	163,89	R\$ 4,19	R\$ 5,24	R\$ 858,37	0,05%	98,62%	C
12.2.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,31	R\$ 7,81	R\$ 9,76	R\$ 852,34	0,05%	98,67%	C
8.2.10	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	10,00	R\$ 68,17	R\$ 85,21	R\$ 852,13	0,05%	98,72%	C
1.13	5010	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E TRANSPORTE	M²	1.482,47	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 833,89	0,05%	98,77%	C
5.5.2	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21,30	R\$ 29,25	R\$ 36,56	R\$ 778,78	0,04%	98,81%	C
11.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 207,06	R\$ 258,83	R\$ 776,48	0,04%	98,85%	C
4.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	32,00	R\$ 19,37	R\$ 24,21	R\$ 774,80	0,04%	98,90%	C
14.7.20	3066	ORSE	FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV	UN	9,00	R\$ 65,90	R\$ 82,38	R\$ 741,38	0,04%	98,94%	C

12.3.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	324,74	R\$ 1,79	R\$ 2,24	R\$ 726,61	0,04%	98,98%	C
14.7.19	9067	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	R\$ 567,95	R\$ 709,94	R\$ 709,94	0,04%	99,02%	C
8.1.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	49,16	R\$ 11,38	R\$ 14,23	R\$ 699,30	0,04%	99,06%	C
11.2	73775/2	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 182,99	R\$ 228,74	R\$ 686,21	0,04%	99,10%	C
6.7.4	7167	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	2,00	R\$ 274,22	R\$ 342,78	R\$ 685,55	0,04%	99,13%	C
10.4	73883/2	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	4,44	R\$ 103,63	R\$ 129,54	R\$ 574,74	0,03%	99,17%	C
14.7.5	2990	ORSE	MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 A 112,5KVA	UN	1,00	R\$ 449,81	R\$ 562,26	R\$ 562,26	0,03%	99,20%	C
6.7.5	2090	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC E TORNEIRA PLASTICA OU SIMILARES	UN	2,00	R\$ 223,77	R\$ 279,71	R\$ 559,43	0,03%	99,23%	C
1.12	C2290	SEINFRA	SONDAGEM DO TERRENO (UM FURO COM 7M DE PROFUNDIDADE A CADA 200M²)	M	8,00	R\$ 54,52	R\$ 68,15	R\$ 545,20	0,03%	99,26%	C
9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,48	R\$ 13,44	R\$ 16,80	R\$ 528,86	0,03%	99,29%	C
3.1.2	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	96,96	R\$ 4,32	R\$ 5,40	R\$ 523,56	0,03%	99,32%	C
11.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	R\$ 29,03	R\$ 36,29	R\$ 508,03	0,03%	99,35%	C
13.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,00	R\$ 10,67	R\$ 13,34	R\$ 506,83	0,03%	99,37%	C
6.7.15	7609	ORSE	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	UN	6,00	R\$ 61,27	R\$ 76,59	R\$ 459,53	0,03%	99,40%	C

6.7.8	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 44,16	R\$ 55,20	R\$ 441,60	0,02%	99,43%	C
14.7.16	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	R\$ 26,25	R\$ 32,81	R\$ 393,75	0,02%	99,45%	C
6.7.16	2066	ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	8,00	R\$ 36,05	R\$ 45,06	R\$ 360,50	0,02%	99,47%	C
9.1.7	5214	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 100MM X 50 MM PARA TUBO DE VENTILAÇÃO	UN	4,00	R\$ 70,62	R\$ 88,28	R\$ 353,10	0,02%	99,49%	C
12.1.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 268,55	R\$ 335,69	R\$ 335,69	0,02%	99,51%	C
8.2.9	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	PT	4,00	R\$ 66,10	R\$ 82,63	R\$ 330,50	0,02%	99,52%	C
6.7.10	12177	ORSE	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M	3,00	R\$ 86,65	R\$ 108,31	R\$ 324,94	0,02%	99,54%	C
12.4.1	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 28,75	R\$ 35,94	R\$ 323,44	0,02%	99,56%	C
8.2.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 64,59	R\$ 80,74	R\$ 322,95	0,02%	99,58%	C
13.2	9051	ORSE	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 252,93	R\$ 316,16	R\$ 316,16	0,02%	99,60%	C
6.6.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	R\$ 165,86	R\$ 207,33	R\$ 310,99	0,02%	99,61%	C
13.7	9048	ORSE	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)	UN	10,00	R\$ 24,53	R\$ 30,66	R\$ 306,63	0,02%	99,63%	C
9.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 15,89	R\$ 19,86	R\$ 297,94	0,02%	99,65%	C
6.8.1.4	3642	ORSE	LONA PLÁSTICA PRETA	M²	54,38	R\$ 4,11	R\$ 5,14	R\$ 279,38	0,02%	99,66%	C

6.7.1	2050	ORSE	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UN	14,00	R\$ 15,89	R\$ 19,86	R\$ 278,08	0,02%	99,68%	C
1.7	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 206,00	R\$ 257,50	R\$ 257,50	0,01%	99,69%	C
8.1.4	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	R\$ 9,91	R\$ 12,39	R\$ 247,75	0,01%	99,71%	C
9.1.10	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UN	6,00	R\$ 30,30	R\$ 37,88	R\$ 227,25	0,01%	99,72%	C
6.7.14	4287	ORSE	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	4,00	R\$ 44,61	R\$ 55,76	R\$ 223,05	0,01%	99,73%	C
8.2.6	9964	ORSE	FLANGE PVC RÍGIDO PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM (ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL)	UN	8,00	R\$ 21,45	R\$ 26,81	R\$ 214,50	0,01%	99,74%	C
8.1.14	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	28,00	R\$ 6,11	R\$ 7,64	R\$ 213,85	0,01%	99,76%	C
8.1.12	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 13,14	R\$ 16,43	R\$ 197,10	0,01%	99,77%	C
11.6	12137	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	R\$ 24,97	R\$ 31,21	R\$ 187,28	0,01%	99,78%	C
8.1.13	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 8,67	R\$ 10,84	R\$ 173,40	0,01%	99,79%	C
8.1.10	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 7,26	R\$ 9,08	R\$ 163,35	0,01%	99,80%	C
9.2.2	1696	ORSE	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. N°26, ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 64,39	R\$ 80,49	R\$ 160,98	0,01%	99,81%	C
9.2.6	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 15,81	R\$ 19,76	R\$ 158,10	0,01%	99,81%	C
8.2.1	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 125,36	R\$ 156,70	R\$ 156,70	0,01%	99,82%	C

8.2.2	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 121,03	R\$ 151,29	R\$ 151,29	0,01%	99,83%	C
8.1.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,52	R\$ 6,90	R\$ 8,63	R\$ 151,11	0,01%	99,84%	C
14.7.18	1309	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3"	UN	4,00	R\$ 30,05	R\$ 37,56	R\$ 150,25	0,01%	99,85%	C
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,20	R\$ 19,34	R\$ 24,18	R\$ 149,89	0,01%	99,86%	C
2.3	12119	ORSE	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES	M²	189,00	R\$ 0,63	R\$ 0,79	R\$ 148,84	0,01%	99,86%	C
9.1.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,00	R\$ 4,81	R\$ 6,01	R\$ 138,29	0,01%	99,87%	C
14.7.17	93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 33,48	R\$ 41,85	R\$ 125,55	0,01%	99,88%	C
12.1.7	74130/4	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 96,87	R\$ 121,09	R\$ 121,09	0,01%	99,89%	C
12.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 24,02	R\$ 30,03	R\$ 120,10	0,01%	99,89%	C
8.1.5	10229	ORSE	JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 32MMX3/4"	UN	6,00	R\$ 15,24	R\$ 19,05	R\$ 114,30	0,01%	99,90%	C
12.2.3	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	R\$ 6,82	R\$ 8,53	R\$ 110,83	0,01%	99,91%	C
12.4.4	3729	ORSE	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2	UN	4,00	R\$ 22,03	R\$ 27,54	R\$ 110,15	0,01%	99,91%	C
11.5	11852	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	R\$ 27,44	R\$ 34,30	R\$ 102,90	0,01%	99,92%	C
12.1.8	9042	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA – 440V	UN	1,00	R\$ 79,63	R\$ 99,54	R\$ 99,54	0,01%	99,92%	C

9.1.8	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 7,90	R\$ 9,88	R\$ 98,75	0,01%	99,93%	C
12.4.3	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 39,38	R\$ 49,23	R\$ 98,45	0,01%	99,93%	C
9.2.4	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 5,56	R\$ 6,95	R\$ 97,30	0,01%	99,94%	C
12.1.2	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 77,39	R\$ 96,74	R\$ 96,74	0,01%	99,94%	C
8.1.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22,62	R\$ 3,30	R\$ 4,13	R\$ 93,31	0,01%	99,95%	C
12.1.6	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 14,82	R\$ 18,53	R\$ 92,63	0,01%	99,96%	C
9.2.1	7862	ORSE	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 34,53	R\$ 43,16	R\$ 86,33	0,00%	99,96%	C
6.7.9	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 34,18	R\$ 42,73	R\$ 85,45	0,00%	99,96%	C
8.2.5	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 6,72	R\$ 8,40	R\$ 84,00	0,00%	99,97%	C
12.4.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 32,88	R\$ 41,10	R\$ 82,20	0,00%	99,97%	C
9.2.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	R\$ 7,44	R\$ 9,30	R\$ 74,40	0,00%	99,98%	C
8.1.7	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 8,29	R\$ 10,36	R\$ 72,54	0,00%	99,98%	C
11.4	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	6,00	R\$ 8,64	R\$ 10,80	R\$ 64,80	0,00%	99,99%	C
9.1.9	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 23,24	R\$ 29,05	R\$ 58,10	0,00%	99,99%	C

8.1.9	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 4,33	R\$ 5,41	R\$ 37,89	0,00%	99,99%	C
13.6	681	ORSE	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" – FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 3,00	R\$ 3,75	R\$ 37,50	0,00%	99,99%	C
12.1.3	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 14,82	R\$ 18,53	R\$ 18,53	0,00%	99,99%	C
12.1.4	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 14,82	R\$ 18,53	R\$ 18,53	0,00%	100,00%	C
12.1.5	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 14,82	R\$ 18,53	R\$ 18,53	0,00%	100,00%	C
9.1.6	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 7,24	R\$ 9,05	R\$ 18,10	0,00%	100,00%	C
8.1.11	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 13,97	R\$ 17,46	R\$ 17,46	0,00%	100,00%	C
8.1.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 6,11	R\$ 7,64	R\$ 15,28	0,00%	100,00%	C
8.1.8	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 8,96	R\$ 11,20	R\$ 11,20	0,00%	100,00%	C

VALOR
R\$ 1.789.671,37

A	ATÉ 80%
B	ENTRE 80% E 95 %
C	MAIOR QUE 95%