

ID: 1485700

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
OBRA:		[COP/AL] CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO INCRA-AL/SR-22, LOCALIZADO NA ECOVIA NORTE - MACEIO - AL							
DESCRIÇÃO:		[COP/AL] GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS NO ASSENTAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS							
LOCAL:		ECOVIA NORTE							
CLIENTE:		SEMINFRA							
		DATA :		10/05/2022		BDI :		29,07%	
		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		ORSE		2022/02		111,51%		69,89%	
		SICRO		2016/11 COM DESONERAÇÃO		85,62%		-	
		SICRO NOVO		2022/01 COM DESONERAÇÃO		-		-	
		SINAPI		2022/03 COM DESONERAÇÃO		84,28%		46,49%	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S04348-ORSE	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, montada e com telha de 6mm, inclusive fundação - Rev 05 - 09/2021	ORSE	SERVICO	m2	396,00	250,00	99.000,00	25,08	25,08	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVICO	M2	449,00	68,23	30.635,27	7,76	32,84	A
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	396,00	68,98	27.316,08	6,92	39,75	A
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	SERVICO	M3	40,57	658,49	26.714,94	6,77	46,52	A
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	806,67	29,50	23.796,76	6,03	52,55	A
CP-03122021	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (POSTO INCRA - ECOVIA)	PRÓPRIA	GERAL	MES	6,00	3.060,94	18.365,64	4,65	57,20	A
96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	SINAPI	SERVICO	M3	28,00	470,97	13.187,16	3,34	60,54	A
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	836,00	15,63	13.066,68	3,31	63,85	A
94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVICO	M3	22,27	399,38	8.894,19	2,25	66,10	A
S03395-ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível santonado embuido Ø 3/4"	ORSE	SERVICO	un	34,00	256,24	8.712,16	2,21	68,31	A
CP-18768208	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	7.722,32	7.722,32	1,96	70,27	B
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	23,00	319,53	7.349,19	1,86	72,13	B
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	898,00	6,88	6.178,24	1,56	73,69	B
00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	6,00	945,00	5.670,00	1,44	75,13	B
96240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M2	396,00	14,12	5.591,52	1,42	76,54	B
S04176-ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	ORSE	SERVICO	m2	756,00	6,84	5.171,04	1,31	77,85	B
COMP-396214	PROJETO EXECUTIVO	PRÓPRIA	COMPOSIÇÃO	UND	1,00	4.783,44	4.783,44	1,21	79,07	B

Engº Civil José Antônio de Moraes
Setor de Orçamento
CREA 1682 - DIAL
SEMINFRA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	[COPIA] CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO INCRA-AL/SR-22, LOCALIZADO NA ECOVIA NORTE - MACEIO - AL				
DESCRIÇÃO:	[COPIA] GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS NO ASSENTAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS Insc. CNPJ: 06.940.168/0001-01 Sócio de Origem do Montec - REA 1682 - DUAL - SEMINFRA				
LOCAL:	ECOVIA NORTE				
CLIENTE:	SEMINFRA				
DATA :		10/05/2022		BDI :	29,07%
FONTE		VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE		2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
SICRO		2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017
SICRO NOVO		2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
SINAPI		2022/03 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	6,00	756,00	4.536,00	1,15	80,22	B
88957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	38,00	118,47	4.501,86	1,14	81,36	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	SERVICO	M3	22,27	201,27	4.482,28	1,14	82,49	B
93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	91,11	45,46	4.141,86	1,05	83,54	B
00039510	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	396,60	3.966,00	1,00	84,54	B
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	SERVICO	M2	60,48	65,06	3.934,83	1,00	85,54	B
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	726,89	3.634,45	0,92	86,46	B
100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	892,74	3.570,96	0,90	87,37	B
00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	6,00	590,62	3.543,72	0,90	88,26	B
100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M3	28,00	125,94	3.526,32	0,89	89,16	B
101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	SERVICO	M	110,00	31,84	3.502,40	0,89	90,04	C
S01679-ORSE 89173	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	GERAL	UN	31,00	89,36	2.770,16	0,70	90,75	C
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M2	91,11	29,63	2.699,59	0,68	91,43	C
101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	2.602,68	2.602,68	0,66	92,09	C
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	181,60	14,19	2.576,90	0,65	92,74	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA:	[COPIA] CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO INCRA-AL/SR-22, LOCALIZADO NA ECOVIA NORTE - MACEIO - AL
DESCRIÇÃO:	[COPIA] GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS NO ASSENTAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS
LOCAL:	ECOVIA NORTE
CLIENTE:	SEMINIFRA

DATA :		10/05/2022		BDI :		29,07%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022			
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017			
SICRO NOVO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022			
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	04/2022			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
		-	-				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
509937-ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	ORSE	SERVICO	m2	756,00	3,39	2.562,84	0,65	93,39	C
00005059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	1.051,91	2.103,82	0,53	93,92	C
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	SERVICO	M2	776,00	2,34	1.815,84	0,46	94,38	C
95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	SINAPI	SERVICO	M3	0,70	2.561,35	1.792,94	0,45	94,84	C
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	31,00	53,69	1.664,39	0,42	95,26	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	MATERIAL	M2	6,00	225,00	1.350,00	0,34	95,60	C
00039361	FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	1.246,04	1.246,04	0,32	95,92	C
93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	SERVICO	M3	20,00	59,02	1.180,40	0,30	96,22	C
100858	MISTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	573,98	1.147,96	0,29	96,51	C
00038065	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	34,00	31,63	1.075,42	0,27	96,78	C
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	522,80	1.045,60	0,26	97,04	C
S01683-ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	SERVICO	pt	6,00	173,37	1.040,22	0,26	97,31	C
00034640	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	1.009,49	1.009,49	0,26	97,56	C
00010426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES *54 X 44* CM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	168,18	1.009,08	0,26	97,82	C
00010420	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	188,45	753,80	0,19	98,01	C
100610	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	747,48	747,48	0,19	98,20	C
S12214-ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, com pintura indicativa em novaco, 02 demãos	ORSE	SERVICO	un	2,00	362,22	724,44	0,18	98,38	C
00038076	TOMADAS (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	SINAPI	MATERIAL	UN	34,00	19,98	679,32	0,17	98,55	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA:	[COPIA] CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO INCRA-AL/SR-22, LOCALIZADO NA ECOVIA NORTE - MACEIÓ - AL
DESCRIÇÃO:	[COPIA] GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS NO ASSENTAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS
LOCAL:	ECOVIA NORTE
CLIENTE:	SEMINFRA

Eng. Civil José Antônio de Moraes
Sócio de Organização
CREA 1582 - DAL
SEMINFRA

DATA :	10/05/2022	BDI :	29,07%
FONTE	ORSE	VERSÃO	202202
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	HORA	111,51% 69,89%
SICRO NOVO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	MES	03/2017
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	04/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	650,80	650,80	0,16	98,72	C
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	103,50	621,00	0,16	98,88	C
100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	SINAPI	SERVICO	UN	24,00	25,12	602,88	0,15	99,03	C
98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	SERVICO	M2	44,00	13,59	597,96	0,15	99,18	C
93187	VERGA MOLDDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M	6,00	94,86	569,16	0,14	99,32	C
100669	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	1,10	510,42	561,46	0,14	99,47	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	70,43	422,58	0,11	99,57	C
00039398	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	76,45	305,80	0,08	99,65	C
102153	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	M2	1,10	234,97	258,47	0,07	99,72	C
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	59,81	179,43	0,05	99,76	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	M2	13,00	12,23	158,99	0,04	99,80	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	138,07	138,07	0,03	99,84	C
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	33,50	134,00	0,03	99,87	C
102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	65,59	131,18	0,03	99,90	C
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	19,50	117,00	0,03	99,93	C
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	74,41	74,41	0,02	99,95	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	11,07	66,42	0,02	99,97	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	43,68	43,68	0,01	99,98	C
00011680	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	14,37	28,74	0,01	99,99	C
00006038	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	4,33	25,98	0,01	99,99	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	[COPIA] CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO INCRA-AL/SR-22, LOCALIZADO NA ECOVIA NORTE - MACEIÓ - AL				DATA :	10/05/2022		BDI :	29,07%	
DESCRIÇÃO:	[COPIA] GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS NO ASSENTAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS				FONTE	ORSE	202202	111,51%	69,89%	03/2022
LOCAL:	ECOVIÁ NORTE				SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	-	03/2017
CLIENTE:	SEMINFRA				SICRO NOVO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	-	04/2022
					SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	04/2022	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	9,98	19,96	0,01	100,00	C

Subtotal até 100,00% 394.801,71

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 394.801,71

Engº Civil, Alex Xavier de Moraes
Setor de Orçamento
CREA 1692 - DIAL
SEMINFRA

COPIA
Sua cópia não
tem validade jurídica
de acordo com a Lei nº 13.127/2016

Requisitos em 400.000,00

Curva

Valor total do investimento

em 400.000,00

em 400.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	Curva ABC de Serviços	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS