

Escala 1/100



- 1) Recomenda-se que o serviço seja realizado no período de estiagem, conforme a NBR 11682;
- 2) A unidade de comprimento do projeto está em metros;
- 3) Fazer o retaludamento das regiões cortadas, de modo que 1H:1V;
- 4) Aplicar hidro sementeira nas regiões que permanecerem com solo natural ou com aterro, de modo que possa conter essa parte do talude;
- 5) As descidas d'água em degraus devem ser construídas in loco com o auxílio formas de madeira. É desaconselhável a construção deste dispositivo em módulos.
- 6) As setas mostram a direção da contribuição das valetas.

APROVAÇÃO / CARIMBO			
RIO	NM/COD	F.L.	EMISSÃO PECAL
REV	DATA	RESP.	DEIXAÇÃO
CLIENTE			
PREFEITURA DE MACEIÓ			
			
PROJETO PROJETO DE CONTENÇÃO			
LOCAL RUA CARMEL SANTOS LINS - BARRIO FAROL, CEP: 57.051-130 - MACEÍO - AL			
FASE PROJETO			
CONTRATO 207/2017			
FUTURE SISTEMAS PARA CONSTRUÇÃO		AUTOR DO PROJETO RAMÓN LUCCO BARROS DE ALBUQUERQUE CREAD04663D-0	ÁREA DO PROJETO ÁREA = 1.236,8m²
DESIGNAÇÃO CONTENÇÃO CONSTRUÇÃO ESTABILIDADE DA ENCOSTA DA RUA DA GAZETA - PLANTA BAIXA			
PREF.	PREFEITURA DE MACEIÓ	ESCALAS	DESENHO Nº
CORO.	VICTOR LEONARDO ACILLI BARROS	INDICADA	Nº Folha REV.
RESP.	RAMON LUCIO	236.02-GZT-CON-B-01-R00	
CO-AUTR			
DATA	MAIO/2022	FICHEIRO	Formato:A3-Tipo Future
SITE: RESUMO PROPOSTA DE PREÇO NOTIFICAÇÃO DE INTERESSADO EDITAL RESULTADOS CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA O COMANDO E TRÊS DIAS EM CASA PERMANENTE AUTORIZADO			