

Escala 1/100



- 1) Recomenda-se que o serviço seja realizado no período de estiagem, conforme a NBR 11682;
- 2) A unidade de comprimento do projeto está em metros;
- 3) Fazer o retaludamento das regiões cortadas, de modo que 1H:1V;
- 4) Aplicar hidro semeadura nas regiões que permanecerem com solo natural ou com aterro, de modo que possa conter esa parte do talude;
- 5) As descidas d'água em degraus devem ser construídas in loco com o auxílio formas de madeira. É desaconselhável a construção deste dispositivo em módulos.
- 6) As setas mostram a direção da contribuição das valetas.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FILITRE. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO OU TODOS OU EM PARTE OU COM INCARDO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.