



LEGENDA

EIXO XX

SEÇÃO XX

EIXO DAS SEÇÕES

SEÇÕES TRANSVERSAIS

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

REVESTIMENTO EM CONCRETO EXISTENTE A SER RECUPERADO

SOLO GRAMPEADO FACE EM CONCRETO PROJETADO

ALVENARIA DE PEDRA PROJETADA

REVESTIMENTO VEGETAL PROJETADO

DRENAGEM

TUBULAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM

- NOTAS GERAIS
1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.

2. DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA COM REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, LIXO E ENTULHO, PRESERVANDO A VEGETAÇÃO RASTEIRA EXISTENTE E RETIRANDO A VEGETAÇÃO INADEQUADA, TAL COMO PES E BANANEIRA ETC.

3. ONDE INDICADO, OS TALUDES DEVERÃO SER REVESTIDOS COM VEGETAÇÃO LEGUMINOSA TIPO BRACHIARIA HUMIDICULA OU ESPÉCIE ADAPTADA À REGIÃO. APÓS O PLANTIO IRRIGAR DURANTE 60 DIAS OU ATÉ A FIXAÇÃO DA RAIZ NO SOLO.

4. SE NECESSÁRIO A RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO CIMENTO ENSACADO (TRAÇO 8% EM VOLUME). A MISTURA DO SOLO CIMENTO DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO LOCAL DE TEXTURA ARENOSA.

5. PEQUENOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL. ESTOS AJUSTES DEVERÃO SER COMUNICADOS À EMPRESA PROJETISTA E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

6. ANTES DE EXECUTAR QUALQUER ESCAVAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO, DEVE-SE CADASTRAR QUALISQUER INTERFERÊNCIA QUE POSSA INTERFERIR NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA.

7. PARA SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2264.01-FUT-MSR-PE-DE-CON-003, 004 E 005.

8. PARA DETALHES DO SISTEMA DE DRENAGEM VER DESENHO 2264.01-FUT-MSR-PE-DE-DNG-002

9. A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER INICIADA DESDE A PARTE ALTA DO TALUDE EM DIREÇÃO AO PÉ.

10. A CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA DEVERÁ SER EXECUTADA POR TRECHOS DE NO MÁXIMO 4,00m DE EXTENSÃO, DEIXANDO TRECHOS INTERMEDIÁRIOS SEM ESCAVAR.

11. TODAS AS ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO MEMÓRIAL DESCRITIVO DEVEM SER SEGUIDAS POIS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

APROVAÇÃO / CARIMBO

PROJ.	ELAB.	REV.	DATA	PROJETO

CLIENTE

PREFEITURA DE MACEIÓ

PROJETO

CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - MRRANTE SÃO RAFAEL

LOCAL

MARRANTE SÃO RAFAEL - BARRIO JOSEFA ROSA CEP 53040-700 - MACEIÓ - AL

FASE

PROJETO

CONTRATO

2007/2007

FUTURE

VERSÃO

CONTENÇÃO

CONSTRUÇÃO

ARRANJO - EIXO 4 - FILA DE 04

AUTOR DO PROJETO

HELIO VASCONCELOS BATISTA

ÁREA DO PROJETO

ÁREA = 1000m²

PROJ.

PREFEITURA DE MACEIÓ

COORD.

HEITOR EDUARDO ALVES BARROS

REVIS.

236.02-MSR-CON-B-05-R00

DATA

01/04/2022

PROJETO

236.02-MSR-CON-B-05-R00

(OBS: OBRIGATORIEDADE DA FUTURE: NÃO PODERÁ SER UTILIZADO O LOGO DA FUTURE EM QUALQUER MATERIAL DE PRODUÇÃO OU PUBLICAÇÃO DE PRODUÇÃO DA FUTURE SEM A AUTORIZAÇÃO DA FUTURE)