Proponente / Tomador	Município/UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	**MACEIÓ/AL**

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
425.830-33/2014	**CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**	**ME / Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desp**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 01	**PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS**	**M2**			**R$ 9,23**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,079266	R$ 10,25	R$ 0,81
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,920734	R$ 9,15	R$ 8,42
Observações:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 02	**EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS**	**M2**			**R$ 8,79**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,079266	R$ 15,29	R$ 1,21
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,920734	R$ 8,23	R$ 7,58

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 03	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E	UN		74104/1	R$ 262,07
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,018000	R$ 315,19	R$ 5,67
83691	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000000	R$ 164,14	R$ 164,14
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800000	R$ 0,42	R$ 0,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,900000	R$ 15,65	R$ 29,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,650000	R$ 11,55	R$ 19,06
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	75,886000	R$ 0,29	R$ 22,01
73965/10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,216000	R$ 40,43	R$ 8,73
87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,022800	R$ 337,72	R$ 7,70
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,016500	R$ 283,81	R$ 4,68

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 04	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM	M			R$ 185,45
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
9823	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM	M	1,000000	R$ 179,08	R$ 179,08
73888/9	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	M	1,000000	R$ 6,37	R$ 6,37

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 05	**TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM**	**M**			**R$ 144,90**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
9822	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM	M	1,000000	R$ 140,32	R$ 140,32
73888/8	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) PARA AGUA	M	1,000000	R$ 4,58	R$ 4,58

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 06	**TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM**	**M**			**R$ 73,01**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
9820	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM	M	1,000000	R$ 69,68	R$ 69,68
73888/6	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)	M	1,000000	R$ 3,33	R$ 3,33

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 07	AZULEJO 15X15CM PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM	m²	fev/16	SINAPI	R$ 37,68
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,069073	R$ 39,55	R$ 2,73
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,930927	R$ 37,54	R$ 34,95

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 08	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM,	m²	fev/16	SINAPI	R$ 14,88
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,069073	R$ 19,17	R$ 1,32
87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,203734	R$ 16,26	R$ 3,31
87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,727194	R$ 14,10	R$ 10,25

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 09	**CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE**	**M3**			**R$ 20,67**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,000000	R$ 15,99	R$ 15,99
72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1,000000	R$ 4,68	R$ 4,68

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 10	**BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM**	**M2**			**R$ 494,12**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	0,278499	R$ 578,88	R$ 161,22

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
425.830-33/2014	**CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**	**ME / Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desp**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	0,199925	R$ 447,63	R$ 89,49
93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	0,213182	R$ 352,16	R$ 75,07
93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	0,308394	R$ 545,85	R$ 168,34

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 11	**CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM**	**UN**			**R$ 1.069,60**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO	UN	1,000000	R$ 868,61	R$ 868,61
40678	PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES	M2	0,520000	R$ 149,43	R$ 77,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R$ 15,65	R$ 46,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R$ 11,55	R$ 34,65
11882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO	UN	1,000000	R$ 41,69	R$ 41,69

Observações:

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
425.830-33/2014	**CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**	**ME / Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desp**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 12	**COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E**	**UN**			**R$ 16,18**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
3456	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,000000	R$ 6,39	R$ 6,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,360000	R$ 15,65	R$ 5,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,360000	R$ 11,55	R$ 4,16
Observações:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 13	**PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE**	**M2**			**R$ 28,00**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	0,031077	R$ 37,65	R$ 1,17
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	0,123051	R$ 31,30	R$ 3,85
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	0,845872	R$ 27,17	R$ 22,98

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 14	LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS	UN		NOVACAP	R$ 2.272,64
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5702	Ligação provisória para água em obra, inclusive pequenas obras, instalação sanitária	UN	1,000000	R$ 2.272,64	R$ 2.272,64

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 15	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -	KG			R$ 8,35
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92916	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	0,217000	R$ 10,11	R$ 2,19
92917	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	0,075000	R$ 9,83	R$ 0,74
92919	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	0,505000	R$ 8,01	R$ 4,05
92921	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	0,203000	R$ 6,75	R$ 1,37

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 16	**CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE**	**M³**			**R$ 289,68**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,000000	R$ 269,29	R$ 269,29
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,000000	R$ 20,39	R$ 20,39

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 17	**FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM**	**M²**			**R$ 95,73**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m2	0,317866	R$ 78,21	R$ 24,86
92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DEMADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m2	0,526707	R$ 97,34	R$ 51,27

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

92483	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m2	0,155427	R$ 126,08	R$ 19,60

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 18	**ADMINISTRAÇÃO**	**%**			**R$ 123.030,35**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	3,500000	R$ 14.200,49	R$ 49.701,72
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	2,000000	R$ 13.022,62	R$ 26.045,24
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	7,000000	R$ 3.612,04	R$ 25.284,28
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	7,000000	R$ 2.953,73	R$ 20.676,11
1160	VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO)	H	140,000000	R$ 9,45	R$ 1.323,00

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
425.830-33/2014	**CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**	**ME / Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desp**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

COMP 19	**CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE**	**M3**			**R$ 278,31**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39849	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,000000	R$ 258,03	R$ 258,03
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,000000	R$ 20,28	R$ 20,28
Observações:					

CÓDIGO	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO**	**UNIDADE**	**DATA BASE**	**FONTE**	**PREÇO REFERENCIAL**
COMP 20	**PISO EM CONCRETO FCK 20MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM**	**M2**			**R$ 75,99**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	1,000000	R$ 14,27	R$ 14,27
74243/1	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	1,000000	R$ 1,61	R$ 1,61
72182	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M	M2	1,000000	R$ 43,74	R$ 43,74
85662	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	1,000000	R$ 7,19	R$ 7,19
74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	0,050000	R$ 93,45	R$ 4,67
68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1,000000	R$ 4,51	R$ 4,51

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 21	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO**	**M²**			**R$ 316,07**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	1,000000	R$ 316,07	R$ 316,07

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 22					**R$ 0,00**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
425.830-33/2014	**CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**	**ME / Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desp**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 23	**BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV**	**UNID**			**R$ 1.595,60**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12017	Bomba para incêndio jockey 2cv	unid	1,000000	R$ 1.572,00	R$ 1.572,00
2436	Eletricista	H	1,000000	R$ 8,50	R$ 8,50
6111	Servente	h	1,000000	R$ 6,60	R$ 6,60
2696	Encanador	h	1,000000	R$ 8,50	R$ 8,50

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 24	**BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-**	**UNID**			**R$ 101,16**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12852	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	UNID	1,000000	R$ 93,61	R$ 93,61
2436	Eletricista	H	0,500000	R$ 8,50	R$ 4,25
6111	Servente	h	0,500000	R$ 6,60	R$ 3,30

Observações:

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
425.830-33/2014	**CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**	**ME / Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desp**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 25	**INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE BAIXA TENSÃO PARA**				**R$ 1.245,68**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,000000	R$ 1.245,68	R$ 1.245,68
Observações:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 26	**REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/**	**M³**			**R$ 3,81**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0095	APILOAMENTO DE PISO C/ SOQUETE	M2	1,000000	R$ 3,81	R$ 3,81
Observações:					

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
425.830-33/2014	**CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**	**ME / Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desp**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 27	**EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL**	**M³**		**SEINFRA**	**R$ 326,11**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M³	1,000000	R$ 326,11	R$ 326,11

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 28	**PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO**	**M2**		**SEINFRA**	**R$ 23,32**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	1,000000	R$ 23,32	R$ 23,32

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 29	**LASTRO DE BRITA**	**M3**		**SEINFRA**	**R$ 82,65**

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
425.830-33/2014	**CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**	**ME / Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desp**

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	1,000000	R$ 82,65	R$ 82,65

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 30	**PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO, E=7CM, C/ JUNTAS EM**	**M2**		**SEINFRA**	**R$ 53,45**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	1,000000	R$ 53,45	R$ 53,45

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 31	**REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/**	**M2**		**SEINFRA**	**R$ 15,51**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

C0095	APILOAMENTO DE PISO C/ SOQUETE	M2	1,000000	R$ 15,51	R$ 15,51

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 32	**INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/**	**UN**		**SEINFRA**	**R$ 29,39**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C1491A	INTERRUPTOR DUAS TECLAS BIPOLAR PARALELO 20A 250V	UN	1,000000	R$ 29,39	R$ 29,39

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 33	**CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, D=40CM**	**M**		**SINAPI**	**R$ 43,19**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R$ 15,26	R$ 6,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,485900	R$ 11,96	R$ 17,77

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, S/ TRANSPORTE)	M3	0,001100	R$ 69,90	R$ 0,08
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,011000	R$ 0,42	R$ 0,00
10544A	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D=40CM	M	1,050000	R$ 18,32	R$ 19,24

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 34	**EXECUÇÃO DE DRENO C/ MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2**	**M2**		**SINAPI**	**R$ 8,62**
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020000	R$ 14,11	R$ 0,28
4011	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO T=15KN/M	M2	1,050000	R$ 7,94	R$ 8,34

Observações:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome:	DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Data: 01/07/2017
CREA/CAU:	1604028750 D/PB	
ART/RRT:	0	