

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)				DATA : 01/12/2021		VERSÃO		DATA REF.	
DESCRIÇÃO:		RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)				BDI : 28,27%		ORSE		08/2022	
LOCAL:		Rua Primeiro de Março, s/n - Jacintinho, Macaé - AL				L.S. Hora: 84,28%		SICRO NOVO		07/2022	
CLIENTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA(SEMTABES)				L.S. Mês: 46,49%		SINAPI		08/2022	
UNIDADES:		1582,56M2						Composições		PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 273,50									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	BDI (%)	PESO (%)
1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
1.1	COMP-52348591	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACÊIO (mercado jacintinho)	Composições Próprias	un	1,00	3.369,70	952,61	4.322,31	4.322,31	28,27	2,00
1.2	COMP-23977652	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACÊIO (mercado jacintinho)	Composições Próprias	un	1,00	3.369,70	952,61	4.322,31	4.322,31	28,27	1,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	COMP-314866	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PORTE 1/ACIMA DE 250.000 A 500.000)	Composições Próprias	MÊS	4,00	5.683,28	1.601,01	7.284,29	29.057,16	28,27	6,71
3 SERVIÇOS PRELIMINARES											
3.1	CP-1783-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	9,00	553,65	156,52	710,17	6.391,53	28,27	7,56
3.2	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	SINAPI	MÊS	4,00	830,00	234,64	1.064,64	4.258,56	28,27	1,48
3.3	104299	Aluguel de container - Almoanarilado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - BDI = 14,02	ORSE	mês	8,00	1.000,00	140,20	1.140,20	9.121,60	14,02	0,98
3.4	COMP-31500334	DETALHAMENTO EXECUTIVO DOS PROJETOS BÁSICOS - PORTE 01 - ATÉ 500.000	Composições Próprias	VB	1,00	10.080,47	2.849,75	12.930,22	12.930,22	28,27	2,11
4 REFORÇO ESTRUTURAL											
4.1	CP-7671-S11893	Perfil U dobrado de chapa udc simples- 100 x 40 com cordão de solda	Composições Próprias	m	559,65	59,31	16,77	76,08	42.578,17	28,27	30,15
4.2	CP-0403-S11893	Perfil L dobrado de chapa udc simples- Conforme Projeto com cordão de solda	Composições Próprias	m	496,65	19,01	5,37	24,38	12.108,33	28,27	9,84
4.3	COMP-718753	Chapa em aço galvanizado conforme detalhamento de projeto	Composições Próprias	KG	559,94	103,83	29,35	133,18	74.572,81	28,27	2,80
4.4	CP-3381-S00819	Chumbador 3/8" x 5"	Composições Próprias	un	176,00	3,22	0,91	4,13	726,88	28,27	17,23
4.5	CP-7467-S00819	Chumbador parabolit 1/2" x 5"	Composições Próprias	un	120,00	3,22	0,91	4,13	495,60	28,27	0,17
5 TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS											
5.1	CP-3196-S73656S	Jateamento com areia em estrutura metálica	Composições Próprias	m2	1.740,82	20,85	5,89	26,74	46.549,53	28,27	0,11
5.2	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	1.740,82	9,20	2,60	11,80	20.541,08	28,27	34,77
5.3	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	1.740,82	37,34	10,56	47,90	83.385,28	28,27	4,75
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
6.1	CP-5032-9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M2	1.582,56	2,84	0,80	3,64	5.760,52	28,27	18,82
6.2	CP-4768-S00279	Revisão em coberturas com telhas tipo canaletas 90, com reposição de 30% do material	Composições Próprias	m2	1.582,56	25,58	7,23	32,81	51.923,79	28,27	1,33
6.3	CP-0873-S04740	Andame metálico fachadeiro - locação mensal - montagem e desmontagem	Composições Próprias	m²xmês	1.582,56	11,72	3,31	15,03	23.785,88	28,27	12,00
										VALOR BDI	
										93.371,08	
										VALOR BDI DIFERENCIADO	
										1.121,80	
										VALOR ORÇAMENTO	
										336.339,50	
										VALOR TOTAL	
										432.832,16	
100,00%											

<

COMP-31500334 - DETALHAMENTO EXECUTIVO DOS PROJETOS BÁSICOS - PORTE 01 - ATÉ 500.000 (VB)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008824	COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0	SBC	UN	15,00000000	16,80	252,00
TOTAL Material:						252,00
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040816	ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,20000000	14,340,41	2,868,08
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,30000000	4,134,50	1,240,35
00040937	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,20000000	15,678,13	3,135,63
00040939	ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,20000000	12,922,04	2,584,41
TOTAL Mão de Obra:						9,828,47
VALOR:						10,080,47
VALOR ENCARGOS (46.49%):						3,119,16

Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA.

CP-7671-S11893 - Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 40 com cordão de solda (m)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110744	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 40 x 3 mm (4.01 kg/m)	ORSE	m	1,05000000	38,38	40,30
TOTAL Material:						40,30
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	ORSE	m	1,00000000	13,79	13,79
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	19,89	2,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	14,92	2,24
TOTAL Serviço:						19,01
VALOR:						59,31
VALOR ENCARGOS (84.28%):						4,13

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019)-S11893/ORSE - ADAPTADA

CP-0463-S11893 - Perfil L dobrado de chapa udc simples- Conforme Projeto com cordão de solda (m)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	ORSE	m	1,00000000	13,79	13,79
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	19,89	2,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	14,92	2,24
TOTAL Serviço:						19,01
VALOR:						19,01
VALOR ENCARGOS (84.28%):						4,13

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019)-S11893/ORSE - ADAPTADA

Engº Victor Leonardo Acóli Barros
 CREA Nac: 0210384751
 FUTURE ATP

Eng° Victor Leonardo Acioli Barros
CREA N.º: 0210384751
FUTURE ATP

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERACAO (REF: 03/2020/21867 - 74209/001/SINAPI (BASE)

<div>ENCHEMBA PARA ALÉM DA TÉCNICA</div> <div>FUTURE</div>		OBRA:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV 02/07/22
		DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV 02/07/22
		LOCAL:	Rua Primeiro de Março, s/n - Jacintinho, Maceió - AL
		CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA/SEM(TABES)
		UNIDADES:	1582,56M2
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 273,50
		Composição	
		VERSÃO	2022/07
		REF.	08/2022
		DATA : 01/12/2021	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
PROPRIA			
2022/07 COM DESONERAÇÃO			
2022/04 COM DESONERAÇÃO			
2022/07 - Maceió			
SBC			
SICRO			
SINAPI			
2022/07 COM DESONERAÇÃO			
08/2022			

</

CP-3381-S09819 - Chumbador 3/8" x 5" (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103292	Chumbador parabol 3/8" x 5"	ORSE	un	1,00000000	3,08	3,08
TOTAL Material:						3,08
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	13,81	0,14
TOTAL Serviço:						0,14
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019)-S09819/ORSE						
VALOR:						3,22
VALOR ENCARGOS (84.28%):						0,05


CP-7467-S09819 - Chumbador parabol 1/2" x 5" (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106561	Chumbador parabol 1/2" x 5 1/2"	ORSE	un	1,00000000	3,08	3,08
TOTAL Material:						3,08
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	13,81	0,14
TOTAL Serviço:						0,14
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019)-S09819/ORSE						
VALOR:						3,22
VALOR ENCARGOS (84.28%):						0,05

CP-3196-S73656S - Jateamento com areia em estrutura metalica (m2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100201	Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial)	ORSE	m3	0,02790000	124,29	3,47
TOTAL Material:						3,47
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,17000000	87,65	14,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	14,92	2,48
TOTAL Serviço:						17,38
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S73656S/ORSE						
VALOR:						20,85
VALOR ENCARGOS (84.28%):						1,72

Engº Victor Leonardo Acioli Barros
 CREA Nac. 0210384751
 FUTURE ATP

 <small>ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)	DATA : 01/12/2021	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Rua Primeiro de Março, s/n - Jacintinho, Maceió - AL	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA(SEMTABES)	ORSE	2022/07	08/2022
	UNIDADES:	1582.56M2	SBC	2022/07 - Maceió	07/2022
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 273,50	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	

COMP-718753 - Chapa em aço galvanizado conforme detalhamento de projeto (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011047	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)	SINAPI	KG	1,00000000	19,11	19,11
TOTAL Material:						19,11
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	SICRO NOVO	kg	1,00000000	84,72	84,72
TOTAL Serviço:						84,72
VALOR:						103,83
VALOR ENCARGOS (84.28%):						11,55


 Engº Victor Leonardo Aciole Barros
 CREA Nacional 021036473-1
 FUTURE ATP

FUTURE

ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


OBRA:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)	DATA : 01/12/2021	L.S. Hora: 84,28%															
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 46,49%															
LOCAL:	Rua Primeiro de Março, s/n - Jacintinho, Maceló - AL	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2022/07</td><td>08/2022</td></tr><tr><td>SBC</td><td>2022/07 - Maceló</td><td>07/2022</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>07/2022</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>08/2022</td></tr></table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2022/07	08/2022	SBC	2022/07 - Maceló	07/2022	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	08/2022	
FONTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2022/07	08/2022																
SBC	2022/07 - Maceló	07/2022																
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022																
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	08/2022																
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA(SEMTABES)	Composição	PRÓPRIA															
UNIDADES:	1582.56M2																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 273,50																	


CP-4768-S00279 - Revisão em coberturas com telhas tipo canaleta 90, com reposição de 30% do material (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004310	FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO	SINAPI	UN	0,30000000	4,50	1,35
00005067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,00100000	26,56	0,03
102197	Telha fibrocimento tipo canaleta 49 s/ acessórios, comprimento 4,50 m (eternit ou similar)	ORSE	m2	0,10000000	131,48	13,15
TOTAL Material:						14,53
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO, AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,05000000	193,32	9,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	14,92	0,63
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	17,84	0,75
TOTAL Serviço:						11,05
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019)- S00279/ORSE - ADAPTADA						
VALOR:						25,58
VALOR ENCARGOS (84.28%):						0,67

CP-0873-S04740 - Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem (m²xmês)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	SINAPI	M2XME	1,03000000	7,99	8,23
TOTAL Equipamento:						8,23
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	13,81	1,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	14,92	2,39
TOTAL Serviço:						3,49
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019)-S04740/ORSE						
VALOR:						11,72
VALOR ENCARGOS (84.28%):						1,13



 Engº Victor Leonardo Acioli Barros
 CREA Nac: 0210384751
 FUTURE ATP

 <small>ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)	DATA : 01/12/2021	L.S. Hora:	84,28%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)	BDI : 28,27%	L.S. Mês:	46,49%
	LOCAL:	Rua Primeiro de Março, s/n - Jacintinho, Maceió - AL	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA(SEMTABES)	ORSE	2022/07	08/2022
	UNIDADES:	1582.56M2	SBC	2022/07 - Maceió	07/2022
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 273,50	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	


CP-5032-9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA COM ÁCIDO (PISOS E PAREDES) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	14,92	0,75
TOTAL Material:						0,75
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	14,92	2,09
TOTAL Serviço:						2,09
VALOR:						2,84
VALOR ENCARGOS (84,28%):						0,66

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2017/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2018) - 9537/SINAPI




Engº Victor Leonardo Acioli Barros
 CREA Nac 0210384751
 FUTURE ATP

 <small>ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)	DATA : 01/12/2021	L.S. Hora:	84,28%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)	BDI : 28,27%	L.S. Mês:	46,49%
	LOCAL:	Rua Primeiro de Março, s/n - Jacintinho, Maceió - AL	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA(SEMTABES)	ORSE	2022/07	08/2022
	UNIDADES:	1582.56M2	SBC	2022/07 - Maceió	07/2022
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 273,50	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	

S13072 - Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021 (m)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,33000000	3,86	1,27
TOTAL Equipamento:						1,27
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013. DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,12400000	44,24	5,49
TOTAL Material:						5,49
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	21,30	7,03
TOTAL Serviço:						7,03
VALOR:						13,79
VALOR ENCARGOS (84,28%):						2,38

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/05 (REF: 07/2022) 32961


 Engº Victor Leonardo Acioli Barros
 CREA Nac: 0210384751
 FUTURE ATP

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
<div>FUTURE</div> <div><small>Projeto e Execução de Obras e Serviços de Engenharia</small></div>	OBRA:		RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)			DATA : 01/12/2021		PONTE		VERSÃO		DATA REF.		
	DESCRIÇÃO:		RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02(07/22)			BDI : 28,27%		ORSE		2022/01		06/2022		
	LOCAL:		Rua Primeiro de Março, s/n - Jacintinho, Maracó - AL			L.S. Hora: 84,28%		SICHO NOVO		2022/04 COM DESONERAÇÃO		07/2022		
	CLIENTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA(SEMITABES)			L.S. Mês: 46,49%		SINAPI		2022/07 COM DESONERAÇÃO		06/2022		
	UNIDADES:		1582,56M2					Composições		PROPRIA				
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 273,50												
CURVA ABC														
Obs: Conforme o Acórdão do TCU e Portaria do TCU vigente(PORTARIA-SEGEEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012), são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%.														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASSIFICAÇÃO					
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	SINAPI	M2	1740,82	R\$ 47,90	R\$ 83.385,28	19,27%	19,27%	A					
COMP-718753	Chapa em aço galvanizado conforme detalhamento de projeto	Composições Próprias	KG	559,94	R\$ 133,18	R\$ 74.572,81	17,23%	36,49%	A					
CP-4768-500279	Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 90, com reposição de 30% do material	Composições Próprias	m2	1582,56	R\$ 32,81	R\$ 51.923,79	12,00%	48,49%	A					
CP-3196-5736565	Jateamento com areia em estrutura metálica	Composições Próprias	m2	1740,82	R\$ 26,74	R\$ 46.549,53	10,75%	59,24%	B					
CP-7671-511893	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 40 com cordão de solda	Composições Próprias	m	559,65	R\$ 76,08	R\$ 42.578,17	9,84%	69,08%	B					
COMP-314986	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PORTE 1(ACIMA DE 250.000 A 500.000)	Composições Próprias	MÊS	4,00	R\$ 7.264,29	R\$ 29.057,16	6,71%	75,80%	B					
CP-0873-504740	Andaime metálico facheiro - locação mensal - montagem e desmontagem	Composições Próprias	m²xmds	1582,56	R\$ 15,03	R\$ 23.785,88	5,50%	81,29%	C					
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	SINAPI	M2	1740,82	R\$ 11,80	R\$ 20.541,68	4,75%	86,04%	C					
COMP-31500334	DETALHAMENTO EXECUTIVO DOS PROJETOS BÁSICOS - PORTE 01 - ATÉ 500.000	Composições Próprias	VB	1,00	R\$ 12.930,22	R\$ 12.930,22	2,99%	89,02%	C					
CP-0463-511893	Perfil L dobrado de chapa udc simples- Conforme Projeto com cordão de solda	Composições Próprias	m	496,65	R\$ 24,38	R\$ 12.108,33	2,80%	91,82%	C					
104299	Aluguel de container - Alinoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	ORSE	mês	8,00	R\$ 1.140,20	R\$ 9.121,60	2,11%	93,93%	C					
CP-1783-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	9,00	R\$ 710,17	R\$ 6.391,53	1,48%	95,41%	C					
CP-5032-9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M2	1582,56	R\$ 3,64	R\$ 5.760,52	1,33%	96,74%	C					
COMP-52348591	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MADEIRO (mercado jactinho)	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.322,31	R\$ 4.322,31	1,00%	97,74%	C					
COMP-23977652	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MADEIRO (mercado jactinho)	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 4.322,31	R\$ 4.322,31	1,00%	98,73%	C					
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	SINAPI	MES	4,00	R\$ 1.064,64	R\$ 4.258,56	0,98%	99,72%	C					
CP-3381-509819	Chumbador 3/8" x 5"	Composições Próprias	un	176,00	R\$ 4,13	R\$ 726,88	0,17%	99,89%	C					
CP-7467-509819	Chumbador parabol 1/2" x 5"	Composições Próprias	un	120,00	R\$ 4,13	R\$ 495,60	0,11%	100,00%	C					
FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE, SBC						TOTAL GERAL R\$	432.832,16	100,00%						

Victor Leonardo Aciole B...
Engº Victor Leonardo Aciole B...
CREA Nac: 0210384751
FUTURE ATP


Engº Victor Leonardo Acuña Bar
CREA Nac: 0210384751
FUTURE ATP

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Obs: Conforme o Acórdão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASSIFICAÇÃO
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	SINAPI	R2	1.740,82	R\$ 47,90	R\$ 83.385,28	19,27%	19,27%	A
COMP-718753	Chapa em aço galvanizado conforme detalhamento de projeto	Composições Próprias	KG	559,94	R\$ 133,18	R\$ 74.572,81	17,23%	36,49%	A
CP-4768-500279	Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 90, com reposição de 30% do material	Composições Próprias	m2	1.582,56	R\$ 32,81	R\$ 51.923,79	12,00%	48,49%	A
CP-3196-5726565	Jateamento com areia em estrutura metálica	Composições Próprias	m2	1.740,82	R\$ 26,74	R\$ 46.549,53	10,75%	59,24%	B
CP-7671-511893	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 40 com cordão de solda	Composições Próprias	m	559,65	R\$ 76,08	R\$ 42.578,17	9,84%	69,08%	B
COMP-314986	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PORTE 1(ACIMA DE 250.000 A 500.000)	Composições Próprias	MES	4,00	R\$ 7.264,29	R\$ 29.057,16	6,71%	75,80%	B
TOTAL GERAL						TOTAL R\$ 328.066,74	75,80%		

Victor Leonardo Aciole Bonas
Engº Victor Leonardo Aciole Bonas
CREA Nac: 0210384751
FUTURE ATP



Eng.º Victor Leonardo Acioy
CREA Nac: 0210384
FUTURE ATP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
<div>FUTURE</div> <div>ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA</div>	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02/07/22)			DATA : 01/12/2021			L.S. Hora: 84,28%	L.S. Mês: 46,49%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO DO JACINTINHO REV.02/07/22)			BDI : 28,27%				
	LOCAL:	Rua Primeiro de Março, s/n - Jacintinho, Macaé - AL			FONTE			VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA(SEMITABES)			ORSE			2022/07	08/2022
	UNIDADES:	1582.56M2			SICRO			2022/07 - Macaé	07/2022
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 273,50			SINAPI			2022/07 COM DESONERAÇÃO	08/2022
					Composição			PRÓPRIA	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela		
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.644,62	50,00% 4.322,31			50,00% 4.322,31	100,00% 8.644,62		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.057,16	22,20% 6.450,69	28,98% 8.420,76	28,98% 8.420,76	19,84% 5.764,95	100,00% 29.057,16		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.701,91	40,00% 13.080,76	20,00% 6.540,38	20,00% 6.540,38	20,00% 6.540,39	100,00% 32.701,91		
4	REFORÇO ESTRUTURAL	130.481,79	25,00% 32.620,45	30,00% 39.144,54	30,00% 39.144,54	15,00% 19.572,26	100,00% 130.481,79		
5	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS	150.476,49	15,00% 22.571,47	30,00% 45.142,95	30,00% 45.142,95	25,00% 37.619,12	100,00% 150.476,49		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	81.470,19	20,00% 16.294,04	30,00% 24.441,06	30,00% 24.441,06	20,00% 16.294,03	100,00% 81.470,19		
		432.832,16	95.339,72	123.689,69	123.689,69	90.113,06	432.832,16		
			95.339,72	219.029,41	342.719,10	432.832,16			

Engº Victor Leonardo Acioli Barros
CREA Nac: 0210384751
FUTURE ATP