

SUMÁRIO - REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO

- 1. Apresentação**
- 2. Mapa de situação**
- 3. Resumo do Orçamento**
- 4. Planilha Orçamentária**
- 5. Curva ABC e Itens de Maior Relevância**
- 6. Memória de Cálculo**
- 7. Composições de Preços Unitários**
- 8. Demonstrativo de BDI e Encargos sociais**
- 9. Cronograma Físico Financeiro**
- 10. ETS**
- 11. Anexos**
 - 11.1. Memória de Calculo dos projetistas**
 - 11.2. Cotação**
 - 11.3 Croqui de DMT'S**
- 12. Parecer Técnico de Parcelas de Maior Relevância**
- 13. Declaração do Orçamentista**
- 14. Declaração de Preço**
- 15. Declaração do BDI**
- 16. Declaração da Administração**
- 17. Declaração de destinação de material bota-fora**

7. Composições de Preços Unitários



Victor Leonardo Acioli Barros
Engenheiro Civil
CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO

CÓDIGO NOVO SICRO	EQUIPAMENTOS	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA PAV.(DM)	DISTÂNCIA N.PAV.(DM)	IDA (K)	FATORES DE UTILIZAÇÃO (FU)	(V) Pav. (Km/h)	(V)N. Pav. (Km/h)	QUANTIDADE (UND)	PREÇO TRANP. TERRESTRE (CH) - SINAPI	PREÇO TOTAL (CMob)	EQUIPAMENTO
9526	Retroescavadeira de pneus - 58 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	0,50	60,00	50,00	3,00	315,29	107,20	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9110	Escavadeira hidráulica sobre esteira para rocha com caçamba e capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	1,00	60,00	50,00	2,00	315,29	142,93	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	0,50	60,00	50,00	2,00	315,29	71,47	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	0,50	60,00	50,00	2,00	315,29	71,47	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	5,00	60,00	50,00	2,00	315,29	714,66	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9100	Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	1,00	60,00	50,00	2,00	193,46	87,70	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9776	Grupo gerador - 145/160 kVA	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	0,10	60,00	50,00	2,00	315,29	14,29	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE												1.209,71	

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Órgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

onde:

CM_{ob} representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;


FU representa o fator de utilização do veículo transportador;



V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.

Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.


Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

<div>   </div>												
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ												
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ												
ITEM	EQUIPAMENTOS	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA PAV.(DM)	(V) Pav. (Km/h)	DISTÂNCIA N.PAV.(DM)	(V) N.Pav. (Km/h)	IDA (K)	QUANTIDADE	FU	PREÇO UNIT.(CH) - SINAPI	PREÇO TOTAL (CMob)
1	MÁQUINA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	3,00	0,20	110,78	18,08
2	BETONEIRA : PENEDO : 320 L	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	5,00	0,20	110,78	30,13
3	BETONEIRA : PENEDO : 400 L	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	5,00	0,20	110,78	30,13
4	BETONEIRA : PENEDO : 600 L	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	5,00	0,20	110,78	30,13
5	TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MÃO 80 l	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	25,00	0,20	110,78	150,66
6	VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE IMERSÃO	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	15,00	0,10	110,78	45,20
7	MÁQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12"	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	10,00	0,20	110,78	60,26
8	COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	10,00	0,10	110,78	30,13
9	COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	10,00	0,10	110,78	30,13
TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 OS EQUIPAMENTOS MENORES TRANSPORTADOS COM CAMINHÃO GUINDAUTO NO MANUAL CONSIDERA-SE 0,20 DE FATOR DE UTILIZAÇÃO, CONSIDERAMOS A MESMA SITUAÇÃO OU A MENOR PARA OS EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE												424,86
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS												
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA PAV.(DM)	(V) Pav. (Km/h)	DISTÂNCIA N.PAV.(DM)	(V) N.Pav. (Km/h)	IDA (K)	FU	QUANTIDADE (UND)	PREÇO UNIT.(CH)	PREÇO TOTAL (CMob)
9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	10,00	77,49	210,77
9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	10,00	96,33	262,02
9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	3,00	150,38	122,71
9687	Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	4,00	77,49	84,31
9684	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	2,00	33,51	18,23
9686	Caminhão carroceria com guindauto e capacidade de 6 t - 136 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	2,00	77,49	42,15
TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS												740,19
TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											1.209,71	
TOTAL MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS + EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE + MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											2.374,77	

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Órgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

onde:

CM_{ob} representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;


FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.

Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ

CÓDIGO NOVO SICRO	EQUIPAMENTOS	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA PAV.(DM)	DISTÂNCIA N.PAV.(DM)	IDA (K)	FATORES DE UTILIZAÇÃO (FU)	(V) Pav. (Km/h)	(V)N. Pav. (Km/h)	QUANTIDADE (UND)	PREÇO TRANP. TERRESTRE (CH) - SINAPI	PREÇO TOTAL (CMob)	EQUIPAMENTO
9526	Retroescavadeira de pneus - 58 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	0,50	60,00	50,00	3,00	315,29	107,20	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9110	Escavadeira hidráulica sobre esteira para rocha com caçamba e capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	1,00	60,00	50,00	2,00	315,29	142,93	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	0,50	60,00	50,00	2,00	315,29	71,47	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	0,50	60,00	50,00	2,00	315,29	71,47	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	5,00	60,00	50,00	2,00	315,29	714,66	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9100	Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	1,00	60,00	50,00	2,00	193,46	87,70	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
9776	Grupo gerador - 145/160 kVA	MACEIO	CANTEIRO	13,60	0,00	1,00	0,10	60,00	50,00	2,00	315,29	14,29	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE												1.209,71	

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Órgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

onde:

CM_{ob} representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;


FU representa o fator de utilização do veículo transportador;



V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.

Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.


Victor Leonardo Acioli Barros
Engenheiro Civil
CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

<div>   </div>												
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ												
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ												
ITEM	EQUIPAMENTOS	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA PAV.(DM)	(V) Pav. (Km/h)	DISTÂNCIA N.PAV.(DM)	(V) N.Pav. (Km/h)	IDA (K)	QUANTIDADE	FU	PREÇO UNIT.(CH) - SINAPI	PREÇO TOTAL (CMob)
1	MÁQUINA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	3,00	0,20	110,78	18,08
2	BETONEIRA : PENEDO : 320 L	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	5,00	0,20	110,78	30,13
3	BETONEIRA : PENEDO : 400 L	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	5,00	0,20	110,78	30,13
4	BETONEIRA : PENEDO : 600 L	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	5,00	0,20	110,78	30,13
5	TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MÃO 80 l	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	25,00	0,20	110,78	150,66
6	VIBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE IMERSÃO	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	15,00	0,10	110,78	45,20
7	MÁQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12"	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	10,00	0,20	110,78	60,26
8	COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	10,00	0,10	110,78	30,13
9	COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATÓRIA	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	10,00	0,10	110,78	30,13
TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 OS EQUIPAMENTOS MENORES TRANSPORTADOS COM CAMINHÃO GUINDAUTO NO MANUAL CONSIDERA-SE 0,20 DE FATOR DE UTILIZAÇÃO, CONSIDERAMOS A MESMA SITUAÇÃO OU A MENOR PARA OS EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE												424,86
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS												
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA PAV.(DM)	(V) Pav. (Km/h)	DISTÂNCIA N.PAV.(DM)	(V) N.Pav. (Km/h)	IDA (K)	FU	QUANTIDADE (UND)	PREÇO UNIT.(CH)	PREÇO TOTAL (CMob)
9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	10,00	77,49	210,77
9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	10,00	96,33	262,02
9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	3,00	150,38	122,71
9687	Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	4,00	77,49	84,31
9684	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	2,00	33,51	18,23
9686	Caminhão carroceria com guindauto e capacidade de 6 t - 136 kW	MACEIO	CANTEIRO	13,60	60,00	0,00	50,00	1,00	1,00	2,00	77,49	42,15
TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS												740,19
TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											1.209,71	
TOTAL DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS + EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE + DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											2.374,77	

Observação: A metodologia aplicada para a mobilização e Desmobilização está seguindo as recomendações do Órgão federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

onde:

CM_{ob} representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;


FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.

Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA :	12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI :	29,07%	L.S. Mês:	46,49%
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-04775785 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO) (un)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-08215061	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO)	Composições	UN	1,00000000	2.374,77	2.374,77
					TOTAL Geral:	2.374,77
					VALOR:	2.374,77

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra.

COMP-38779236 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO) (un)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-13072389	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO)	Composições	UN	1,00000000	2.374,77	2.374,77
					TOTAL Geral:	2.374,77
					VALOR:	2.374,77

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra.

COMP-13474341 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO (REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO) (MÊS)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	166,00000000	13,50	2.241,00
					TOTAL Mão de Obra:	2.241,00
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	78,00000000	80,78	6.300,84
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	166,00000000	27,98	4.644,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	58,00000000	14,92	865,36
					TOTAL Serviço:	11.810,88
					VALOR:	14.051,88

Observações: Composição elaborada conforme necessidades da Obra, não ultrapassando o limite estabelecido pelo TCU.

CP-1783-74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	315,00	315,00
00004491	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	12,06	48,24
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	25,79	2,84
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	6,47	6,47
					TOTAL Material:	372,55
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,00	18,00
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	317,43	3,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	14,92	29,84
					TOTAL Serviço:	51,01
					VALOR:	423,56


Observações: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2020)21867 - 74209/001/SINAPI (BASE)


 Victor Leonardo Adoli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-5189-74220/001 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	0,60000000	1,09	0,65
I00625	Compensado resinado 6mm - Madeirito ou similar	ORSE	m2	0,22727270	24,62	5,60
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,58000000	12,06	19,05
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	25,35	3,80
I03126	Óleo de linhaça refinado (para Restauo)	ORSE	ml	0,22000000	2,44	0,54
TOTAL Material:						29,64
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	18,00	14,40
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	19,68	5,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95000000	14,92	14,17
TOTAL Serviço:						34,47
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2020)21867 - 74220/001/ SINAPI (BASE)						
VALOR:						64,11


CP-0411-S06090 - Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.01 - 09/2021 (un)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02480	Pick-up, capacidade 1,2 t	ORSE	h	0,33000000	10,89	3,59
TOTAL Equipamento:						3,59
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05163	Adaptador pead 32mm x 1"	ORSE	un	2,00000000	9,90	19,80
00000797	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1"	SINAPI	UN	1,00000000	10,36	10,36
00000802	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1"	SINAPI	UN	1,00000000	20,75	20,75
00011882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	SINAPI	UN	1,00000000	74,84	74,84
I00980	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	ORSE	m	20,00000000	0,23	4,60
I06313	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	ORSE	UN	1,00000000	0,84	0,84
00003825	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	1,00000000	18,30	18,30
00003878	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	9,74	19,48
00011672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	34,85	34,85
00009815	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	SINAPI	M	6,00000000	11,27	67,62
00009860	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	0,20000000	61,70	12,34
00009862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	0,40000000	43,54	17,42
I05665	Té 90º pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	31,73	31,73
TOTAL Material:						332,93
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-13583027	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	Composições	m3	0,27000000	10,44	2,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	21,19	6,99
97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,32000000	43,32	57,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	18,60	6,14
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	1,05000000	35,78	37,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67000000	14,92	10,00
TOTAL Serviço:						120,70
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S06090/ORSE - FOI RETIRADO O HIDROMETRO, Retiramos o Hidrometro pois será fornecido pela concessionária.						
VALOR:						457,22


 Victor Leonardo Adali Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-0401-73658 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	4,20000000	11,88	49,90
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	41,62	6,24
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,30000000	83,57	25,07
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	187,50000000	0,76	142,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	90,00000000	0,70	63,00
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,15000000	77,46	11,62
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06000000	25,35	1,52
00006189	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,90000000	24,54	22,09
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	30,00000000	16,67	500,10
TOTAL Material:						822,04
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00000000	21,19	635,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00000000	14,92	447,60
TOTAL Serviço:						1.083,30
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 08/2019)19621-73658(BASE)-AJUSTADA PARA 30 METROS, AUMENTANDO A QUANTIDADE DE CAIXAS, TUBULAÇÕES E HORA DOS FUNCIONÁRIOS.						
VALOR:						1.905,34


 Victor Leonardo Adeli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINERFACÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-4488-S09416.01 - Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	56,48	56,48
I00208	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	ORSE	un	2,00000000	0,91	1,82
I00313	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	ORSE	un	2,00000000	1,18	2,36
I00414	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	ORSE	m	30,00000000	16,03	480,90
I03331	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	ORSE	Kg	0,43220000	111,03	47,99
I00436	Caixa de mediação bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	ORSE	un	1,00000000	119,53	119,53
00000420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	SINAPI	UN	1,00000000	49,78	49,78
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	94,38	94,38
00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	6,00000000	7,59	45,54
I04676	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	ORSE	m	0,13330000	2,01	0,27
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	2,40	2,40
00001892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,00000000	1,33	5,32
I04786	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	ORSE	cj	2,00000000	10,50	21,00
TOTAL Material:						927,77
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08000000	357,98	28,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	22,04	176,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	18,60	37,20
CP-8414-83397	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições	UN	1,00000000	1.241,26	1.241,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	14,92	119,36
TOTAL Serviço:						1.602,78
VALOR:						2.530,55

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S09416/ORSE(BASE) - TROCADO O POSTE POR DE CONCRETO.


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bozerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-88409196 - DETALHAMENTO EXECUTIVO DOS PROJETOS BÁSICOS E AS BUILT (REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO) (VB)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H019701007	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (GPS GEODESICO - RTK)	EMBASA	MES	1,00000000	4.000,00	4.000,00
H019701001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA (NIVEL E ESTACAO TOTAL) I	EMBASA	MES	1,00000000	0,00	0,00
TOTAL Equipamento:						4.000,00
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I008824	COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0	SBC	UN	450,00000000	16,80	7.560,00
TOTAL Material:						7.560,00
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040816	ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	2,00000000	14.340,41	28.680,82
00041093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	1.988,42	1.988,42
00040807	DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	3,00000000	4.134,50	12.403,50
00040937	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	4,00000000	15.678,13	62.712,52
00040939	ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	12.922,04	12.922,04
00040820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	4.418,43	4.418,43
TOTAL Mão de Obra:						123.125,73
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
017054	VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA-PERCURSO 60 Km/dia	SBC	DIA	360,00000000	81,60	29.376,00
TOTAL Serviço:						29.376,00
Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA.						
VALOR:						164.061,73

CP-4220-S00016 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO. (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	18,60	2,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	14,92	19,40
TOTAL Serviço:						21,82
Observações: S00016/ORSE(BASE).						
VALOR:						21,82

CP-S010264-31951774 - Demolição de piso granilite (m2)						
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,57500000	14,92	23,50
TOTAL SERVIÇOS:						23,50
Custo Direto Total:						23,50
Observações: COPIA IOPES - ES - 2021/10 (REF: 12/2021)29945; S010264/IOPES						
VALOR:						23,50

CP-0407-C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	18,60	2,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	14,92	20,89
TOTAL Serviço:						23,49
Observações: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2021)26999; C1065/SEINFRA						
VALOR:						23,49


 Victor Leonardo Adoli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%						
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%						
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	<table border="1"> <tr> <th>FONT</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>06/2022</td> </tr> </table>	FONT		VERSÃO	REF.	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022
	FONT	VERSÃO	REF.							
	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022							
CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA							
UNIDADES:	1921,32M²									
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76									

CP-022356-98406068 - DEMOLICAO ALVENARIA EM COBOGO SEM REAPROVEITAMENTO (M2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55400000	14,92	23,19
					TOTAL Serviço:	23,19
					VALOR:	23,19

Observações: COPIA SBC - SE - 2022/05 - Aracaju (REF: 05/2022)32089_022356 SBC

CP-4247-S07215 - Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) (un)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,19	10,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46
					TOTAL Serviço:	18,06
					VALOR:	18,06

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S07215/ORSE(BASE).

CP-1657-S02095 - REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO (un)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,60	1,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	14,92	8,95
					TOTAL Serviço:	10,81
					VALOR:	10,81

Observações: 02095/ORSE(BASE).

CP-6282-S07224 - Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor (un)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,60	18,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
					TOTAL Serviço:	33,52
					VALOR:	33,52

Observações: COPIA ORSE - SE - 2017/02 (REF: 05/2017). S07224/ORSE(BASE).

COMP-52250238 - DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA. (m2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104182	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	ORSE	h	0,20000000	1,25	0,25
					TOTAL Equipamento:	0,25
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	21,30	4,26
					TOTAL Serviço:	7,24
					VALOR:	7,49

Observações: Composição Base 03/2019 - S08344/ORSE(BASE)

COMP-15851091 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO (m3)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
					TOTAL Serviço:	14,92
					VALOR:	14,92

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/07 (REF: 10/2020)24335 -S72897S/ORSE



 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Avenida Colete Bozerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76	REF.	06/2022		

CP-4609-S10033 - Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) (m3)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
107962	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	ORSE	un	0,20000000	259,83	51,97
					TOTAL Serviço:	51,97
Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/03 (REF: 06/2020)22965-S10033/ORSE					VALOR:	51,97

CP-73361-03420721 - CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (M3)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,54000000	72,42	39,11
					TOTAL Material:	39,11
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46900000	18,00	8,44
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,70000000	317,43	222,20
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46900000	18,60	8,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,42100000	14,92	125,64
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,56000000	0,56	0,31
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,14000000	1,48	0,21
					TOTAL Serviço:	365,52
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/11 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2019)20918_73361 SINAPI					VALOR:	404,63

CP-5650-96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	434,41	499,57
					TOTAL Material:	499,57
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	18,60	6,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54400000	14,92	8,12
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,09300000	0,56	0,05
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,08800000	1,48	0,13
					TOTAL Serviço:	15,05
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2020/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2020)23249-96557/SINAPI					VALOR:	514,62


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-6037-96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	434,41	499,57
TOTAL Material:						499,57
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49300000	18,60	9,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	14,92	11,04
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12600000	0,56	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,48	0,18
TOTAL Serviço:						20,46
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2020/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2020)23249-96558/SINAPI						
VALOR:						520,03

CP-6788-74022/030 - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (UN)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106589	Laboratório de Concreto	ORSE	mês	0,01023000	2.051,13	20,98
TOTAL Equipamento:						20,98
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	19,55	70,38
88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	21,18	38,12
TOTAL Serviço:						108,50
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2019)19328. 74022/030(SINAPI)						
VALOR:						129,48

CP-92726-24840640 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	434,41	479,15
TOTAL Material:						479,15
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	18,00	1,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51200000	18,60	9,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58600000	14,92	8,74
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12700000	0,56	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,04400000	1,48	0,07
TOTAL Serviço:						19,93
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2021/09 COM DESONERAÇÃO (REF: 10/2021)29135; 92726/SINAPI						
VALOR:						499,08


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-9773-74141/003 - LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS INCLUSIVE MALHA POP CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,07000000	434,41	30,41
00003738	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	101,74	101,74
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,10000000	12,06	13,27
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02000000	25,79	0,52
00006189	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,30000000	24,54	7,36
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,10000000	48,09	52,90
TOTAL Material:						206,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	18,00	4,50
103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,07000000	28,45	1,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,60	7,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	14,92	13,43
TOTAL Serviço:						27,36

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/07 COM DESONERAÇÃO (REF: 08/2019)19621-74141/003 / SINAPI(ADAPTADA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE PROJETO) - FOI CONSIDERADO PERDA DE CONCRETO DE 10%.

VALOR:	233,56
--------	--------

CP-101752-35011650 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	23,24000000	0,57	13,25
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,10	1,84
TOTAL Material:						15,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01660000	567,87	9,43
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55100000	18,60	10,25
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,42800000	0,50	0,21
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,12300000	3,44	0,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	14,92	4,10
TOTAL Serviço:						24,41

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2021/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2021)27919 -101752/SINAPI

VALOR:	39,50
--------	-------


 Victor Leonardo Acioli Borros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FORTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO:	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-S04446-01817055 - Execução de lomborampas (m2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87347	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	432,87	10,82
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	0,12000000	74,38	8,93
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,07000000	59,02	4,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	18,60	3,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
					TOTAL Serviço:	30,58
					VALOR:	30,58

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019)18161 - S04446/ORSE (BASE)

CP-87489-39888953 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	13,60000000	1,96	26,66
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	42,28	0,21
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	4,26	1,79
					TOTAL Material:	28,66
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	485,26	5,05
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	18,60	10,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	14,92	4,40
					TOTAL Serviço:	20,42
					VALOR:	49,08

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2020/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2020)22911 - 87489/SINAPI

CP-1803-S02344 - Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,25000000	0,81	0,20
					TOTAL Material:	0,20
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	19,68	2,76
					TOTAL Serviço:	2,76
					VALOR:	2,96

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S02344/ORSE(BASE).

CP-6197-79460 - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05000000	18,65	0,93
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,50000000	64,18	32,09
					TOTAL Material:	33,02
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	19,68	7,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	14,92	5,22
					TOTAL Serviço:	13,09
					VALOR:	46,11

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/04 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2019)18330 - 79460/ SINAPI


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-85938723 - Revisão em coberturas com telha trapezoidal em alumínio, com reposição de 50% do material, incluso remoção e bota-fora (m²)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-15851091	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO	Composições	m3	0,03500000	14,92	0,52
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,50000000	2,32	1,16
CP-4609-S10033	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	Composições	m3	0,03500000	51,97	1,82
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	0,50000000	97,63	48,82
TOTAL Serviço:						52,32
VALOR:						52,32

Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA. FOI CONSIDERADO ESPESSURA DE 5 CM PARA A TELHA E EMPOLAMENTO DE 40%.

COMP-20094127 - Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 19 cm (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,00585000	434,41	2,54
TOTAL Material:						2,54
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,40000000	18,16	7,26
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,00585000	202,38	1,18
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,19000000	58,04	11,03
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17000000	18,60	21,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17000000	14,92	17,46
TOTAL Serviço:						58,69
VALOR:						61,23

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019), S03410/ORSE(BASE) + 92874/SINAPI.


 Victor Leonardo Adeli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINERFACÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-0328-S00304 - Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,07800000	29,18	2,28
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00100000	82,50	0,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	5,00000000	0,70	3,50
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01300000	77,05	1,00
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01000000	28,89	0,29
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,03500000	13,63	0,48
TOTAL Material:						7,63
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	18,16	18,16
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	18,00	3,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,60	7,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL Serviço:						32,18
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019. S00304/ORSE)						
VALOR:						39,81

CP-111211-88237829 - PORTA CHAPA DE AÇO 1 FL.0,80x2,10m-COM FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,02000000	91,17	1,82
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,62000000	0,70	4,63
I012735	FECHADURA PARA PORTA DE AÇO TETRA 063 HAGA	SBC	UN	1,00000000	61,97	61,97
I008461	PORTA ABRIR 1 FL.PERFIS AÇO DOBRADO FOSFATIZADO	SBC	M2	1,68000000	374,00	628,32
TOTAL Material:						696,74
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	3,11400000	10,44	32,51
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	3,11400000	15,01	46,74
TOTAL Mão de Obra:						79,25
Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32064_111211 SBC						
VALOR:						775,99

CP-111209-68166796 - PORTA CHAPA DE AÇO 1 FL.0,90x1,80m - COM FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,02000000	91,17	1,82
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	6,62000000	0,64	4,24
I012735	FECHADURA PARA PORTA DE AÇO TETRA 063 HAGA	SBC	UN	1,00000000	61,97	61,97
I008461	PORTA ABRIR 1 FL.PERFIS AÇO DOBRADO FOSFATIZADO	SBC	M2	1,47000000	374,00	549,78
TOTAL Material:						617,81
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80600000	15,25	42,79
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80600000	19,87	55,76
TOTAL Serviço:						98,55
Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32064_111209 SBC						
VALOR:						716,36


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTESINAPI	VERSÃO2022/05 COM DESINERFACÃO	REF.06/2022	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA		
	UNIDADES:	1921,32M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-111210-39351411 - PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.0,70x2,10m-COM FERRAGENS (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,02000000	91,17	1,82
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	6,62000000	0,64	4,24
I012735	FECHADURA PARA PORTA DE ACO TETRA 063 HAGA	SBC	UN	1,00000000	61,97	61,97
I008461	PORTA ABRIR 1 FL.PERFIS ACO DOBRADO FOSFATIZADO	SBC	M2	1,47000000	374,00	549,78
					TOTAL Material:	617,81
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,72200000	10,44	28,42
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,72200000	15,01	40,86
					TOTAL Mão de Obra:	69,28
Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32064_111210 SBC					VALOR:	687,09

CP-4737-S01859 - Revisão de esquadria de ferro (m2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00148	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	ORSE	un	0,50000000	235,33	117,67
I00580	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	ORSE	m2	0,18000000	81,45	14,66
					TOTAL Material:	132,33
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	19,87	17,88
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	14,92	2,69
					TOTAL Serviço:	20,57
Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/09 (REF: 11/2020)24803 - S01859/ ORSE					VALOR:	152,90

CP-8869-S95468S - Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) (m2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03000000	18,65	0,56
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,12000000	33,55	4,03
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	2,42	0,73
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,14400000	31,11	4,48
					TOTAL Material:	9,80
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	19,68	15,74
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	14,92	11,94
					TOTAL Serviço:	27,68
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/12 (REF: 03/2020)21986 - S95468S/ORSE (BASE)					VALOR:	37,48


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	Fonte	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINSCRIÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-7488-S95465S - Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01900000	82,50	1,57
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,28000000	0,70	1,60
00007272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	25,00000000	2,39	59,75
TOTAL Material:						62,92
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12000000	18,60	20,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço:						35,75
Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/03 (REF: 06/2020)22965-S95465S/ORSE						
VALOR:						98,67

COMP-08235-061 - Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,88000000	0,23	0,43
00021011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,60000000	63,17	37,90
I02394	Válvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado (Deca ou similar)	ORSE	un	1,00000000	119,82	119,82
TOTAL Material:						158,15
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	21,19	42,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	14,92	29,84
TOTAL Serviço:						72,22
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S08235/ORSE						
VALOR:						230,37

COMP-37382056 - ASSENTO EM POLIPROPILENO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR. (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002898	ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO VOGUE PLUS DECA	SBC	UN	1,00000000	209,99	209,99
TOTAL Material:						209,99
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,92	1,49
TOTAL Serviço:						1,49
Observações: Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S02056/ORSE + I002898/SBC						
VALOR:						211,48

CP-8186-S08974 - BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES). (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	SINAPI	UN	1,00000000	809,32	809,32
TOTAL Material:						809,32
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03000000	554,20	16,63
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	18,60	5,58
TOTAL Serviço:						22,21
Observações: Composição Base 03/2019 - 8974/ORSE(BASE)						
VALOR:						831,53


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESIGNAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-0080-S07611 - Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107075	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	ORSE	un	1,00000000	63,55	63,55
					TOTAL Material:	63,55
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	18,60	5,58
					TOTAL Serviço:	5,58
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S07611/ORSE					VALOR:	69,13

COMP-85956536 - MICTORIO COLETIVO (TIPO CALHA) EM ACO INOX 1,50m COM VALVULA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02800000	83,57	2,34
00001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	2,12800000	2,20	4,68
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,26000000	0,70	4,38
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	41,39	41,39
I024608	MICTORIO COLETIVO (TIPO CALHA) EM ACO INOX 1,50m COM VALVULA	SBC	UN	1,00000000	1.307,50	1.307,50
I011528	VALVULA DE MICTORIO COMPLETO AUTOMATICA LEAO METAIS 1140	SBC	UN	1,00000000	89,00	89,00
					TOTAL Material:	1.449,29
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	21,19	27,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	14,92	19,40
					TOTAL Serviço:	46,95
Observações: COPIA SBC - AL - 2021/09 - Maceió (REF: 09/2021)28852 - 190417/SBC + I024608/SBC+ I011528/SBC (COMPOSIÇÃO ADAPTADA)					VALOR:	1.496,24

CP-190422-02121388 - LAVATORIO DE CALHA ACO INOXIDAVEL W.C.FEMININO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	83,57	1,34
00001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	1,05600000	2,20	2,32
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	2,16000000	0,70	1,51
I008185	GRANITO BRANCO CEARA 3cm	SBC	M2	0,95000000	378,00	359,10
I033131	VALVULA METAL CROMADO 1600 PARA LAVATORIO	SBC	UN	1,10000000	29,26	32,19
					TOTAL Material:	396,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,16500000	15,59	33,75
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91800000	18,53	35,54
					TOTAL Serviço:	69,29
Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32064_190422 SBC					VALOR:	465,75



Victor Leonardo Acioli Barros
Engenheiro Civil
CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-059051-37007518 - ABRACADEIRA DE PVC 3/4" E015500015 WETZEL (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I005024	ABRACADEIRA DE PVC CZ 1.1/4" ABR-25 WETZEL	SBC	UN	1,00000000	2,78	2,78
					TOTAL Material:	2,78
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	15,23	0,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	22,04	0,60
					TOTAL Serviço:	1,01
					VALOR:	3,79

Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32064_059051 SBC

CP-056226-40838395 - ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES PARA ELETRODUTO 1/2" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I007808	ABRACADEIRA TIPO D 1/2"	SBC	UN	1,00000000	6,89	6,89
					TOTAL Material:	6,89
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	15,23	0,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	22,04	5,07
					TOTAL Serviço:	5,42
					VALOR:	12,31


Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)31942 - 056226/ SBC

CP-101876-57597274 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	59,76	59,76
					TOTAL Material:	59,76
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	573,44	2,52
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	15,23	4,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	22,04	7,18
					TOTAL Serviço:	14,66
					VALOR:	74,42

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2021/09 COM DESONERAÇÃO (REF: 10/2021)29135 - 101876/SINAPI

CP-7016-S07996 - Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	167,15	167,15
					TOTAL Material:	167,15
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	22,04	13,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	14,92	8,95
					TOTAL Serviço:	22,17
					VALOR:	189,32

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019), S07996/ORSE(BASE).



 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-8797-S01636 - JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,63	3,63
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,05	2,05
00003659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	18,53	18,53
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05600000	20,64	1,16
TOTAL Material:						25,37
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	21,19	9,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	14,92	6,86
TOTAL Serviço:						16,61
Observações: COPIA ORSE - SE - 2017/11 (REF: 02/2018)						
VALOR:						41,98

CP-1099-89569 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,63	3,63
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,27	3,27
00003660	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	26,71	26,71
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	20,64	1,90
TOTAL Material:						35,51
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18500000	14,48	2,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18500000	21,19	3,92
TOTAL Serviço:						6,60
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2018/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2018) - 89569/SINAPI						
VALOR:						42,11

CP-054170-78066400 - TE PVC ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75x50mm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,69	2,69
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,27	3,27
00011657	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,85	15,85
1004869	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	SBC	UN	0,05000000	32,38	1,62
TOTAL Material:						23,43
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	14,48	11,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	21,19	16,38
TOTAL Serviço:						27,57
Observações: COPIA SBC - AL - 2021/12 - Maceió (REF: 12/2021)30042 - 054170/SBC						
VALOR:						51,00


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celso Bozerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-053402-53696639 - TE REDUCAO PVC COM ANEL DE BORRACHA 100X50MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,26	4,26
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,69	2,69
00011655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,39	17,39
1004869	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	SBC	UN	0,03900000	32,38	1,26

TOTAL Material: 25,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85100000	14,48	12,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85100000	21,19	18,03

TOTAL Serviço: 30,35

Observações: COPIA SBC - AL - 2021/12 - Maceió (REF: 12/2021)30042 - 053402/SBC

VALOR: 55,95

CP-7809-S741661S - Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00200000	82,50	0,17
00041629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	265,00	265,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,00000000	0,70	1,40

TOTAL Material: 266,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,48	14,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,19	21,19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	18,60	27,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	14,92	22,38

TOTAL Serviço: 85,95

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/05 (REF: 07/2020)23362 - S741661S/ORSE

VALOR: 352,52

CP-7021-S04280 - Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha com fecho rotativo e porta grelha (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103348	Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm	ORSE	Un	1,00000000	15,88	15,88


TOTAL Material: 15,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,19	10,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46

TOTAL Serviço: 18,06

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046. S04280/ORSE(BASE).

VALOR: 33,94


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76	REF.	06/2022		

CP-8691-S01071 - Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm (un)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	72,23	0,36
100828S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	0,53	0,53
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	56,66	0,45
TOTAL Material:						1,34
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	21,19	1,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	14,92	1,34
TOTAL Serviço:						3,25
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019)						
VALOR:						4,59

CP-3945-052216 - TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 40x25mm (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,02000000	6,50	0,13
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,01000000	0,81	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02000000	56,66	1,13
1008500	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 40 x 25mm	SBC	UN	1,00000000	11,27	11,27
TOTAL Material:						12,54
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61900000	14,48	8,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61900000	21,19	13,12
TOTAL Serviço:						22,08
Observações: COPIA SBC - AL - 2020/08 - Maceió (REF: 08/2020)23637 - 052216/SBC						
VALOR:						34,62

CP-7948-89398 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01400000	50,01	0,70
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08900000	1,53	0,14
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01700000	56,66	0,96
00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	23,78	23,78
TOTAL Material:						25,58
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23800000	14,48	3,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23800000	21,19	5,04
TOTAL Serviço:						8,49
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2018/08 SEM DESONERAÇÃO (REF: 09/2018) - 89398/SINAPI						
VALOR:						34,07


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	Fonte	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESIGNAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-71158818 - TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 75 x 60mm (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,42000000	6,50	2,73
I003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	SBC	UN	0,01000000	22,76	0,23
I005669	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 75 x 60mm	SBC	UN	1,00000000	135,29	135,29
					TOTAL Material:	138,25
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	14,48	7,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	21,19	11,02
					TOTAL Serviço:	18,55
					VALOR:	156,80


Observações: COPIA SBC - AL - 2021/11 - Maceió (REF: 11/2021)29377 - 055128/SBC

CP-052951-50558658 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I006115	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA TIGRE	SBC	UN	1,00000000	1.049,73	1.049,73
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	5,40000000	0,15	0,81
I006738	FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	SBC	UN	2,00000000	9,20	18,40
I005181	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	SBC	UN	1,00000000	3,81	3,81
I005715	NIPLE PVC ROSCA 3/4"	SBC	UN	2,00000000	2,53	5,06
I005682	TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	SBC	UN	1,00000000	7,08	7,08
					TOTAL Material:	1.084,89
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	3,29900000	10,89	35,93
					TOTAL Mão de Obra:	35,93
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	21,19	17,48
					TOTAL Serviço:	17,48
					VALOR:	1.138,30

Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32064_052951 SBC

CP-7716-S09419 - Grelha Hemisfer Flexível, 88/100, Aquapluv Style - TIGRE (un)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I061280	GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 88x100mm	SBC	UN	1,00000000	47,49	47,49
					TOTAL Material:	47,49
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	14,92	2,24
					TOTAL Serviço:	2,24
					VALOR:	49,73

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/11 (REF: 01/2020)21505. S09419/ORSE(BASE).


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTESINAPI	VERSÃO2022/05 COM DESONERAÇÃO	REF.06/2022	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA		
	UNIDADES:	1921,32M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-7668-S11148 - Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111981	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar	ORSE	un	1,00000000	199,51	199,51
					TOTAL Material:	199,51
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,04	22,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
					TOTAL Serviço:	36,96
					VALOR:	236,47

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S11148/ORSE

CP-5032-9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA COM ÁCIDO (PISOS E PAREDES) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	14,16	0,71
					TOTAL Material:	0,71
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	14,92	2,09
					TOTAL Serviço:	2,09
					VALOR:	2,80


Observações: COPIA SINAPI - AL - 2017/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2018) - 9537/SINAPI

CP-73924/002-69265839 - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,07000000	18,65	1,31
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,60000000	2,42	1,45
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,16000000	32,13	5,14
					TOTAL Material:	7,90
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	19,68	9,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46
					TOTAL Serviço:	17,30
					VALOR:	25,20

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/09 COM DESONERAÇÃO (REF: 10/2019)20275 - 73924/002/SINAPI

CP-1356-S02056 - ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR. (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	33,50	33,50
					TOTAL Material:	33,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,92	1,49
					TOTAL Serviço:	1,49
					VALOR:	34,99

Observações: Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S02056/ORSE


 Vitor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA :	12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI :	29,07%	L.S. Mês:	46,49%
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-7358-89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,63	7,26
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	20,64	1,90
00011656	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	18,18	18,18
TOTAL Material:						27,34
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	14,48	4,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	21,19	6,99
TOTAL Serviço:						11,77
VALOR:						39,11


Observações: COPIA SINAPI - AL - 2018/08 SEM DESONERAÇÃO (REF: 09/2018) - 89796/SINAPI

CP-0120-S01448 - Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000071	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	2,00000000	27,31	54,62
00000073	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	20,39	20,39
00000072	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	46,29	46,29
00011868	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	610,22	610,22
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	6,70000000	2,85	19,10
00003482	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	8,23	16,46
00003878	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,74	9,74
00003876	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	5,13	10,26
00003884	LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,07	6,14
108877	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	ORSE	m	3,00000000	51,28	153,84
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	40,40	40,40
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	22,23	22,23
00009862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	2,40000000	43,54	104,50
00009866	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	1,60000000	25,84	41,34
TOTAL Material:						1.155,53
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	18,60	55,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	14,92	44,76
TOTAL Serviço:						100,56
VALOR:						1.256,09

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S01448/ORSE(BASE)+ 13876/SINAPI + 13878/SINAPI

COMP-93797967 - REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO (m²)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	18,60	1,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	14,92	12,68
TOTAL Serviço:						14,26
VALOR:						14,26

Observações: COPIA SETOP - MG - 2022/04 - Triâng. e A.Paran. COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2022)32598; ED-48497/SETOP


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-93221017 - DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA. (m2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04182	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	ORSE	h	0,20000000	1,25	0,25
					TOTAL Equipamento:	0,25
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044532	DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7" COM ARRUELA CENTRAL	SINAPI	UN	0,02000000	25,30	0,51
					TOTAL Material:	0,51
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	21,30	4,26
					TOTAL Serviço:	7,24
					VALOR:	8,00


Observações: Composição Base 03/2019 - S08344/ORSE(BASE)

CP-4106-95474 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	795,00000000	0,65	516,75
					TOTAL Material:	516,75
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,28500000	464,23	132,31
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	18,60	130,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	14,92	104,44
					TOTAL Serviço:	366,95
					VALOR:	883,70

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2019)20664 - 95474/SINAPI (BASE)

CP-111212-94513431 - PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.1,00x2,15m-COM FERRAGENS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00300000	91,17	0,27
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	1,20000000	0,64	0,77
I012735	FECHADURA PARA PORTA DE ACO TETRA 063 HAGA	SBC	UN	1,00000000	61,97	61,97
I008461	PORTA ABRIR 1 FL.PERFIS ACO DOBRADO FOSFATIZADO	SBC	M2	2,15000000	374,00	804,10
					TOTAL Material:	867,11
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,02100000	15,25	61,32
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,02100000	19,87	79,90
					TOTAL Serviço:	141,22
					VALOR:	1.008,33

Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32064_111212 SBC



 Victor Leonardo Adoli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-6836-73933/002 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	556,22	556,22
					TOTAL Material:	556,22
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	544,20	3,27
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	18,60	14,88
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	19,87	31,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80000000	14,92	41,78
					TOTAL Serviço:	91,72
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2016/02 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2016). 73933/002/SINAPI(BASE).					VALOR:	647,94

CP-4624-S02022 - Chuveiro simples de plástico Grande, c/ registro de pressão (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04506	Chuveiro plástico grande	ORSE	un	1,00000000	14,70	14,70
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,84000000	0,23	0,19
00006021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	56,98	56,98
					TOTAL Material:	71,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,19	21,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
					TOTAL Serviço:	36,11
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S02022/ORSE					VALOR:	107,98

CP-1852-S01634 - Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,05	2,05
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,27	3,27
00003661	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,85	14,85
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04000000	20,64	0,83
					TOTAL Material:	21,00
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	14,48	5,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	21,19	7,84
					TOTAL Serviço:	13,20
Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/09 (REF: 11/2020)24803 - S01634/ ORSE					VALOR:	34,20


 Victor Leonardo Azeiteiro Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-80557699 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,63	7,26
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	20,64	1,90
00011655	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	19,84000000	17,39	345,02
TOTAL Material:						354,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	14,48	4,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	21,19	6,99
TOTAL Serviço:						11,77
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2018/08 SEM DESONERAÇÃO (REF: 09/2018) - 89796/SINAPI						
VALOR:						365,95

CP-022121-92659044 - DEMOLICAO PILARES DE ESTRUTURAS METALICAS (TN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,05000000	15,59	312,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,97900000	14,92	462,21
TOTAL Serviço:						774,79
Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32064_022121 SBC						
VALOR:						774,79

CP-5443-S00020 - Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	14,92	8,95
TOTAL Serviço:						8,95
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521. S00020/ORSE(BASE).						
VALOR:						8,95

CP-9463-S08039 - Remoção de tampo de pia em aço inox (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	18,60	2,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço:						17,71
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S08039/ORSE(BASE).						
VALOR:						17,71

CP-6178-S08387 - REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	18,60	2,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço:						17,71
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/02 (REF: 04/2019). S08387/ORSE(BASE).						
VALOR:						17,71


 Victor Leonardo Adili Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%
DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%
LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	<div> <div> FONTE VERSÃO REF. </div> <div> SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022 </div> </div>	
CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA
UNIDADES:	1921,32M²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76		



CP-7078-83344 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP (M3)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	14,92	0,38
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00298670	261,13	0,78
TOTAL Serviço:						1,16
VALOR:						1,16

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/09 COM DESONERAÇÃO (REF: 10/2019)20275. 83344/SINAPI(BASE).

CP-S03212-72601571 - Colchão de areia (m3)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,12000000	82,50	92,40
TOTAL Material:						92,40
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço:						14,92
VALOR:						107,32

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/09 (REF: 11/2021)29435 - S03212/ ORSE

CP-170233-90621344 - CERAMICA 30x30cm PORTOBELLO GLASS WHITE BRETIFICADO (M2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,50000000	0,68	3,06
1070219	PORCELANATO 60x60cm RETIFICADO BRILHANTE NORDICO SNOW INCEPA	SBC	M2	1,10000000	89,90	98,89
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,25000000	3,99	1,00
TOTAL Material:						102,95
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	15,59	6,27
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38100000	18,53	7,06
TOTAL Serviço:						13,33
VALOR:						116,28


Observações: COPIA SBC - AL - 2020/07 - Maceió (REF: 07/2020)23727 - 170233/SBC

CP-0366-S10225 - CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA DE CONCRETO COM FUROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL (m)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
CP-5723-S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	Composições	kg	5,50000000	13,14	72,27
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,13000000	357,98	46,54
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,16000000	59,02	9,44
CP-4064-5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	Composições	M2	0,90000000	47,54	42,79
TOTAL Serviço:						171,04
VALOR:						171,04

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)- S10225/ORSE(BASE)

CP-6936-S00042 - Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras (m2)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	14,92	2,24
TOTAL Serviço:						2,24
VALOR:						2,24

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S00042/ORSE(BASE).


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Colete Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-7933-S07172 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, Portobello Azul ou Equivalente técnico, prevalecendo a cor especificada no projeto, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	4,00000000	2,09	8,36
3.45.34	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM-AZUL,VERDE,PRETO	SP Educação	M2	1,05000000	73,74	77,43
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,66000000	3,99	2,63
TOTAL Material:						88,42
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,60	7,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	14,92	5,07
TOTAL Serviço:						12,51
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046 -S07172/ORSE						
VALOR:						100,93

CP-2728-S09215 - COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO. (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109497	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	ORSE	m2	1,00000000	314,76	314,76
TOTAL Material:						314,76
Observações: COPIA ORSE - SE - 2017/01 (REF: 04/2017) - S09215/ORSE						
VALOR:						314,76

COMP-24528222 - CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " 99KG/M2, inclusive soldagem (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI	KG	99,00000000	16,93	1.676,07
00010998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	1,60000000	51,80	82,88
TOTAL Material:						1.758,95
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	15,25	18,30
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	21,30	25,56
TOTAL Serviço:						43,86
Observações: COPIA SP OBRAS - SP - 183 COM DESONERAÇÃO (REF: 09/2021)28665; 24.20.200/CPOS						
VALOR:						1.802,81

CP-95468-45096911 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAIO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03000000	18,65	0,56
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,12000000	33,55	4,03
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	2,42	0,73
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,14400000	31,11	4,48
TOTAL Material:						9,80
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	19,68	15,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	14,92	11,94
TOTAL Serviço:						27,68
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2020)21510; 95468/SINAPI						
VALOR:						37,48


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESIGNAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-0740-S12012 - Porta em grade de ferro de correr, c/ quadro em tubo quadrado 2", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, roldanas e trilhos (m2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000559	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	SINAPI	M	1,82000000	32,45	59,06
I03359	Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m)	ORSE	kg	14,59000000	16,13	235,34
I03663	Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2	ORSE	m2	0,14000000	412,89	57,80
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	2,88000000	49,42	142,33
I07504	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	ORSE	kg	0,56000000	10,94	6,13
I08860	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 50 x 25 x 2,00 mm (1,38 kg/m)	ORSE	m	1,80000000	16,28	29,30
00038179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE AÇO REVESTIDO EM NYLON	SINAPI	UN	3,60000000	45,62	164,23
I08851	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	ORSE	m	3,13000000	61,85	193,59
					TOTAL Material:	887,78
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02000000	19,87	40,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02000000	14,92	30,14
CP-S08501-42828459	Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra	Composições	un	0,51000000	33,51	17,09
					TOTAL Serviço:	87,37
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046 - S12012/ORSE (BASE)					VALOR:	975,15

COMP-05271134 - Testeira em granilite, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II (m)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	0,45000000	1,26	0,57
I001152	GRANILITE/GRANITINA/MARMORITE EM COR	SBC	M2	0,10000000	88,00	8,80
					TOTAL Material:	9,37
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,60	7,44
					TOTAL Serviço:	7,44
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/07 (REF: 10/2019)20079. S09719/ORSE(BASE).					VALOR:	16,81

CP-9962-S02020 - Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares (un)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001744	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE 40 X 34 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	121,50	121,50
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	3,94	3,94
I02016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	180,39	180,39
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	56,31	56,31
					TOTAL Material:	362,14
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,19	21,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
					TOTAL Serviço:	36,11
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S02020/ORSE(BASE).					VALOR:	398,25


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%						
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%						
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	<table border="1"> <tr> <th>FONT</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/05 COM DESONERACÃO</td> <td>06/2022</td> </tr> </table>	FONT		VERSÃO	REF.	SINAPI	2022/05 COM DESONERACÃO	06/2022
	FONT	VERSÃO	REF.							
	SINAPI	2022/05 COM DESONERACÃO	06/2022							
CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA							
UNIDADES:	1921,32M²									
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76									

CP-053366-88817447 - BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC 75x50mm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I005657	BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 75x50mm	SBC	UN	1,00000000	26,59	26,59
					TOTAL Material:	26,59
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41200000	14,48	5,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41200000	21,19	8,73
					TOTAL Serviço:	14,70
					VALOR:	41,29

Observações: COPIA SBC - AL - 2021/12 - Maceió (REF: 12/2021)30042 - 053366/SBC

CP-0353-S10793 - Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	2,29	2,29
					TOTAL Material:	2,29
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	22,04	6,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,92	4,48
					TOTAL Serviço:	11,09
					VALOR:	13,38


Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521 - S10793/ ORSE (BASE)

CP-1131-059119 - ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I049232	ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 1"	SBC	UN	1,00000000	0,55	0,55
					TOTAL Material:	0,55
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	22,04	7,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	14,92	4,76
					TOTAL Serviço:	11,79
					VALOR:	12,34

Observações: COPIA SBC - AL - 2020/05 - Maceió (REF: 05/2020)22711 - 059119/SBC

CP-S12869-60502910 - Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00295	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	ORSE	un	1,00000000	0,56	0,56
					TOTAL Material:	0,56
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	21,19	1,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	14,92	1,19
					TOTAL Serviço:	2,89
					VALOR:	3,45

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_ S12869 ORSE


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA :	12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI :	29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.		
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022		
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76					

COMP-63462181 - BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO PARA JARDIM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000432	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	SINAPI	UN	6,00000000	10,66	63,96
					TOTAL Material:	63,96
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	3,41000000	1,97	6,72
96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	3,41000000	14,56	49,65
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3,41000000	10,61	36,18
CP-5723-S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	Composições	kg	24,00000000	13,14	315,36
CP-6435-S00127	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Composições	m3	0,30000000	446,27	133,88
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,06000000	59,02	3,54
CP-5666-S09929-01	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos, com escoramento - REV.01 - 08/2021	Composições	m2	3,00000000	82,00	246,00
					TOTAL Serviço:	791,33
Observações: Cópia da Composição Base 03/2019 - S03223/ORSE					VALOR:	855,29

COMP-04841300 - Letra em aço inox escovado/polido 50 x 50cm - instalado (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07646	Letras aço escovado 50 x 50cm	ORSE	un	1,00000000	238,09	238,09
					TOTAL Material:	238,09
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	18,60	4,65
					TOTAL Serviço:	4,65
Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/11 (REF: 12/2021)30150; S12045/ORSE					VALOR:	242,74

CP-111231-18298950 - LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I010943	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,50mm (4,00kg/m2)	SBC	KG	4,00000000	11,10	44,40
I001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	3,26300000	5,26	17,16
I014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	SBC	KG	0,06000000	99,90	5,99
I018122	PRIMER SOLIDO CINZA 8200 LAZZURIL GALAO 3,6 LITROS	SBC	UN	0,00640000	156,70	1,00
I018118	TINTA ESMALTE ACETINADA SEM CHEIRO A BASE D'AGUA CORAL (3,6 L)	SBC	L	0,22000000	37,45	8,24
					TOTAL Material:	76,79
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50700000	14,89	52,22
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,08300000	18,00	55,49
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	19,68	9,84
88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,65300000	19,26	147,40
					TOTAL Serviço:	264,95
Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32064 - 111231/SBC					VALOR:	341,74


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%					
DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%					
LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	<table> <tr> <th>FONT</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>06/2022</td> </tr> </table>	FONT	VERSÃO	REF.	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022
FONT	VERSÃO	REF.						
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022						
CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA					
UNIDADES:	1921,32M²							
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76							



CP-S00016-18922305 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (m2)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	18,60	2,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	14,92	19,40
TOTAL Serviço:						21,82
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S00016 ORSE						
VALOR:						21,82

COMP-83649822 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	18,60	2,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	14,92	20,89
TOTAL Serviço:						23,49
Observações: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2021)26999; C1065/SEINFRA						
VALOR:						23,49

COMP-69092361 - DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA. (m2)						
Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
104182	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	ORSE	h	0,20000000	1,25	0,25
TOTAL Equipamento:						0,25
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00044532	DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RÍGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL	SINAPI	UN	0,02000000	25,30	0,51
TOTAL Material:						0,51
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	21,30	4,26
TOTAL Serviço:						7,24
Observações: Composição Base 03/2019 - S08344/ORSE(BASE)						
VALOR:						8,00

CP-S07991-76477348 - Demolição de rufo de concreto (m)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,92	3,73
TOTAL Serviço:						3,73
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S07991 ORSE						
VALOR:						3,73

CP-6476-C1044 - DEMOLIÇÃO DE CALHAS (M)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	18,60	3,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço:						18,64
Observações: COPIA SEINFRA - CE - 026.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2018)16122 - C1044/ SEINFRA (BASE)						
VALOR:						18,64

COMP-34672627 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (m²)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	14,92	11,19
TOTAL Serviço:						11,19
Observações: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2021)26999; C1054/SEINFRA						
VALOR:						11,19


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%						
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%						
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	<table border="1"> <tr> <th>FONT</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>06/2022</td> </tr> </table>	FONT		VERSÃO	REF.	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022
	FONT	VERSÃO	REF.							
	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022							
CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA							
UNIDADES:	1921,32M²									
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76									

CP-9830-C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	18,60	3,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL Serviço:						6,70
VALOR:						6,70

Observações: COPIA SEINFRA - CE - 026.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2018)16122 - C3040/ SEINFRA

CP-0300-S00013 - Demolição de concreto manualmente (m3)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	18,60	24,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,00000000	14,92	193,96
TOTAL Serviço:						218,14
VALOR:						218,14


Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019), S00013/ORSE(BASE).

CP-S08598-62133978 - Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume, (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento e arenoso comercial (m3)						
Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I02462	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	ORSE	h	6,00000000	2,72	16,32
TOTAL Equipamento:						16,32
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I00203	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	ORSE	m3	1,30000000	95,95	124,74
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	107,69000000	0,71	76,46
TOTAL Material:						201,20
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	14,92	89,52
TOTAL Serviço:						89,52
VALOR:						307,04

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S08598 ORSE

CP-S02218-38031554 - Revestimento de piso ou parede com com pedra silvalita, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base (m2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I01724	Pedra silvalita	ORSE	m2	1,05000000	108,68	114,11
TOTAL Material:						114,11
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
S03407	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	ORSE	kg	5,50000000	1,15	6,33
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	18,60	11,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL Serviço:						20,47
VALOR:						134,58

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S02218 ORSE


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINERFACÃO	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76			

CP-8116-S11369 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	4,00000000	2,09	8,36
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,66000000	3,99	2,63
00000533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05000000	26,38	27,70
TOTAL Material:						38,69
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,60	7,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	14,92	5,07
TOTAL Serviço:						12,51
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S11369/ORSE						
VALOR:						51,20

COMP-79080963 - Chapa decorativa em aço SAE 1020, espessura 1/4" - inclusive soldagem e pintura em esmalte inclusive zarcão (m²)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040403	MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSÃO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A	SINAPI	UN	0,05000000	504,75	25,24
TOTAL Equipamento:						25,24
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	SINAPI	KG	6,00000000	59,94	359,64
00044531	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	SINAPI	UN	0,10000000	80,41	8,04
00044533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	SINAPI	UN	0,05000000	19,40	0,97
M0254	Mistura gasosa de argônio e dióxido de carbono para solda MIG/MAG	SICRO NOVO	m³	0,02000000	37,10	0,74
TOTAL Material:						369,39
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	18,60	24,18
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	35,33	70,66
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	7,97	15,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	14,92	29,84
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	21,30	17,04
TOTAL Serviço:						157,66
Observações: Copia da CPOS (24.20.310)						
VALOR:						552,29


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-14175296 - Painel em ACM - Estruturado (fachadas) (m²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A00098	Acessórios p/ fixação de painéis	SEDOP	CJ	1,00000000	6,34	6,34
A00097	Estrutura em metal p/ painéis de fachada	SEDOP	M2	1,00000000	124,98	124,98
A00096	Painel em ACM de 4mm	SEDOP	M2	1,00000000	195,00	195,00
					TOTAL Material:	326,32
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	12,29	49,16
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	13,81	55,24
					TOTAL Serviço:	104,40
					VALOR:	430,72

Observações: COPIA SEDOP - PA - 2022/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2022)31932. 061458/SEDOP

COMP-18565196 - Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 19 cm (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,00585000	434,41	2,54
					TOTAL Material:	2,54
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,40000000	18,16	7,26
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,00585000	202,38	1,18
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,19000000	58,04	11,03
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17000000	18,60	21,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17000000	14,92	17,46
					TOTAL Serviço:	58,69
					VALOR:	61,23

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S03410/ORSE(BASE) + 92874/SINAPI.

COMP-32642176 - Perfil U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 50 x 3 mm, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos. (KG)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,02000000	3,86	0,08
					TOTAL Equipamento:	0,08
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01734	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 50 x 3 mm (4,48 kg/m)	ORSE	m	0,22000000	47,03	10,35
					TOTAL Material:	10,35
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,92	0,60
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	21,30	0,43
					TOTAL Serviço:	1,03
					VALOR:	11,46

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/04 (REF: 07/2020)23107 - S12414/ORSE (BASE) + 1734/ORSE INSUMO. COMPOSIÇÃO ADAPTADA. COEFICIENTES AJUSTADOS PARA UNIDADE EM QUILOGRAMA.


 Victor Leonardo Azeiteiro
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA :	12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI :	29,07%	L.S. Mês:	46,49%
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-02714796 - Perfil U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 50 x 4.75 mm, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos. (KG)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,02000000	3,86	0,08
					TOTAL Equipamento:	0,08
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113110	Perfil Aço, UDC Simples 100 x 50 x 4,48(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	1,00000000	11,81	11,81
					TOTAL Material:	11,81
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,92	0,60
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	21,30	0,43
					TOTAL Serviço:	1,03
					VALOR:	12,92

Observações: COPIA ORSE - SE - 2020/04 (REF: 07/2020)23107 - S12414/ORSE (BASE) + 13110/ORSE INSUMO. COMPOSIÇÃO ADAPTADA. COEFICIENTES AJUSTADOS PARA UNIDADE EM QUILOGRAMA.

COMP-22578870 - Porta em madeira almofadada, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico completa (batentes e ferragens), com barras de apoio e chapa, revestida com laminado melamínico (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,10800000	93,43	10,09
102062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00000000	225,48	450,96
106641	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	ORSE	m2	0,72000000	102,89	74,08
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	4,52200000	0,71	3,21
100848	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	ORSE	un	3,00000000	3,64	10,92
100945	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	129,10	129,10
101826	Porta em madeira de lei muiacatiara com almofadas - 90 x 210cm	ORSE	un	1,00000000	1.086,66	1.086,66
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,00400000	22,06	0,09
					TOTAL Material:	1.765,11
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	18,00	67,50
CP-4201-72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	Composições	M2	3,78000000	136,82	517,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79000000	14,92	56,55
					TOTAL Serviço:	641,23
					VALOR:	2.406,34

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S09809/ORSE(BASE)

CP-4352-90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)						
ESQUADRIAS DE MADEIRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-6162-110513	ADUELA/MARCO/BATENTE/CAXONETE MADEIRA DE LEI 0,80x2,10m	Composições	UN	1,00000000	470,35	470,35
					TOTAL ESQUADRIAS DE MADEIRA:	470,35
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	144,78	144,78
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	324,74	324,74
CP-4201-72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	Composições	M2	3,51000000	136,82	480,24
					TOTAL Serviço:	949,76
					VALOR:	1.420,11

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2018/01 SEM DESONERAÇÃO (REF: 02/2018). 90843/ORSE(BASE)+ CP-4201-72200


 Victor Leonardo Adili Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. N°: 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA:	12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI:	29,07%	L.S. Mês:	46,49%
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-6821-CP-6700-90842 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN) (UN)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,00000000	268,88	268,88
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00000000	127,69	127,69
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00000000	302,60	302,60
TOTAL SERVIÇOS:				699,17
Custo Direto Total:				699,17
VALOR:				699,17

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/04 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2019), 90842/SINAPI + 72200/SINAPI

CP-5392-74133/001 - EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	0,81	0,41
1002604 MASSA OLEO PARA MADEIRA - SUVINIL (5,5 kg)	SBC	GL	0,16000000	81,50	13,04
TOTAL Material:					13,45
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	19,68	6,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,92	3,73
TOTAL Serviço:					10,62
VALOR:					24,07

Observações: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2020)21867 - 74133/001/SINAPI (BASE)

CP-C2288-13310727 - SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,06000000	7,57	0,45
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00350000	82,50	0,29
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	0,57000000	1,09	0,62
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,14000000	0,70	0,80
00010856 SOLEIRA PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM	SINAPI	M	1,00000000	83,21	83,21
TOTAL Material:					85,37
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,60	7,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	14,92	6,56
TOTAL Serviço:					14,00
VALOR:					99,37

Observações: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2021)26999, C2288/SEINFRA



 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-86894-34778609 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14790	BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL, DE (1,20X0,60)M, COM 3CM DE ESPESSURA E 1 ABERTURA PARA CUBA (EXCLUSIVE CUBA)	EMOP	UN	1,00000000	281,81	281,81
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,61	2,44
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,06920000	42,68	2,95
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09360000	84,09	7,87
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	27,52	55,04
TOTAL Material:						350,11
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82540000	21,19	17,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63590000	14,92	9,49
TOTAL Serviço:						26,98
Observações: COPIA SINAPI - AC - 2022/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2022)32415_86894 SINAPI						
VALOR:						377,09

CP-7966-S07350 - LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA. (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	41,39	41,39
00036521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	140,32	140,32
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	18,41	36,82
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	164,90	164,90
TOTAL Material:						383,43
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75000000	21,19	37,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75000000	14,92	26,11
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	56,49	56,49
TOTAL Serviço:						119,68
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358; S07350/ORSE						
VALOR:						503,11

CP-86924-75759863 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	19,34	19,34
86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	458,50	458,50
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,42	6,42
TOTAL Serviço:						484,26
Observações: COPIA SINAPI - AC - 2022/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2022)32415_86924 SINAPI						
VALOR:						484,26


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA :	12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI :	29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.		
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINSCRIÇÃO	06/2022		
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76					

CP-3196-S11232 - Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	0,23	0,12
00036796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	SINAPI	UN	1,00000000	123,22	123,22
TOTAL Material:						123,34
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,19	10,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46
TOTAL Serviço:						18,06
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S11232/ORSE(BASE)						
VALOR:						141,40

CP-6926-S12208 - Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	55,70	55,70
TOTAL Material:						55,70
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	18,60	11,16
TOTAL Serviço:						11,16
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019)						
VALOR:						66,86

CP-7360-S03710 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	98,04	98,04
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,42000000	2,85	1,20
TOTAL Material:						99,24
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,19	10,60
TOTAL Serviço:						10,60
Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/08 (REF: 10/2021)29013 - S03710/ORSE						
VALOR:						109,84

CP-172120-84722827 - MOLDURA CONCRETO 1:3:5 PROTECAO PERIMETRO JARDINEIRA 10x15cm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,01400000	91,17	1,28
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,70000000	0,64	3,65
1008766	PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,00800000	71,63	0,57
1008767	PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	0,00800000	72,01	0,58
TOTAL Material:						6,08
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	18,60	2,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22800000	14,92	3,40
TOTAL Serviço:						5,71
Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063_172120 SBC						
VALOR:						11,79



 Victor Leonardo Adeli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	Fonte	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINERÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-S07669-84052880 - Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio (un)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	19,87	0,10
00044539	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	SINAPI	KG	0,07400000	4,77	0,35
I07092	Planta - Agave (agave angustifolia)	ORSE	un	1,00000000	38,58	38,58
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,03200000	81,42	2,61
					TOTAL Material:	41,64
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	14,54	1,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	14,92	1,34
					TOTAL Serviço:	2,65
Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 - S07669/ORSE					VALOR:	44,29

CP-S03223-12008545 - Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) (un)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000432	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	SINAPI	UN	6,00000000	10,66	63,96
					TOTAL Material:	63,96
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	3,41000000	1,97	6,72
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3,41000000	11,65	39,73
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3,41000000	10,61	36,18
CP-5723-S00140 -01	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações-REV.01 (10/2021)	Composições	kg	24,00000000	17,24	413,76
CC_129.06-S127.01	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura - Rev.01 - 11/21	Composições	m3	0,30000000	470,78	141,23
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,06000000	59,02	3,54
CC_129.06-S80	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos - REV.01 - 10/2021	Composições	m2	3,00000000	124,16	372,48
					TOTAL Serviço:	1.013,64
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/01 (REF: 03/2022)30908; S03223/ORSE					VALOR:	1.077,60

CP-S12019-92106589 - Prateleira em concreto armado, esp= 8cm (REV 01) (m2)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
COMP-00140.6152163	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Composições	kg	6,40000000	13,51	86,46
94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08000000	354,85	28,39
CP-S00115-08449742	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Composições	m2	1,00000000	138,04	138,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	18,60	14,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	14,92	29,84
					TOTAL Serviço:	297,61
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S12019 ORSE					VALOR:	297,61


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celso Bazeira s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-S08896-36090840 - Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100469	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	ORSE	un	1,00000000	24,23	24,23
					TOTAL Material:	24,23
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,04	8,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	14,92	5,97
					TOTAL Serviço:	14,79
					VALOR:	39,02

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S08896 ORSE

COMP-20672731 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 3KA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010644	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32A CURVA C STECK	SBC	UN	1,00000000	56,70	56,70
					TOTAL Material:	56,70
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	15,23	4,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	22,04	6,03
					TOTAL Serviço:	10,19
					VALOR:	66,89


Observações: Copia da SINAPI (93671)

COMP-52016375 - DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 3KA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	10,85	10,85
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,05	1,05
					TOTAL Material:	11,90
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	15,23	0,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	22,04	1,05
					TOTAL Serviço:	1,77
					VALOR:	13,67

Observações: COPIA SINAPI - AC - 2022/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2022)32697/ 93654/SINAPI ADAPTADA

CP-S00672-88222511 - Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101351	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 1 x 32 w/tubular LED 18w a 20w	ORSE	un	1,00000000	27,27	27,27
101299	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	ORSE	un	1,00000000	6,05	6,05
101908	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fluorescente 1 x 32 w	ORSE	un	1,00000000	16,53	16,53
102052	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	ORSE	un	2,00000000	1,01	2,02
					TOTAL Material:	51,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,04	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46
					TOTAL Serviço:	18,48
					VALOR:	70,35

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S00672 ORSE


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTESINAPI	VERSÃO2022/05 COM DESONERAÇÃO	REF.06/2022	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA		
	UNIDADES:	1921,32M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-04923751 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	94,47	94,47
I13754	Lâmpada led 12w de potência, luz branca Autovolt, E27, marca Glight ou similar	ORSE	un	1,00000000	11,09	11,09
TOTAL Material:						105,56
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	15,23	3,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	22,04	11,80
TOTAL Serviço:						15,20
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2017/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2018); 97590/SINAPI						
VALOR:						120,76

CP-S10200-49370178 - Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	0,75	1,50
I10968	Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	ORSE	un	1,00000000	70,60	70,60
TOTAL Material:						72,10
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,04	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46
TOTAL Serviço:						18,48
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S10200 ORSE						
VALOR:						90,58

CP-S12242-96446437 - Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00559	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	ORSE	un	1,00000000	747,40	747,40
TOTAL Material:						747,40
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,20000000	22,04	158,69
TOTAL Serviço:						158,69
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S12242 ORSE						
VALOR:						906,09

CP-1883-89714 - FORNECIMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03630000	50,01	1,82
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24700000	1,53	0,38
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05930000	56,66	3,36
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	16,67	17,50
TOTAL Material:						23,06
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/10 COM DESONERAÇÃO (REF: 11/2019)20664-89714/SINAPI						
VALOR:						23,06


 Victor Leonardo Adali Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 2.273,76				

COMP-13597938 - JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM (UBS ALIOMAR) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,63	3,63
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,05	2,05
I01270	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	18,70	18,70
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,05600000	63,33	3,55
					TOTAL Material:	27,93
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	21,19	9,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	14,92	6,86
					TOTAL Serviço:	16,61
Observações: COPIA ORSE - SE - 2017/11 (REF: 02/2018)					VALOR:	44,54

COMP-10717280 - Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha com fecho rotativo e porta grelha (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003589	CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm	SBC	UN	1,00000000	26,40	26,40
MATED-12505	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150 X 150MM	SETOP	un	1,00000000	27,72	27,72
					TOTAL Material:	54,12
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,19	10,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46
					TOTAL Serviço:	18,06
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046. S04280/ORSE(BASE).					VALOR:	72,18

CP-0565-S01178 - Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01400000	72,23	1,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02500000	56,66	1,42
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,37	13,37
					TOTAL Material:	15,80
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	21,19	6,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,92	4,48
					TOTAL Serviço:	10,84
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/11 (REF: 01/2020)21505. S01178/ORSE(BASE).					VALOR:	26,64


 Victor Leonardo Azeiteiro Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINERFACÃO	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76			REF.	06/2022

CP-9691-S01466 - Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,20000000	0,23	0,28
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	76,44	76,44
					TOTAL Material:	76,72
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	21,19	12,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	14,92	9,10
					TOTAL Serviço:	22,03
					VALOR:	98,75


Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S01466/ORSE(BASE).

COMP-66070228 - CAIXA DE AREIA 30x30x30cm EM ALVENARIA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,08000000	82,50	6,60
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	21,00000000	0,76	15,96
00034753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	SINAPI	KG	19,00000000	0,77	14,63
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02800000	77,05	2,16
					TOTAL Material:	39,35
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,60	18,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,18000000	14,92	32,53
					TOTAL Serviço:	51,13
					VALOR:	90,48

Observações: Cópia da SINAPI (72286)

CP-S03081-39058427 - Enrocamento com pedra de mão lançada (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101715	Pedra de mão granítica	ORSE	m3	1,30000000	99,92	129,90
					TOTAL Material:	129,90
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	14,92	44,76
					TOTAL Serviço:	44,76
					VALOR:	174,66

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S03081 ORSE



 Victor Leonardo Adali Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINERFACÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 2.273,76				

CP-3367-S12189 - Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,80000000	49,42	39,54
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	5,63000000	69,80	392,97
TOTAL Material:						432,51
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	474,52	1,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,60	7,44
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	19,87	11,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	21,30	12,78
TOTAL Serviço:						48,48
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S12189/ORSE						
VALOR:						480,99

CP-3092-S08441 - Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" fornecimento e instalação (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	2,22	2,22
TOTAL Material:						2,22
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,04	2,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,92	1,49
TOTAL Serviço:						3,69
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019). S08441/ORSE(BASE).						
VALOR:						5,91

CP-2940-S12140 - Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107143	Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"	ORSE	un	1,00000000	1,36	1,36
TOTAL Material:						1,36
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,04	2,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,92	1,49
TOTAL Serviço:						3,69
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/10 (REF: 12/2019)20955. S12140/ORSE(BASE).						
VALOR:						5,05


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês:	46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESNIFERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-S07237-18415559 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.50m (un)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-S00156-99235214	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Composições	m2	0,99000000	100,32	99,32
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,29400000	17,91	23,18
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,64000000	3,66	2,34
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05760000	357,98	20,62
87792	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,64000000	32,53	20,82
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,25200000	59,02	14,87
103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,05760000	28,45	1,64
92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,44400000	97,64	43,35
					TOTAL Serviço:	226,14
					VALOR:	226,14

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S07237 ORSE

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S07237 ORSE

CP-S08076-50087327 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m (un)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-S00156-99235214	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Composições	m2	1,20000000	100,32	120,38
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	2,80000000	17,91	50,15
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,00000000	3,66	3,66
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07840000	357,98	28,07
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,00000000	32,53	32,53
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	1,00000000	59,02	59,02
103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,07840000	28,45	2,23
92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,60000000	97,64	58,58
					TOTAL Serviço:	354,62
					VALOR:	354,62

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S08076 ORSE

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S08076 ORSE

CP-S09004-16374017 - Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03703	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	151,85	151,85
				TOTAL Material:		151,85


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,04	22,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço:					36,96
VALOR:					188,81

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S09004 ORSE

COMP-17503420 - Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 02 (un)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	16,77	16,77
I01343 Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 1 x 40w/tubular LED 18w a 20w	ORSE	un	1,00000000	44,53	44,53
TOTAL Material:					61,30

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,04	11,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46
CP-5833-S07882 Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	Composições	un	2,00000000	5,42	10,84
TOTAL Serviço:					29,32
VALOR:					90,62

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/08 (REF: 10/2021)29013 -S12562/ORSE

CP-S09377-56133102 - Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm (m)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01700000	72,23	1,23
I02036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02600000	69,55	1,81
I09841S Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviaisprediais (nbr 5688)	ORSE	m	1,01000000	41,50	41,92
TOTAL Material:					44,96


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	21,19	10,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	14,92	7,16
TOTAL Serviço:					17,33
VALOR:					62,29

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S09377 ORSE

CP-055790-88056657 - MANOMETRO ACO INOX ENCIMENTO GLICERINA ESCALA 1-10KGF/CM2 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	0,01200000	0,15	0,00
I003072 MANOMETRO VERTICAL - ROSCA 1/4" NPT 300 LIBRAS 17 BAR	SBC	UN	1,00000000	51,20	51,20
TOTAL Material:					51,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84600000	14,48	12,25
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84600000	21,19	17,93
TOTAL Serviço:					30,18
VALOR:					81,38

Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063_055790 SBC


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%
DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%
LOCAL:	Avenida Colete Bozerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	<div> <div> FONTE VERSÃO REF. </div> <div> SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022 </div> </div>	
CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA
UNIDADES:	1921,32M²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76		



CP-8957-S09670 - PRESSOSTATO KPI 36 DANFOSS - 2 A 14 BAR REF 060-316966 (un)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003185	PRESSOSTATO KPI 36 DANFOSS 2 A 12 BAR	SBC	UN	1,00000000	424,91	424,91
TOTAL Material:						424,91
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,19	21,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço:						36,11
VALOR:						461,02

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019). S09670/ORSE(BASE) + 3185/SBC INSUMO.

INS-845125 - Esmalte Epoxi Vermelho Bombeiro 6,34R Kit c/ Cat Galão 3,6L (UN)						
Cotação		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-845125	Esmalte Epoxi Vermelho Bombeiro 6,34R Kit c/ Cat Galão 3,6L	Composições	UN	1,00000000	346,50	346,50
TOTAL Cotação:						346,50
VALOR:						346,50

COMP-73194518 - TAMPA CEGA PVC VERMELHA 3/4 (UN)						
Cotação		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-017747	TAMPA CEGA PVC VERMELHA 3/4	Composições	UN	1,00000000	27,37	27,37
TOTAL Cotação:						27,37
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	15,23	1,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,04	2,20
TOTAL Serviço:						3,72
VALOR:						31,09

Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063; 062615/SBC

CP-50.01.190-75058111 - Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2", com corrente (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.16.000.063528	Tampão de engate rápido em latão, Storz de 2 1/2"	SP OBRAS	UN	1,00000000	96,90	96,90
TOTAL Material:						96,90
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,48	1,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,19	2,12
TOTAL Serviço:						3,57
VALOR:						100,47

Observações: COPIA SP OBRAS - SP - 186 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2022)32473_50.01.190 CPOS

CP-ED-50182-00717612 - ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 2.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATED-12071	ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2"	SETOP	un	1,00000000	85,09	85,09
TOTAL Material:						85,09
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48888890	14,48	7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48888890	21,19	10,36


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

Pá

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA :	12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI :	29,07%	L.S. Mês:	46,49%
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

Observações: COPIA SETOP - MG - 2022/04 - Triâng. e A.Paran. COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2022)32598_ED-50182 SETOP

TOTAL Serviço:	17,44
VALOR:	102,53

CP-I11442-93369637 - Pincel 1" - FORNECIMENTO (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11442	Pincel 1"	ORSE	un	1,00000000	4,29	4,29
					TOTAL Material:	4,29
					VALOR:	4,29

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_I11442 ORSE

COMP-85356603 - CAIXA PVC 5 ENTRADAS 3/4 - VERMELHA (UN)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-302699	Caixa pvc 5 entradas 3/4" PVC Vermelha	Composições	UN	1,00000000	28,74	28,74
					TOTAL Cotação:	28,74
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	15,23	4,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	22,04	6,83
					TOTAL Serviço:	11,55
					VALOR:	40,29

Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063; 061255/SBC

COMP-30542504 - ADAPTADOR PVC 3/4" VERMELHO (UN)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-928622	Adaptador PVC 3/4" Vermelha	Composições	UN	1,00000000	19,25	19,25
					TOTAL Cotação:	19,25
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	15,23	1,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	22,04	1,98
					TOTAL Serviço:	3,35
					VALOR:	22,60

Observações: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2021)26999; C0020/SEINFRA (ADAPTADA) MÃO DE OBRA + COTAÇÃO DE MERCADO

COMP-32067022 - ELETRODUTO PVC 3/4 VERMELHO (UN)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-936879	ELETRODUTO PVC 3/4 VERMELHO SEM ROSCA	Composições	UN	1,00000000	49,66	49,66
					TOTAL Cotação:	49,66
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32100000	15,23	4,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32100000	22,04	7,07
					TOTAL Serviço:	11,96
					VALOR:	61,62

Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063; 068023/SBC (ADAPTADO) + COTAÇÃO DE MERCADO


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%
DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%
LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió- Alagoas	<div> <div> FONTE VERSÃO REF. </div> <div> SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022 </div> </div>	
CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA
UNIDADES:	1921,32M²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76		




COMP-08584670 - Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², isolamento 600V, isolamento em VC/E 105°C - para detecção de incêndio (M)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-429578	CABO INCENDIO 2x0,75 + 2x1,50	Composições	M	1,00000000	12,82	12,82
					TOTAL Cotação:	12,82
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	15,23	1,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,04	2,20
					TOTAL Serviço:	3,72
Observações: COPIA SP OBRAS - SP - 186 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2022)32473; 39.12.510/CPOS + COTAÇÃO DE MERCADO					VALOR:	16,54

INS-757279 - CURVA COM BOLSA PVC 3/4"" - VERMELHA (UN)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-757279	CURVA COM BOLSA PVC 3/4"" - VERMELHA	Composições	UN	1,00000000	37,90	37,90
					TOTAL Cotação:	37,90
					VALOR:	37,90

COMP-74816952 - Abraçadeira tipo gota 2.1/2" (UN)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-789071	Abraçadeira tipo gota 2.1/2"	Composições	UN	1,00000000	30,63	30,63
					TOTAL Cotação:	30,63
					VALOR:	30,63

COMP-75064196 - UNIÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ASSENTO CÔNICO 1" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02820000	6,48	0,18
00012433	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1"	SINAPI	UN	1,00000000	109,02	109,02
					TOTAL Material:	109,20
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	15,59	4,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	21,19	5,49
					TOTAL Serviço:	9,53
Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063; 052499/SBC (ADAPTADA)					VALOR:	118,73

COMP-13790432 - UNIÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ASSENTO CÔNICO, 65mm (2.1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02820000	6,48	0,18
00012435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	337,38	337,38
					TOTAL Material:	337,56
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	15,59	6,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	21,19	9,11
					TOTAL Serviço:	15,81
Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063; 052560/SBC (ADAPTADA)					VALOR:	353,37


 Victor Leonardo Adão Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bozerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76	REF.	06/2022		

CP-055672-71899893 - BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2x1" (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000773	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	SINAPI	UN	1,00000000	52,22	52,22
00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	0,12768000	6,48	0,83
					TOTAL Material:	53,05
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62100000	14,48	8,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62100000	21,19	13,16
					TOTAL Serviço:	22,15
Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063; 055672/SBC					VALOR:	75,20

CP-ED-49974-29070045 - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO (un)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCAVEIS (LARGURA: 12 MM)	SETOP	m	1,00530960	0,19	0,19
MATED-11516	REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1"DIÂMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDÁVEL: 32MM) ACABAMENTO: BRUTO)	SETOP	un	1,00000000	22,59	22,59
					TOTAL Material:	22,78
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48888890	15,23	7,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48888890	22,04	10,78
					TOTAL Serviço:	18,23
Observações: COPIA SETOP - MG - 2022/04 - Triâng. e A.Paran. COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2022)32598_ED-49974 SETOP					VALOR:	41,01

INS-918180 - Abraçadeira 3/4" PVC Vermelha (UN)						
Cotação		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
INS-918180	Abraçadeira 3/4" PVC Vermelha	Composições	UN	1,00000000	20,38	20,38
					TOTAL Cotação:	20,38
					VALOR:	20,38

CP-0441-S11829 - Acionador manual (botoeira) "aperte aqui" P/bomba, p/instal. incendio - endereçável (un)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I12664	Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável	ORSE	un	1,00000000	135,10	135,10
					TOTAL Material:	135,10
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,04	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46
					TOTAL Serviço:	18,48
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019). S11829/ORSE(BASE).					VALOR:	153,58


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				


CP-058110-89637446 - CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECÁVEL (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1203049	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125C	SBC	UN	1,00000000	1.460,00	1.460,00
					TOTAL Material:	1.460,00
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	15,23	48,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	22,04	70,53
					TOTAL Serviço:	119,27
Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063_058110 SBC					VALOR:	1.579,27

COMP-94440779 - Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento e instalação (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111195	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	ORSE	un	1,00000000	283,29	283,29
					TOTAL Material:	283,29
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,23	15,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,04	22,04
					TOTAL Serviço:	37,27
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019). S10446/ORSE(BASE) + 8503/ORSE(BASE PARA MÃO DE OBRA).					VALOR:	320,56

CP-070706-69488711 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4017	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM	AGETOP CIVIS	un	1,00000000	607,56	607,56
					TOTAL Material:	607,56
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	15,23	30,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	22,04	44,08
					TOTAL Serviço:	74,54
Observações: COPIA AGETOP CIVIS - GO - T172 2022/05 SEM DESONERAÇÃO (REF: 05/2022)32411_070706 AGETOP CIVIS					VALOR:	682,10

CP-40.10.106-20454272 - Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.29.000.04228 2	Contator de potência 38 / 40 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente	SP OBRAS	UN	1,00000000	802,93	802,93
					TOTAL Material:	802,93
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	15,23	7,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,04	11,02
					TOTAL Serviço:	18,64
Observações: COPIA SP OBRAS - SP - 186 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2022)32473_40.10.106 CPOS					VALOR:	821,57

INS-466092 - TRILHO PERFURADO P/ DISJUNTOR DIN 30CM (UN)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-466092	TRILHO PERFURADO P/ DISJUNTOR DIN 30CM	Composições	UN	1,00000000	66,61	66,61
					TOTAL Cotação:	66,61
					VALOR:	66,61


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA :	12/05/2022	L.S. Hora:	84,28%
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI :	29,07%	L.S. Mês:	46,49%
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINERFACÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-063801-13346933 - CONTATOR 25A 220V 3RT10 26-1AN10 SIEMENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I203061	CONTATOR CORRENTE NOMINAL 11KW 400V CATEGORIA AC3 SIEMENS	SBC	UN	1,00000000	165,00	165,00
TOTAL Material:						165,00
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85100000	15,23	12,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85100000	22,04	18,76
TOTAL Serviço:						31,72
VALOR:						196,72

Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063_063801 SBC

CP-S11679-67291983 - Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12538	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	7,88	8,04
TOTAL Material:						8,04
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	15,23	1,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	22,04	2,42
TOTAL Serviço:						4,10
VALOR:						12,14

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S11679 ORSE


CP-S11436-02540248 - Sinaleiro 22mm com lâmpada vermelha, 110vca, led integrado ao corpo, modelo L2-DR1-R, da Metaltex ou similar (luz de topo) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12379	Sinaleiro 22mm com lâmpada vermelha, 110vca, led integrado ao corpo, modelo L2-DR1-R, da Metaltex ou similar (luz de topo)	ORSE	un	1,00000000	15,46	15,46
TOTAL Material:						15,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	15,23	6,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,04	8,82
TOTAL Serviço:						14,91
VALOR:						30,37

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S11436 ORSE

COMP-13452737 - Sinaleiro Sonoro 220v Led 22mm (vermelho) (UN)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-568972	Sinaleiro Sonoro 22Mm Led Vermelho - 220V	Composições	UN	1,00000000	44,56	44,56
TOTAL Cotação:						44,56
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,04	8,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	14,92	5,97
TOTAL Serviço:						14,79
VALOR:						59,35


 Victor Leonardo Adeli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01

DATA : 12/05/2022

L.S. Hora: 84,28%

DESCRIÇÃO: Reforma do Mercado da Produção

BDI : 29,07%

L.S. Mês: 46,49%

LOCAL: Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas

CLIENTE: SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária

UNIDADES: 1921,32M²

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.273,76

COMPONENTES

VERSÃO

REF.

SINAPI

2022/05 COM DESONERAÇÃO

06/2022

Composição

PRÓPRIA



CP-I006135-70224301 - SINALEIRO 22mm LED 220V 3SB66216-6AA40 VERDE SIEMENS (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I006135	SINALEIRO 22mm LED 220V 3SB66216-6AA40 VERDE SIEMENS	SBC	UN	1,00000000	39,73	39,73
					TOTAL Material:	39,73
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,04	8,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	14,92	5,97
					TOTAL Serviço:	14,79
					VALOR:	54,52

Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063_I006135 SBC

COMP-92823998 - SINALEIRO 22mm LED 220V 3SB66216-6AA40 AMARELO (UN)						
Cotação		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-611534	Sinaleiro 22Mm Led Amarelo - 220V	Composições	UN	1,00000000	41,85	41,85
					TOTAL Cotação:	41,85
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,04	8,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	14,92	5,97
					TOTAL Serviço:	14,79
					VALOR:	56,64

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S11436 ORSE (ADAPTADA)

COMP-85370008 - Botão Emergência VERMELHO COM trava (UN)						
Cotação		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-914423	Botão Emergência VERMELHO COM trava	Composições	UN	1,00000000	40,14	40,14
					TOTAL Cotação:	40,14
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,64600000	15,23	131,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,64600000	22,04	190,56
					TOTAL Serviço:	322,24
					VALOR:	362,38

Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32063; 067614/SBC (MÃO DE OBRA)

CP-S03808-00659317 - Comutador de 3 posições - Siemens ou similar (un)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03004	Comutador de 3 posições	ORSE	un	1,00000000	76,76	76,76
					TOTAL Material:	76,76
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	22,04	16,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,92	3,73
					TOTAL Serviço:	20,26
					VALOR:	97,02

Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S03808 ORSE


 Victor Leonardo Adali Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. N.º 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				


COMP-95217416 - Caixa Plástica Amarela c/ Botão de Emergência (UN)						
Cotação			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
INS-080676	Caixa Plástica Amarela c/ Botão de Emergência		Composições	UN	1,00000000	52,64
						TOTAL Cotação:
						52,64
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	8,64600000	15,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	8,64600000	22,04
						TOTAL Serviço:
						322,24
Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32063; 067614/SBC (MÃO DE OBRA)						VALOR:
						374,88

COMP-40756035 - Fita de aço perfurada 17mmx0,4mm com 30m (UN)						
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00014152	FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "19" KGF		SINAPI	UN	1,00000000	44,66
						TOTAL Material:
						44,66
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,05000000	22,04
						TOTAL Serviço:
						1,10
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358; S12595/orse						VALOR:
						45,76

CP-063999-29297084 - FITA ISOLANTE 33 ROLO 19mmxm (UN)						
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I043825	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19mm x 20,0m		SBC	UN	1,00000000	4,89
						TOTAL Material:
						4,89
Observações: COPIA SBC - AC - 2022/05 - Rio Branco (REF: 05/2022)32063_063999 063999						VALOR:
						4,89

COMP-23625984 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (UN)						
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8		SINAPI	UN	1,00000000	0,19
						TOTAL Material:
						0,19
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,06000000	22,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,06000000	14,92
						TOTAL Serviço:
						2,22
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2019/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2020)21509. 00007583/SINAPI INSUMO(BASE)+ S12464/ORSE (APENAS MÃO DE OBRA).						VALOR:
						2,41

COMP-18109648 - Barra roscada zincada d=1/2" x 3,00m (UN)						
Cotação			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
INS-679966	Barra roscada zincada d=1/2" x 3,00m		Composições	UN	1,00000000	47,25
						TOTAL Cotação:
						47,25
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,60000000	22,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,60000000	14,92
						TOTAL Serviço:
						22,17
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358; S09817/ORSE (ADAPTADA)						VALOR:
						69,42


 Victor Leonardo Adoli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESIGNAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				


COMP-18237024 - Porca sextavada zincada 1/2" (fornecimento e colocação) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004339	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Material:						0,60
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	22,04	0,22
TOTAL Serviço:						0,22
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358; S09832/orse						
VALOR:						0,82

CP-I13451-70229396 - Arruela lisa zincada d=1/2" (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13451	Arruela lisa zincada d=1/2 "	ORSE	un	1,00000000	0,37	0,37
TOTAL Material:						0,37
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	22,04	0,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	14,92	0,15
TOTAL Serviço:						0,37
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_I13451 ORSE						
VALOR:						0,74

COMP-36450463 - ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 300MM (UN)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-298173	ABRACADEIRA NYLON 300MM 4,8MM BRANCA - 100 UNIDADES	Composições	UN	1,00000000	40,67	40,67
TOTAL Cotação:						40,67
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	15,23	2,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	22,04	3,26
TOTAL Serviço:						5,51
Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32063; 063026/SBC						
VALOR:						46,18

COMP-42358975 - Bloco De Contato 1NA 5A Para Caixa CP Metaltex (UN)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-264781	Bloco De Contato 1NA 5A Para Caixa CP Metaltex	Composições	UN	1,00000000	39,44	39,44
TOTAL Cotação:						39,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	15,23	7,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	22,04	11,06
TOTAL Serviço:						18,71
Observações: COPIA SBC - AL - 2022/05 - Maceió (REF: 05/2022)32063; 063590/SBC						
VALOR:						58,15

INS-978560 - MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO (un)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-978560	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO	Composições	un	1,00000000	153,51	153,51
TOTAL Cotação:						153,51
VALOR:						153,51


 Victor Leonardo Azeiteiro
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESINERFACÃO	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-56503995 - PLACA DE INDICATIVA DE ORIENTACAO DE SAIDA ESQUERDA OU DIREITA EM PVC, DIM.: 20X40CM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	41,76	41,76
TOTAL Material:						41,76
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL Serviço:						2,98
VALOR:						44,74

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S12884/ORSE

COMP-79127067 - PLACA DE INDICATIVA DE ORIENTACAO DE SAIDA ESQUERDA OU DIREITA EM PVC, DIM.: 20X40CM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	41,76	41,76
TOTAL Material:						41,76
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL Serviço:						2,98
VALOR:						44,74


Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S12884/ORSE

COMP-21870696 - PLACA DE INDICATIVA DE "SAIDA DE EMERGÊNCIA" EM PVC, DIM.: 20X40CM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	41,76	41,76
TOTAL Material:						41,76
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL Serviço:						2,98
VALOR:						44,74

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S12884/ORSE/ ADAPTADO

CP-5956-S12138 - PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11927	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	un	1,00000000	18,01	18,01
TOTAL Material:						18,01
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL Serviço:						2,98
VALOR:						20,99

Observações: COPIA ORSE - SE - 2018/06 (REF: 08/2018)-S12138/ORSE


 Victor Leonardo Azeiteiro
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-S12894-24567333 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13659	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9	ORSE	un	1,00000000	12,63	12,63
					TOTAL Material:	12,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
					TOTAL Serviço:	2,98
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S12894 ORSE					VALOR:	15,61

CP-S12137-64275830 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 (Un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37556S	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	ORSE	un	1,00000000	25,13	25,13
					TOTAL Material:	25,13
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
					TOTAL Serviço:	2,98
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358_S12137 ORSE					VALOR:	28,11

COMP-16597456 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1 (un)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13653	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	ORSE	un	1,00000000	17,17	17,17
					TOTAL Material:	17,17
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98
					TOTAL Serviço:	2,98
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358; S12886/ORSE					VALOR:	20,15

COMP-89855742 - Luminária de Emergência LED 2200 Lúmens Bloco Autônomo Bivolt - Blumenau (un)						
Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-952812	Luminária de Emergência LED 2200 Lúmens Bloco Autônomo Bivolt - Blumenau	Composições	un	1,00000000	122,60	122,60
					TOTAL Cotação:	122,60
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,04	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,92	7,46
					TOTAL Serviço:	18,48
Observações: COPIA SEINFRA - CE - 027.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 05/2021)26999 - C4394/SEINFRA					VALOR:	141,08


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	<div> <div> FONTE VERSÃO REF. </div> <div> SINAPI 2022.05 COM DESONERAÇÃO 06/2022 </div> </div>		
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	Composição	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	1921,32M²			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-4064-5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,10000000	7,27	0,73
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,27500000	12,06	3,32
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	25,35	3,80
00004512	SARRAFO 2,5 X 5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,24000000	2,92	0,70
00006189	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,79200000	24,54	19,44
TOTAL Material:						27,99
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	14,89	3,35
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	18,00	16,20
TOTAL Serviço:						19,55
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2017/03 COM DESONERAÇÃO (REF: 04/2017) - 5651/ SINAPI						
VALOR:						47,54

CP-S08501-42828459 - Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000559	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	SINAPI	M	0,19000000	32,45	6,17
108836	Barra redonda de aço mecanico laminado 7/8" (3,05 kg/m)	ORSE	kg	0,76250000	16,13	12,30
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,25000000	60,15	15,04
TOTAL Material:						33,51
Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/12 (REF: 02/2022)30527 - S08501/ORSE						
VALOR:						33,51

CP-92874-21714952 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19900000	18,00	3,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19900000	18,60	3,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	14,92	17,78
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,56	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,06800000	1,48	0,10
TOTAL Serviço:						25,23
Observações: COPIA SINAPI - AL - 2022/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 02/2022)30732 - 92874/SINAPI						
VALOR:						25,23

CP-6435-S00127 - Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,00000000	421,04	421,04
TOTAL Material:						421,04
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-92874-21714952	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	Composições	M3	1,00000000	25,23	25,23
TOTAL Serviço:						25,23
Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S00127/ORSE(BASE) + I1524/SINAPI + S92874/SINAPI						
VALOR:						446,27


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%		
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%		
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	Fonte	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	06/2022	
	UNIDADES:	1921,32M²	Composição	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

COMP-00140.6152163 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	29,18	0,58
100081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	10,03	10,03
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,40000000	0,22	0,09
00039315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	UN	0,40000000	0,35	0,14
TOTAL Material:					10,84
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	18,49	1,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	14,92	1,19
TOTAL Serviço:					2,67
Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/07 (REF: 09/2021)28643 - S00140/ORSE					
VALOR:					13,51

CP-S00115-08449742 - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 (m2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	29,18	4,38
00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	0,58400000	41,94	24,49
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02000000	7,27	0,15
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,06700000	10,23	31,38
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02500000	25,79	0,64
00005069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,10000000	26,28	2,63
00004460 SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,72200000	8,40	22,86
00006193 TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,30600000	16,81	5,14
TOTAL Material:					91,67
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88262 CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33300000	18,00	23,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	14,92	22,38
TOTAL Serviço:					46,37
Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/12 (REF: 02/2022)30527. S00115/ORSE					
VALOR:					138,04

CP-S00156-99235214 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)


Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
102212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	0,51	34,68
TOTAL Material:					34,68
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03200000	485,26	15,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,82000000	18,60	33,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09000000	14,92	16,26
TOTAL Serviço:					65,64
Observações: COPIA ORSE - SE - 2022/04 (REF: 06/2022)32358; S00156/ORSE					
VALOR:					100,32


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	PROJETO EXECUTIVO REFORMA DO MERCADO DA PRODUÇÃO - REV 01	DATA : 12/05/2022	L.S. Hora: 84,28%	
	DESCRIÇÃO:	Reforma do Mercado da Produção	BDI : 29,07%	L.S. Mês: 46,49%	
	LOCAL:	Avenida Celeste Bezerra s/n Bairro Levada, Maceió-Alagoas	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	SEMTABES - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária	SINAPI	2022.05 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	1921.32M²	Composição	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.273,76				

CP-5833-S07882 - Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102052	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	ORSE	un	1,00000000	1,01	1,01
					TOTAL Material:	1,01
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,04	4,41
					TOTAL Serviço:	4,41
					VALOR:	5,42

Observações: COPIA ORSE - SE - 2019/11 (REF: 01/2020)21505. S07882/ORSE(BASE).


 Victor Leonardo Acioli Barros
 Engenheiro Civil
 CREA Reg. Nac. Nº 0210384751