




		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS																			
		OBRA:					REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS					DATA :		03/05/2023		BDI :		25,22%			
		DESCRIÇÃO:					REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS LOCALIZADA NA RUA BOTAFOGO, 13 TABULEIRO DOS MARTINS					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
												ORSE		2023/01		111,93%		70,07%		04/2023	
		CLIENTE:					PREFEITURA DE MACEIÓ					SICRO NOVO		2022/10 COM DESONERAÇÃO		-		-		01/2023	
												SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		04/2023	
UNIDADES:					1.0M2					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
VALOR POR UNIDADE:					R\$ 360.023,58																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL							
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021					SINAPI	Serviço	M2	341,40	74,05	25.280,67	8,79	8,79	A							
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021					SINAPI	Serviço	M2	140,00	170,75	23.905,00	8,31	17,11	A							
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014					SINAPI	Serviço	M2	720,98	20,38	14.693,57	5,11	22,22	A							
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					SINAPI	Serviço	UN	18,00	734,66	13.223,88	4,60	26,82	A							
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					SINAPI	Serviço	M2	745,31	14,31	10.665,39	3,71	30,53	A							
104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022					SINAPI	Serviço	M3	3,00	3.379,19	10.137,57	3,53	34,05	A							
89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014					SINAPI	Serviço	M2	181,35	55,75	10.110,26	3,52	37,57	A							
S04350	Colocação de tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2"					ORSE	Serviço	m²	430,00	23,08	9.924,40	3,45	41,02	A							
S00277	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material					ORSE	Serviço	m2	132,00	66,31	8.752,92	3,04	44,07	A							
00037561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS					SINAPI	Material	M2	11,00	622,50	6.847,50	2,38	46,45	A							
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014					SINAPI	Serviço	M2	745,31	9,12	6.797,23	2,36	48,81	A							
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS					SINAPI	Serviço	M2	76,00	88,71	6.741,96	2,34	51,16	B							
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022					SINAPI	Serviço	M2	100,00	61,91	6.191,00	2,15	53,31	B							
93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016					SINAPI	Serviço	M	111,00	55,70	6.182,70	2,15	55,46	B							
73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS					SINAPI	Serviço	M2	650,00	9,05	5.882,50	2,05	57,51	B							
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019					SINAPI	Serviço	M2	7,56	717,41	5.423,62	1,89	59,39	B							

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS															
		OBRA:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS					DATA :		03/05/2023		BDI :		25,22%			
		DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS LOCALIZADA NA RUA BOTAFOGO, 13 TABULEIRO DOS MARTINS					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		CLIENTE:	PREFEITURA DE MACEIÓ					ORSE		2023/01		111,93%		70,07%		04/2023	
		UNIDADES:	1.0M2					SICRO NOVO		2022/10 COM DESONERAÇÃO		-		-		01/2023	
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 360.023,58					SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		04/2023	
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL							
87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	150,00	35,96	5.394,00	1,88	61,27	B							
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	84,25	63,56	5.354,93	1,86	63,13	B							
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	8,08	647,59	5.232,53	1,82	64,95	B							
104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	40,00	129,89	5.195,60	1,81	66,76	B							
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	60,00	84,21	5.052,60	1,76	68,52	B							
97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	26,17	178,59	4.673,70	1,63	70,14	B							
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M3	35,00	120,75	4.226,25	1,47	71,61	B							
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	5,67	659,12	3.737,21	1,30	72,91	B							
104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	25,00	148,23	3.705,75	1,29	74,20	B							
CP-00202300	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ABRIGO ANIMAIS	Composiçãoe	Serviço	MÊS	3,00	1.169,08	3.507,24	1,22	75,42	B							
CP-4220-S00016	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (m2)	Composiçãoe	Geral	M2	120,00	23,97	2.876,40	1,00	76,42	B							
94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	84,25	33,03	2.782,78	0,97	77,39	B							
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	6,00	447,52	2.685,12	0,93	78,32	B							
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	720,98	3,56	2.566,69	0,89	79,21	B							
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	60,00	40,12	2.407,20	0,84	80,05	C							

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS																								
		OBRA:					REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS					DATA :		03/05/2023		BDI :		25,22%								
		DESCRIÇÃO:					REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS LOCALIZADA NA RUA BOTAFOGO, 13 TABULEIRO DOS MARTINS					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.						
												ORSE		2023/01		111,93%		70,07%		04/2023						
		CLIENTE:					PREFEITURA DE MACEIÓ					SICRO NOVO		2022/10 COM DESONERAÇÃO		-		-		01/2023						
												SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		04/2023						
UNIDADES:		1.0M2					Composições					PRÓPRIA		0,00%		0,00%										
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 360.023,58																								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL												
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020					SINAPI	Serviço	M2	60,00	40,10	2.406,00	0,84	80,89	C												
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016					SINAPI	Serviço	M2	165,00	14,46	2.385,90	0,83	81,72	C												
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016					SINAPI	Serviço	M2	150,00	15,69	2.353,50	0,82	82,54	C												
103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021					SINAPI	Serviço	M2	26,17	82,86	2.168,45	0,75	83,29	C												
100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020					SINAPI	Serviço	M2	110,00	19,60	2.156,00	0,75	84,04	C												
CP-00002023	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Composiçãoe	Serviço	UN	1,00	2.150,60	2.150,60	0,75	84,79	C												
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					SINAPI	Serviço	M	60,00	34,57	2.074,20	0,72	85,51	C												
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022					SINAPI	Serviço	M2	6,00	334,83	2.008,98	0,70	86,21	C												
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					SINAPI	Serviço	M2	126,00	15,89	2.002,14	0,70	86,91	C												
S12287	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.45x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada					ORSE	Serviço	un	1,00	1.976,53	1.976,53	0,69	87,59	C												
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020					SINAPI	Serviço	UN	4,00	480,47	1.921,88	0,67	88,26	C												
S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação					ORSE	Serviço	pt	15,00	114,90	1.723,50	0,60	88,86	C												
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022					SINAPI	Serviço	UN	50,00	34,02	1.701,00	0,59	89,45	C												
96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023					SINAPI	Serviço	M	258,45	6,51	1.682,51	0,59	90,04	C												
S12269	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.					ORSE	Serviço	un	1,00	1.630,42	1.630,42	0,57	90,60	C												
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018					SINAPI	Serviço	M2	26,17	51,57	1.349,59	0,47	91,07	C												
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022					SINAPI	Serviço	M3	6,00	223,82	1.342,92	0,47	91,54	C												
S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação					ORSE	Serviço	pt	15,00	89,08	1.336,20	0,46	92,01	C												

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS															
		OBRA:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS					DATA :		03/05/2023		BDI :		25,22%			
		DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS LOCALIZADA NA RUA BOTAFOGO, 13 TABULEIRO DOS MARTINS					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		CLIENTE:	PREFEITURA DE MACEIÓ					ORSE		2023/01		111,93%		70,07%		04/2023	
		UNIDADES:	1.0M2					SICRO NOVO		2022/10 COM DESONERAÇÃO		-		-		01/2023	
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 360.023,58					SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		04/2023	
								Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL							
104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	163,71	1.309,68	0,46	92,46	C							
S12264	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	Serviço	un	1,00	1.305,15	1.305,15	0,45	92,92	C							
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	500,00	2,25	1.125,00	0,39	93,31	C							
COMP-851829	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	Composiçãoe	COMPACTAÇÃ	M²	304,00	3,62	1.100,48	0,38	93,69	C							
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	105,73	1.057,30	0,37	94,06	C							
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M3	15,00	70,06	1.050,90	0,37	94,42	C							
102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	84,25	11,74	989,10	0,34	94,77	C							
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	30,00	31,45	943,50	0,33	95,09	C							
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	466,16	932,32	0,32	95,42	C							
CP-2023000	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Composiçãoe	Geral	UN	1,00	926,06	926,06	0,32	95,74	C							
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	7,00	130,13	910,91	0,32	96,06	C							
74077/2-SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUASCORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	SINAPI,	Geral	M2	155,00	5,44	843,20	0,29	96,35	C							
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	60,48	13,65	825,55	0,29	96,64	C							
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	110,00	7,29	801,90	0,28	96,92	C							
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	230,84	692,52	0,24	97,16	C							
S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Serviço	m2	1,50	447,23	670,84	0,23	97,39	C							
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	15,25	42,70	651,18	0,23	97,62	C							
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	Material	UN	2,00	325,03	650,06	0,23	97,84	C							

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS															
		OBRA:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS					DATA :		03/05/2023		BDI :		25,22%			
		DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS LOCALIZADA NA RUA BOTAFOGO, 13 TABULEIRO DOS MARTINS					FORTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		CLIENTE:	PREFEITURA DE MACEIÓ					ORSE		2023/01		111,93%		70,07%		04/2023	
		UNIDADES:	1.0M2					SICRO NOVO		2022/10 COM DESONERAÇÃO		-		-		01/2023	
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 360.023,58					SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		04/2023	
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL							
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	9,85	64,75	637,79	0,22	98,07	C							
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	555,43	555,43	0,19	98,26	C							
S00624-ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	Serviço	pt	20,00	27,11	542,20	0,19	98,45	C							
S01678-ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	Serviço	un	4,00	134,45	537,80	0,19	98,63	C							
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	180,00	2,70	486,00	0,17	98,80	C							
93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	9,50	42,73	405,94	0,14	98,94	C							
S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	Serviço	m2	25,00	12,84	321,00	0,11	99,06	C							
86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	286,76	286,76	0,10	99,16	C							
COMP-75442035	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (M3)	Composição	COMPOSIÇÃO	M3	12,00	23,01	276,12	0,10	99,25	C							
S01679-ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	Geral	UN	3,00	85,16	255,48	0,09	99,34	C							
S03226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	ORSE	Serviço	m	1,20	185,12	222,14	0,08	99,42	C							
98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	SINAPI	Serviço	UN	1,00	212,74	212,74	0,07	99,49	C							
89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	4,00	48,14	192,56	0,07	99,56	C							
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	86,86	173,72	0,06	99,62	C							
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	42,60	170,40	0,06	99,68	C							
S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	ORSE	Serviço	un	4,00	33,06	132,24	0,05	99,73	C							
100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	130,09	130,09	0,05	99,77	C							
S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	ORSE	Serviço	un	4,00	26,92	107,68	0,04	99,81	C							

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS	DATA :		03/05/2023		BDI :		25,22%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS LOCALIZADA NA RUA BOTAFOGO, 13 TABULEIRO DOS MARTINS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.				
			ORSE	2023/01	111,93%	70,07%	04/2023				
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MACEIÓ	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO		-	-	01/2023			
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,14%	46,59%	04/2023			
	UNIDADES:	1.0M2	Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 360.023,58										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	200,00	0,53	106,00	0,04	99,84	C
89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	42,46	84,92	0,03	99,87	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	10,08	6,94	69,96	0,02	99,90	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	15,85	63,40	0,02	99,92	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	14,54	58,16	0,02	99,94	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	12,91	51,64	0,02	99,96	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	1,80	27,96	50,33	0,02	99,98	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	4,00	9,84	39,36	0,01	99,99	C
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	28,83	28,83	0,01	100,00	C

Subtotal até 100,00%287.512,84

Outros0,00

Valor total do Orçamento287.512,84