

SINALIZAÇÃO VERTICAL - NOTA DE SERVIÇO									
LOGRADOURO	ESTACA	TIPO	DESCRIÇÃO DA PLACA	LADO	Ø (m)	LADO (m)	L x H (m)	Área (m²)	QTD. (un)
RUA OCEANO ATLÂNTICO	0 + 0,00	R-1	PARE	LE		0,331		0,285	1,00
	0 + 0,00	I-1	IDENTIFICAÇÃO DE RUA	LD			0,45 x 0,25	0,113	1,00
RUA OCEANO PACÍFICO	0 + 0,00	R-1	PARE	LE		0,331		0,285	1,00
	0 + 0,00	I-1	IDENTIFICAÇÃO DE RUA	LD			0,45 x 0,25	0,113	1,00
RUA OCEANO ÍNDICO	0 + 0,00	R-1	PARE	LE		0,331		0,285	1,00
	0 + 0,00	I-1	IDENTIFICAÇÃO DE RUA	LD			0,45 x 0,25	0,113	1,00
RUA PROJETADA 01	0 + 2,50	R-1	PARE	LE		0,331		0,285	1,00
	0 + 2,50	I-1	IDENTIFICAÇÃO DE RUA	LD			0,45 x 0,25	0,113	1,00
	2 + 5,00	R-1	PARE	LD		0,331		0,285	1,00
	2 + 5,00	I-1	IDENTIFICAÇÃO DE RUA	LE			0,45 x 0,25	0,113	1,00
RUA PROJETADA 02	0 + 4,00	R-1	PARE	LE		0,331		0,285	1,00
	2 + 2,00	I-1	IDENTIFICAÇÃO DE RUA	LD			0,45 x 0,25	0,113	1,00
	2 + 2,00	R-1	PARE	LD		0,331		0,285	1,00
	2 + 2,00	I-1	IDENTIFICAÇÃO DE RUA	LE			0,45 x 0,25	0,113	1,00
TOTAL =								2,780	14,00

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: REFÚGIO DAS ÁGUAS

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO
NOTA DE SERVIÇO

SEM ESCALA | PROJETO BÁSICO



RESUMO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO				
Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade
CP-5213409-04305412	PRÓPRIA	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	760,84
CP-5213406-615316	PRÓPRIA	Pintura de setas e zebraos - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	8,70
CP-5213445-7163186	PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7,00
CP-5213572-8262644	PRÓPRIA	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	0,79
CP-5213856-567425	PRÓPRIA	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	un	7,00
CP-5213856-567425	PRÓPRIA	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa em aço - película III + III	un	7,00
COMP-19487510	PRÓPRIA	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 un.implantação e 01 retirada diária - DESVIO	dia	720,00
COMP-36080347	PRÓPRIA	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	dia	720,00
COMP-33005234	PRÓPRIA	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	dia	720,00
CP-5213385-64268497	PRÓPRIA	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção	un	2,00
CP-5213835-16883161	PRÓPRIA	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.	dia	720,00

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: REFÚGIO DAS ÁGUAS

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO
RESUMO

SEM ESCALA | PROJETO BÁSICO



08.
**PROJETO BÁSICO DE OBRAS
COMPLEMENTARES**

NOTA DE SERVIÇO - OBRAS COMPLEMENTARES											
CAIAÇÃO COM CAL EM MEIO FIO											
RUA PROJETADA	Estaca						Lado	Extensão (m)	Largura da região de pintura(m)	Área de Caiação (m²)	Observações
	Início			Final							
RUA OCEANO ATLÂNTICO	0	+	0,00	16	+	6,00	LE	326,00	0,27	88,02	-
	16	+	11,00	50	+	7,00	LE	676,00	0,27	182,52	-
	50	+	12,00	62	+	13,73	LE	241,73	0,27	65,27	-
RUA OCEANO PACÍFICO	0	+	0,00	24	+	17,12	LE	497,12	0,27	134,22	-
RUA OCEANO ÍNDICO	0	+	0,00	60	+	6,33	LE	1.206,33	0,27	325,71	-
RUA PROJETADA 01	0	+	2,50	2	+	5,00	LE	42,50	0,27	11,48	-
RUA PROJETADA 02	0	+	2,50	3	+	9,50	LE	67,00	0,27	18,09	-
RUA OCEANO ATLÂNTICO	0	+	0,00	62	+	13,73	LD	1.253,73	0,27	338,51	-
RUA OCEANO PACÍFICO	0	+	0,00	14	+	15,00	LD	295,00	0,27	79,65	-
	15	+	0,00	24	+	17,12	LD	197,12	0,27	53,22	-
RUA OCEANO ÍNDICO	0	+	0,00	47	+	16,00	LD	956,00	0,27	258,12	-
	48	+	1,00	60	+	6,33	LD	245,33	0,27	66,24	-
RUA PROJETADA 01	0	+	2,50	2	+	5,00	LD	42,50	0,27	11,48	-
RUA PROJETADA 02	0	+	6,00	3	+	9,50	LD	63,50	0,27	17,15	-
TOTAL =										1.649,66	

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAÇÃO: REFÚGIO DAS ÁGUAS

PROJETO BÁSICO DE OBRAS
COMPLEMENTARES - RESUMO

SEM ESCALA PROJETO BÁSICO

