

FUTURE

ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

REFORMA E IMPLANTAÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE

DESCRIÇÃO:

PRAÇA DA JUVENTUDE

CLIENTE:

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

UNIDADES:

1697.44M2

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 1.288,04

DATA :

02/05/2023

BDI :

28,27%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

DATA REF.

SINAPI

2023/03 COM DESONERAÇÃO

85,14%

46,59%

04/2023

Composições

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012) são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B=30% e C= 20%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	1.697,44	79,41	134.793,71	6,17	6,17	A
102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	Serviço	M2	552,84	239,61	132.465,99	6,06	12,22	A
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	1.462,83	88,35	129.241,03	5,91	18,14	A
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.106,69	106,48	117.840,35	5,39	23,52	A
COM-63932720	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PORTE 4(ACIMA DE 1.000.000 A 3.000.000)	Composições Próprias	Serviço	MÊS	6,00	19.637,39	117.824,34	5,39	28,91	A
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	1.060,64	103,50	109.776,24	5,02	33,93	A
COM-19735308	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	Composições Próprias	Serviço	UN	11,00	7.841,65	86.258,15	3,95	37,88	A
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	Serviço	M2	338,15	219,02	74.061,61	3,39	41,27	A
COM-84514503	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS.REV01 (11/2021)	Composições Próprias	Serviço	M2	50,76	1.046,79	53.135,06	2,43	43,70	A
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	40,00	1.142,90	45.716,00	2,09	45,79	A
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	2.059,50	21,56	44.402,82	2,03	47,82	A
COM-80586117	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	Composições Próprias	Serviço	M2	159,28	269,29	42.892,51	1,96	49,78	A
94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	352,40	114,12	40.215,89	1,84	51,62	B
COM-56065127	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	Composições Próprias	Serviço	M2	34,20	1.117,09	38.204,48	1,75	53,37	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	257,40	125,23	32.234,20	1,47	54,84	B
93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	40,00	774,79	30.991,60	1,42	56,26	B
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	445,58	68,41	30.482,13	1,39	57,65	B
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	414,20	71,74	29.714,71	1,36	59,01	B
100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M3	173,31	165,37	28.660,27	1,31	60,32	B
COM-89011318	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	Composições Próprias	Serviço	m2	1.505,51	18,82	28.333,70	1,30	61,62	B

<div>FUTURE</div> <div>ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA</div>	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS															
	OBRA:	REFORMA E IMPLANTAÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE					DATA :		02/05/2023		BDI :		28,27%			
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA DA JUVENTUDE					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ					SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		04/2023	
	UNIDADES:	1697.44M2					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.288,04														
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012) são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B=30% e C= 20%.																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018					SINAPI	Serviço	M2	1.360,00	20,57	27.975,20	1,28	62,90	B		
93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016					SINAPI	Serviço	M2	20,00	1.379,38	27.587,60	1,26	64,16	B		
COM-47617168	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto					Composições Próprias	Serviço	UN	10,00	2.517,86	25.178,60	1,15	65,31	B		
101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020					SINAPI	Serviço	M	117,38	212,61	24.956,16	1,14	66,45	B		
93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016					SINAPI	Serviço	M2	20,00	1.244,53	24.890,60	1,14	67,59	B		
COM-82046167	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO PARA GUICHÊ					Composições Próprias	Serviço	M2	25,83	916,51	23.673,45	1,08	68,68	B		
COM-43959672	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)					Composições Próprias	Serviço	M2	856,13	26,14	22.379,24	1,02	69,70	B		
101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020					SINAPI	Serviço	UN	12,00	1.787,66	21.451,92	0,98	70,68	B		
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019					SINAPI	Serviço	M3	136,59	154,89	21.156,43	0,97	71,65	B		
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					SINAPI	Serviço	M2	1.121,81	18,36	20.596,43	0,94	72,59	B		
COMP-22969871	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ (PRAÇA DE JUVENTUDE) (RV 01)						OUTROS	UN	1,00	19.418,08	19.418,08	0,89	73,48	B		
COMP-70773661	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MACEIÓ (PRAÇA DE JUVENTUDE) (RV 01)						OUTROS	UN	1,00	19.418,08	19.418,08	0,89	74,37	B		
102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020					SINAPI	Serviço	UN	1,00	18.607,92	18.607,92	0,85	75,22	B		
COM-55442351	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado					Composições Próprias	Serviço	M2	303,18	60,93	18.472,76	0,84	76,06	B		
COM-39140290	Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios					Composições Próprias	Serviço	M	359,79	47,43	17.064,84	0,78	76,84	B		
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					SINAPI	Serviço	M2	20,40	830,66	16.945,46	0,78	77,62	B		
COM-04039652	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016					Composições Próprias	Serviço	UN	91,00	183,76	16.722,16	0,76	78,38	B		
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018					SINAPI	Serviço	M2	5.446,85	2,99	16.286,08	0,74	79,13	B		
COM-76182900	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS					Composições Próprias	Serviço	UN	21,00	769,32	16.155,72	0,74	79,87	B		
96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017					SINAPI	Serviço	M2	1.093,65	14,30	15.639,20	0,72	80,58	C		
101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020					SINAPI	Serviço	UN	15,00	974,34	14.615,10	0,67	81,25	C		
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014					SINAPI	Serviço	M2	629,04	22,20	13.964,69	0,64	81,89	C		
COM-59208481	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led					Composições Próprias	Serviço	UN	60,00	231,71	13.902,60	0,64	82,52	C		

FUTURE

ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

REFORMA E IMPLANTAÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE

DESCRIÇÃO:

PRAÇA DA JUVENTUDE

CLIENTE:

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

UNIDADES:

1697.44M2

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 1.288,04

DATA :

02/05/2023

BDI :

28,27%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

DATA REF.

SINAPI

2023/03 COM DESONERAÇÃO

85,14%

46,59%

04/2023

Composições

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012) são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B=30% e C= 20%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-80307306	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 15 MPA. AF_01/2017 RV01	Composições Próprias	Serviço	M3	4,52	3.038,56	13.734,29	0,63	83,15	C
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	618,24	21,78	13.465,27	0,62	83,77	C
COM-99209809	Reservatório elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	12.177,24	12.177,24	0,56	84,33	C
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	Serviço	M2	280,50	43,10	12.089,55	0,55	84,88	C
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	18,00	643,24	11.578,32	0,53	85,41	C
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	369,20	31,07	11.471,04	0,52	85,93	C
00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	Material	UN	2,00	5.711,44	11.422,88	0,52	86,46	C
COM-97417178	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Composições Próprias	Serviço	un	50,00	227,17	11.358,50	0,52	86,97	C
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	80,61	140,58	11.332,15	0,52	87,49	C
COM-45859481	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	Composições Próprias	Serviço	M	227,28	43,15	9.807,13	0,45	87,94	C
103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	87,79	104,45	9.169,67	0,42	88,36	C
COM-08641279	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	Composições Próprias	Serviço	UN	31,00	287,15	8.901,65	0,41	88,77	C
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	7,00	1.256,38	8.794,66	0,40	89,17	C
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3.4:3.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	17,52	491,47	8.610,55	0,39	89,56	C
COM-91638790	DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COLMEIA E=35mm - MONTANTE/RODAPE - COLOCADA	Composições Próprias	Serviço	M2	59,85	141,10	8.444,84	0,39	89,95	C
COM-25253153	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 400W BRANCO FRIO	Composições Próprias	Serviço	UN	32,00	255,90	8.188,80	0,37	90,33	C
00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	SINAPI	Material	M3	122,20	65,57	8.012,65	0,37	90,69	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	18,00	436,62	7.859,16	0,36	91,05	C
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	24,52	303,95	7.452,85	0,34	91,39	C
COM-13260236	LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG	Composições Próprias	Serviço	UN	8,00	899,78	7.198,24	0,33	91,72	C

FUTURE

ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

REFORMA E IMPLANTAÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE

DESCRIÇÃO:

PRAÇA DA JUVENTUDE

CLIENTE:

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

UNIDADES:

1697.44M2

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 1.288,04

DATA :

02/05/2023

BDI :

28,27%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

DATA REF.

SINAPI

2023/03 COM DESONERAÇÃO

85,14%

46,59%

04/2023

Composições

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012) são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B=30% e C= 20%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	91,40	74,49	6.808,39	0,31	92,03	C
COM-06926520	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	Composições Próprias	Serviço	m	60,75	102,05	6.199,54	0,28	92,32	C
COM-60312190	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	Composições Próprias	Serviço	M	43,20	142,65	6.162,48	0,28	92,60	C
103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	91,80	66,03	6.061,55	0,28	92,88	C
COM-79350366	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	Composições Próprias	Serviço	M2	69,47	81,40	5.654,86	0,26	93,13	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	19,00	296,10	5.625,90	0,26	93,39	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	1.376,03	5.504,12	0,25	93,64	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	229,89	23,90	5.494,37	0,25	93,89	C
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	Serviço	M3	106,09	50,36	5.342,69	0,24	94,14	C
COM-29511605	FORNECIMENTO DE HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M, COM CONECTOR	Composições Próprias	Serviço	UN	38,00	130,08	4.943,04	0,23	94,36	C
87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	131,96	35,98	4.747,92	0,22	94,58	C
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	UN	65,00	71,20	4.628,00	0,21	94,79	C
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	29,44	153,55	4.520,51	0,21	95,00	C
COM-86260383	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Composições Próprias	Serviço	M3	71,11	62,99	4.479,22	0,20	95,21	C
COM-19538129	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUPOORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	1.423,58	4.270,74	0,20	95,40	C
COM-23846267	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, PARA PRÁTICA OFICIAL DO BASQUETE, EM AÇO GALVANIZADO D=5", TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO FIXO E REDES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	4.190,59	4.190,59	0,19	95,59	C
COM-33629791	Poste de concreto duplo T (DT) 9/200 - fornecimento e assentamento	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	1.354,21	4.062,63	0,19	95,78	C
COM-00177223	MICTORIO COLETIVO(TIPO CALHA)ACO INOX 48X120X20CM COM METAIS	Composições Próprias	Serviço	M	4,05	953,93	3.863,42	0,18	95,95	C
COM-17085659	FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158	Composições Próprias	Serviço	UN	5,00	768,04	3.840,20	0,18	96,13	C
COM-80748709	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	Composições Próprias	Serviço	UN	72,00	52,35	3.769,20	0,17	96,30	C
00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	Material	UN	1,00	3.467,34	3.467,34	0,16	96,46	C

<div>FUTURE</div> <div>ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA</div>	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS															
	OBRA:	REFORMA E IMPLANTAÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE					DATA :		02/05/2023		BDI :		28,27%			
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA DA JUVENTUDE					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ					SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		04/2023	
	UNIDADES:	1697.44M2					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.288,04														
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012) são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B=30% e C= 20%.																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL						
COM-51426265	TUBO DE QUEDA PVC 150mm	Composições Próprias	Serviço	M	32,40	106,05	3.436,02	0,16	96,62	C						
102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	327,94	9,63	3.158,06	0,14	96,76	C						
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	208,95	14,85	3.102,91	0,14	96,90	C						
CP-1783-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	Serviço	M2	6,00	503,66	3.021,96	0,14	97,04	C						
COM-71739218	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	Composições Próprias	Serviço	M2	1.697,44	1,78	3.021,44	0,14	97,18	C						
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	18,00	166,92	3.004,56	0,14	97,32	C						
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	247,90	11,90	2.950,01	0,13	97,45	C						
COM-95274525	REFLETOR MULTILED COMPLETO, LUMINANCIA >=2900 LUMENS, EFICIENCIA 95LM/W, ALIM. 220V, TEMP 5000K, IRC 70%, FP >= 0,90, IP66, C/SUORTE P/ INST. EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	10,00	273,24	2.732,40	0,12	97,58	C						
COM-70817158	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	Composições Próprias	Serviço	M2	4,62	564,88	2.609,75	0,12	97,70	C						
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	690,20	3,46	2.388,09	0,11	97,81	C						
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	4,06	574,03	2.330,56	0,11	97,91	C						
100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	3,00	768,76	2.306,28	0,11	98,02	C						
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	Serviço	UN	7,00	296,73	2.077,11	0,10	98,11	C						
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	988,41	1.976,82	0,09	98,20	C						
COM-21018613	Chuveiro simples de plástico Grande, c/ registro de pressão	Composições Próprias	Serviço	UN	12,00	163,24	1.958,88	0,09	98,29	C						
101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.768,64	1.768,64	0,08	98,38	C						
COM-73720820	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	Composições Próprias	Serviço	UN	30,00	57,77	1.733,10	0,08	98,45	C						
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.727,60	1.727,60	0,08	98,53	C						
COM-37929463	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ AREDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DETUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	1.718,72	1.718,72	0,08	98,61	C						

FUTURE

ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E IMPLANTAÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE	DATA :	02/05/2023	BDI :	28,27%	
DESCRIÇÃO:	PRAÇA DA JUVENTUDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	04/2023
UNIDADES:	1697.44M2	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.288,04					

Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012) são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B=30% e C= 20%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-10101458	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento e instalações (un)	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	403,05	1.612,20	0,07	98,69	C
COM-37474136	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS - VR-80L- VERIN OU SIMILAR	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	1.606,49	1.606,49	0,07	98,76	C
COM-36973227	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Composições Próprias	Serviço	KG	71,31	22,43	1.599,48	0,07	98,83	C
COM-02253116	Tampa de concreto armado, dimensões: 1,40x1,40mx0,07m com furos	Composições Próprias	Serviço	UN	5,00	313,81	1.569,05	0,07	98,90	C
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	68,40	21,24	1.452,82	0,07	98,97	C
COM-55242507	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO.	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	351,73	1.406,92	0,06	99,04	C
COM-08659953	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	Composições Próprias	Serviço	M2	3,12	447,97	1.397,67	0,06	99,10	C
COM-87106014	Locação de praças com piquetes de madeira	Composições Próprias	Serviço	M2	1.640,25	0,85	1.394,21	0,06	99,16	C
COM-26011910	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Composições Próprias	Serviço	UN	15,00	91,08	1.366,20	0,06	99,23	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	12,00	107,27	1.287,24	0,06	99,28	C
101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	132,04	1.188,36	0,05	99,34	C
COM-76936103	Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, retangular, *30 x 30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Composições Próprias	Serviço	UN	17,00	69,59	1.183,03	0,05	99,39	C
COMP-27352279	ESFERA EM FIBRA DE VIDRO OU AÇO PINTADA NA COR BRANCA DIÂMETRO 0,60m		OUTROS	un	1,00	1.182,66	1.182,66	0,05	99,45	C
COMP-36386014	ESFERA EM FIBRA DE VIDRO OU AÇO PINTADA NA COR BRANCA DIÂMETRO 0,40m		OUTROS	un	1,00	1.150,56	1.150,56	0,05	99,50	C
COM-29379498	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM VALVULA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	1.008,78	1.008,78	0,05	99,55	C
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	Serviço	UN	3,00	305,99	917,97	0,04	99,59	C
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	38,00	23,79	904,02	0,04	99,63	C
COM-41142784	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	175,13	700,52	0,03	99,66	C
COM-59156749	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorecente compacta 26w	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	228,05	684,15	0,03	99,69	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	131,96	5,08	670,36	0,03	99,72	C
COM-04124554	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 26 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	166,24	664,96	0,03	99,75	C
COM-40509337	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos, com escoramento - REV.01 - 08/2021	Composições Próprias	Serviço	M2	4,80	113,25	543,60	0,02	99,78	C

FUTURE

ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

REFORMA E IMPLANTAÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE

DESCRIÇÃO:

PRAÇA DA JUVENTUDE

CLIENTE:

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

UNIDADES:

1697.44M2

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 1.288,04

DATA :

02/05/2023

BDI :

28,27%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

DATA REF.

SINAPI

2023/03 COM DESONERAÇÃO

85,14%

46,59%

04/2023

Composições

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012) são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B=30% e C= 20%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-62009199	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMA0	Composições Próprias	Serviço	M2	15,12	33,14	501,08	0,02	99,80	C
COM-38144518	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	447,56	447,56	0,02	99,82	C
COM-64924214	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.	Composições Próprias	Serviço	UN	12,00	33,20	398,40	0,02	99,84	C
100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	39,02	10,12	394,88	0,02	99,86	C
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	189,11	378,22	0,02	99,87	C
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	87,36	349,44	0,02	99,89	C
COM-89070617	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	76,49	305,96	0,01	99,90	C
COM-38603660	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	92,09	276,27	0,01	99,92	C
COM-96252164	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	247,84	247,84	0,01	99,93	C
COM-47140561	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	238,42	238,42	0,01	99,94	C
COM-95794100	Instalação de tela, inclusive a tela malha 10x10cm	Composições Próprias	Serviço	M2	6,98	34,09	237,95	0,01	99,95	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	11,34	17,51	198,56	0,01	99,96	C
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	38,55	192,75	0,01	99,97	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	7,40	24,09	178,27	0,01	99,98	C
COM-95838733	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	165,57	165,57	0,01	99,98	C
COM-75753377	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 20 MPA. AF_01/2017	Composições Próprias	Serviço	M3	0,04	3.120,77	124,83	0,01	99,99	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	33,20	66,40	0,00	99,99	C
COM-23027015	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAOBASCULANTE DE 4,0 M3	Composições Próprias	Serviço	TxKM	39,02	1,63	63,60	0,00	100,00	C
101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	22,60	45,20	0,00	100,00	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	5,00	8,48	42,40	0,00	100,00	C