










CONTINUAÇÃO DA VIA PAU D'ARCO

PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRA DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS VALE DO REGINALDO - VIA PAU D'ARCO									
SEÇÃO	ÁREA(m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		SEMI DISTANCIA	VOLUMES(m³)		VOLUMES ACUMULADOS (m³)	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	7,77	1,72	-	-	-	-	-	-	-
1	11,44	1,45	19,21	3,17	10,00	192,10	31,70	192,10	31,70
2	12,26	10,58	23,70	12,03	10,00	237,00	120,30	429,10	152,00
3	19,38	0,06	31,64	10,64	10,00	316,40	106,40	745,50	258,40
4	30,39	0,00	49,77	0,06	10,00	497,70	0,60	1.243,20	259,00
5	28,32	0,00	58,71	0,00	10,00	587,10	0,00	1.830,30	259,00
6	15,37	0,04	43,69	0,04	10,00	436,90	0,40	2.267,20	259,40
7	8,78	0,25	24,15	0,29	10,00	241,50	2,90	2.508,70	262,30
7+10.11	1,52	22,02	10,30	22,27	5,06	52,07	112,57	2.560,77	374,87
8	0,56	18,86	2,08	40,88	4,95	10,29	202,15	2.571,05	577,03
9	0,28	1,58	0,84	20,44	10,00	8,40	204,40	2.579,45	781,43
10	3,13	0,34	3,41	1,92	10,00	34,10	19,20	2.613,55	800,63
11	4,57	0,18	7,70	0,52	10,00	77,00	5,20	2.690,55	805,83
12	4,05	0,49	8,62	0,67	10,00	86,20	6,70	2.776,75	812,53
13	5,00	0,51	9,05	1,00	10,00	90,50	10,00	2.867,25	822,53
14	4,66	0,19	9,66	0,70	10,00	96,60	7,00	2.963,85	829,53
15	5,43	6,89	10,09	7,08	10,00	100,90	70,80	3.064,75	900,33
16	3,92	18,27	9,35	25,16	10,00	93,50	251,60	3.158,25	1.151,93
17	9,98	3,27	13,90	21,54	10,00	139,00	215,40	3.297,25	1.367,33
18	47,45	0,75	57,43	4,02	10,00	574,30	40,20	3.871,55	1.407,53
19	0,00	36,45	47,45	37,20	10,00	474,50	372,00	4.346,05	1.779,53
20	0,00	54,84	0,00	91,29	10,00	0,00	912,90	4.346,05	2.692,43
21	1,50	29,96	1,50	84,80	10,00	15,00	848,00	4.361,05	3.540,43
21+16.12	7,01	29,46	8,51	59,42	8,06	68,59	478,93	4.429,64	4.019,35
TOTAL	232,77	238,16	-	-	-	4.429,64	4.019,35	-	-





PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRA DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS									
VALE DO REGINALDO - CANAL PAU D'ARCO									
SEÇÃO	ÁREA(m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		SEMI DISTANCIA	VOLUMES(m³)		VOLUMES ACUMULADOS (m³)	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	4,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
0+10.00	15,65	0,00	19,65	0,00	5,00	98,25	0,00	98,25	0,00
1	2,82	0,00	18,47	0,00	5,00	92,35	0,00	190,60	0,00
1+10.00	2,74	0,00	5,56	0,00	5,00	27,80	0,00	218,40	0,00
2	3,23	0,00	5,97	0,00	5,00	29,85	0,00	248,25	0,00
2+10.00	5,46	0,00	8,69	0,00	5,00	43,45	0,00	291,70	0,00
3	4,14	0,00	9,60	0,00	5,00	48,00	0,00	339,70	0,00
3+10.00	4,48	0,00	8,62	0,00	5,00	43,10	0,00	382,80	0,00
4	3,85	0,00	8,33	0,00	5,00	41,65	0,00	424,45	0,00
4+10.00	6,70	0,00	10,55	0,00	5,00	52,75	0,00	477,20	0,00
5	4,10	0,00	10,80	0,00	5,00	54,00	0,00	531,20	0,00
5+10.00	4,46	0,00	8,56	0,00	5,00	42,80	0,00	574,00	0,00
6	4,01	0,00	8,47	0,00	5,00	42,35	0,00	616,35	0,00
6+10.00	4,19	0,00	8,20	0,00	5,00	41,00	0,00	657,35	0,00
7	5,38	0,00	9,57	0,00	5,00	47,85	0,00	705,20	0,00
7+10.00	5,91	0,00	11,29	0,00	5,00	56,45	0,00	761,65	0,00
8	9,23	0,00	15,14	0,00	5,00	75,70	0,00	837,35	0,00
8+10.00	9,24	0,00	18,47	0,00	5,00	92,35	0,00	929,70	0,00
9	3,78	0,00	13,02	0,00	5,00	65,10	0,00	994,80	0,00
9+10.00	3,70	0,00	7,48	0,00	5,00	37,40	0,00	1.032,20	0,00
10	4,87	0,00	8,57	0,00	5,00	42,85	0,00	1.075,05	0,00
10+10.00	6,11	0,00	10,98	0,00	5,00	54,90	0,00	1.129,95	0,00
11	6,53	0,00	12,64	0,00	5,00	63,20	0,00	1.193,15	0,00
11+10.00	6,47	0,00	13,00	0,00	5,00	65,00	0,00	1.258,15	0,00
12	7,86	0,00	14,33	0,00	5,00	71,65	0,00	1.329,80	0,00
12+10.00	14,16	0,00	22,02	0,00	5,00	110,10	0,00	1.439,90	0,00
13	11,39	0,00	25,55	0,00	5,00	127,75	0,00	1.567,65	0,00
13+10.00	5,60	0,00	16,99	0,00	5,00	84,95	0,00	1.652,60	0,00
14	6,55	0,00	12,15	0,00	5,00	60,75	0,00	1.713,35	0,00
14+10.00	7,07	0,00	13,62	0,00	5,00	68,10	0,00	1.781,45	0,00
15	3,42	0,00	10,49	0,00	5,00	52,45	0,00	1.833,90	0,00
15+10.00	4,39	0,00	7,81	0,00	5,00	39,05	0,00	1.872,95	0,00
16	4,43	0,00	8,82	0,00	5,00	44,10	0,00	1.917,05	0,00
16+10.00	4,30	0,00	8,73	0,00	5,00	43,65	0,00	1.960,70	0,00
17	5,27	0,00	9,57	0,00	5,00	47,85	0,00	2.008,55	0,00
17+10.00	2,67	0,00	7,94	0,00	5,00	39,70	0,00	2.048,25	0,00
18	5,02	0,00	7,69	0,00	5,00	38,45	0,00	2.086,70	0,00
18+10.00	9,64	0,00	14,66	0,00	5,00	73,30	0,00	2.160,00	0,00
19	9,03	0,00	18,67	0,00	5,00	93,35	0,00	2.253,35	0,00
19+10.00	2,34	0,00	11,37	0,00	5,00	56,85	0,00	2.310,20	0,00
20	1,65	0,00	3,99	0,00	5,00	19,95	0,00	2.330,15	0,00
20+10.00	4,37	0,00	6,02	0,00	5,00	30,10	0,00	2.360,25	0,00
20+14.84	0,00	0,00	4,37	0,00	2,42	10,58	0,00	2.370,83	0,00
TOTAL	240,21	0,00	-	-	-	2.370,83	0,00	-	-



14

12

10

8

6

11.160

9.436

8.941

14.022

-10

0

10

SEÇÃO 19+10.00

Área Corte (m²)

2.34

Área Aterro (m²)

0.00

16

14

12

10

8

6

11.265

10.737

8.881

15.056

-10

0

10

SEÇÃO 19+0.00

Área Corte (m²)

9.03

Área Aterro (m²)

0.00

16

14

12

10

8

6

14.777

10.758

8.821

14.777

-10

0

10

SEÇÃO 18+10.00

Área Corte (m²)

9.64

Área Aterro (m²)

0.00

16

14

12

10

8

6

14.264

9.706

8.761

14.264

-10

0

10

SEÇÃO 18+0.00

Área Corte (m²)

5.02

Área Aterro (m²)

0.00

16

14

12

10

8

6

11.646

9.157

8.701

14.264

-10

0

10

SEÇÃO 17+10.00

Área Corte (m²)

2.67

Área Aterro (m²)

16

14

12

10

8

6

12.378

9.159

8.641

14.487

-10

0

10


SEÇÃO 17+0.00

Área Corte (m²)

5.27

Área Aterro (m²)

0.00



16

14

12

10

8

6

12.064

9.180

8.521

13.845

-10

0

10

SEÇÃO 16+0.00

Área Corte (m²)

4.43

Área Aterro (m²)

0.00

16

14

12

10

8

6

12.063

9.310

8.461

13.060

-10

0

10

SEÇÃO 15+10.00

Área Corte (m²)

4.39

Área Aterro (m²)

0.00

16

14

12

10

8

6

12.003

9.108

8.401

11.425

-10

0

10

SEÇÃO 15+0.00

Área Corte (m²)

3.42

Área Aterro (m²)

0.00

16

14

12

10

8

6

12.364

9.613

8.341

11.159

-10

0

10

SEÇÃO 14+10.00

Área Corte (m²)

7.07

Área Aterro (m²)

0.00

16

14

12

10

8

6

12.234

9.601

8.281

11.035

-10

0

10


SEÇÃO 14+0.00

Área Corte (m²)

6.55

Área Aterro (m²)

0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA

PROJETO BÁSICO - VALE DO REGINALDO 1ª ETAPA

CANAL PAU D'ARCO

SEÇÕES TRANSVERSAIS DAS RUAS

DATA:
















MAIO / 2023

ESCALA:

V: 1/500
H: 1/500

FOLHA:

19 / 40



PLANILHA DE MOVIMENTO DE TERRA DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS
VALE DO REGINALDO - ALÇA-LESTE OESTE 01

SEÇÃO	ÁREA(m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		SEMI DISTANCIA	VOLUMES(m³)		VOLUMES ACUMULADOS (m³)	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	0,00	52,75	-	-	-	-	-	-	-
0+10.00	0,00	58,41	0,00	111,16	5,00	0,00	555,80	0,00	555,80
1	0,00	80,87	0,00	139,28	5,00	0,00	696,40	0,00	1.252,20
1+10.00	0,00	100,45	0,00	181,32	5,00	0,00	906,60	0,00	2.158,80
2	0,00	109,48	0,00	209,93	5,00	0,00	1.049,65	0,00	3.208,45
2+10.00	0,00	57,50	0,00	166,98	5,00	0,00	834,90	0,00	4.043,35
3	1,29	29,71	1,29	87,21	5,00	6,45	436,05	6,45	4.479,40
3+10.00	2,34	16,94	3,63	46,65	5,00	18,15	233,25	24,60	4.712,65
4	2,17	28,10	4,51	45,04	5,00	22,55	225,20	47,15	4.937,85
4+10.00	1,70	42,64	3,87	70,74	5,00	19,35	353,70	66,50	5.291,55
5	1,86	44,78	3,56	87,42	5,00	17,80	437,10	84,30	5.728,65
5+10.00	0,83	19,08	2,69	63,86	5,00	13,45	319,30	97,75	6.047,95
6	2,46	15,80	3,29	34,88	5,00	16,45	174,40	114,20	6.222,35
6+10.00	2,18	12,84	4,64	28,64	5,00	23,20	143,20	137,40	6.365,55
6+18.34	4,05	0,29	6,23	13,13	4,17	25,98	54,75	163,38	6.420,30
TOTAL	18,88	669,64	-	-	-	163,38	6.420,30	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA

PROJETO BÁSICO - VALE DO REGINALDO 1ª ETAPA

ALÇA LESTE-OESTE 1

SEÇÕES TRANSVERSAIS DAS RUAS

DATA: MAIO / 2023

ESCALA: V: 1/500
H: 1/500

FOLHA: 20 / 40