

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		BDI :		29,07%
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	Santa Amélia	INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%	-	06/2023				
			ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023				
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017				
			SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023				
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	06/2023				
	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%							


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS								R\$ 234.154,20
1.1	COMP-55867050	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA COLINA DOS EUCALIPTOS	MÊS	6,00	R\$ 30.236,07	29,07%	R\$ 39.025,70	R\$ 234.154,20
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO								R\$ 76.076,44
2.1	COMP-75891302	Composições Próprias	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA COLINA DOS EUCALIPTOS	und	1,00	R\$ 58.942,00	29,07%	R\$ 76.076,44	R\$ 76.076,44
3	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 39.762,12
3.1	S04657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 12.390,72
3.2	S04659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 13.939,56
3.3	S04656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	R\$ 934,44	29,07%	R\$ 1.206,08	R\$ 7.236,48
3.4	S04654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 800,00	29,07%	R\$ 1.032,56	R\$ 6.195,36
4	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 93.201,86
4.1	S00051	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 358,87	29,07%	R\$ 463,19	R\$ 2.779,14
4.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	589,00	R\$ 97,00	29,07%	R\$ 125,20	R\$ 73.742,80
4.3	S04175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	18.954,46	R\$ 0,68	29,07%	R\$ 0,88	R\$ 16.679,92
5	DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA								R\$ 134.819,31
5.1	S00021	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1.165,46	R\$ 9,13	29,07%	R\$ 11,78	R\$ 13.729,12
5.2	S00013	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m3	284,19	R\$ 237,89	29,07%	R\$ 307,04	R\$ 87.257,70
5.3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	284,19	R\$ 8,23	29,07%	R\$ 10,62	R\$ 3.018,10
5.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.262,85	R\$ 2,68	29,07%	R\$ 3,46	R\$ 14.749,46
5.5	CM-43330955	Composições Próprias	Taxa de descarte de resíduo de construção civil	T	414,90	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 16.064,93

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 705.412,36
6.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.565,07	R\$ 84,35	29,07%	R\$ 108,87	R\$ 279.259,17
6.2	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	579,81	R\$ 54,53	29,07%	R\$ 70,38	R\$ 40.807,03
6.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	2.100,34	R\$ 51,22	29,07%	R\$ 66,11	R\$ 138.853,48
6.4	S12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	R\$ 389,42	29,07%	R\$ 502,62	R\$ 1.005,24
6.5	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3.090,14	R\$ 51,12	29,07%	R\$ 65,98	R\$ 203.887,44
6.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	554,59	R\$ 54,53	29,07%	R\$ 70,38	R\$ 39.032,04
6.7	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,40	R\$ 57,84	29,07%	R\$ 74,65	R\$ 2.567,96
7	PINTURA								R\$ 42.712,72
7.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.269,21	R\$ 1,27	29,07%	R\$ 1,64	R\$ 5.361,50
7.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.285,57	R\$ 22,15	29,07%	R\$ 28,59	R\$ 36.754,45
7.3	EDIFICAÇÃO EXISTENTE								R\$ 596,77
7.3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	41,50	R\$ 11,14	29,07%	R\$ 14,38	R\$ 596,77
8	PAISAGISMO								R\$ 1.275.865,95
8.1	INS-85815723	Composições Próprias	PLUMÉRIA BRANCA (2 M)	UND	31,00	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 10.003,08
8.2	INS-34030575	Composições Próprias	ARECA BAMBU - h= 3m	UND	7,00	R\$ 500,00	29,07%	R\$ 645,35	R\$ 4.517,45

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FONTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3	S07782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	5,00	R\$ 168,84	29,07%	R\$ 217,92	R\$ 1.089,60
8.4	INS-49392459	Composições Próprias	PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA)	UND	15,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 2.904,15
8.5	INS-96800806	Composições Próprias	FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.)	UND	58,00	R\$ 135,00	29,07%	R\$ 174,24	R\$ 10.105,92
8.6	INS-62439779	Composições Próprias	PITANGA	UND	4,00	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 154,88
8.7	INS-77342702	Composições Próprias	DRACENA PLEOMELE - h= 1,5m	UNID	9,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 1.742,49
8.8	INS-16540267	Composições Próprias	PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT)	UND	13,00	R\$ 700,00	29,07%	R\$ 903,49	R\$ 11.745,37
8.9	INS-27684381	Composições Próprias	PALMEIRA FÊNIX (1,50 DE ALTURA)	UND	7,00	R\$ 300,00	29,07%	R\$ 387,21	R\$ 2.710,47
8.10	INS-90699217	Composições Próprias	PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA)	UND	5,00	R\$ 500,00	29,07%	R\$ 645,35	R\$ 3.226,75
8.11	INS-67098928	Composições Próprias	TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA)	UND	4,00	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 154,88
8.12	INS-67618315	Composições Próprias	BUQUÊ DE NOIVA (1,50M DE ALTURA)	UND	9,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 1.393,92
8.13	INS-39082995	Composições Próprias	PAU FERRO - h= 3m	UND	14,00	R\$ 300,00	29,07%	R\$ 387,21	R\$ 5.420,94
8.14	INS-98335816	Composições Próprias	CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA)	UND	26,00	R\$ 400,00	29,07%	R\$ 516,28	R\$ 13.423,28
8.15	INS-73947333	Composições Próprias	RAVENALA (1,00 M DE ALTURA)	UND	7,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 1.355,27
8.16	INS-33834739	Composições Próprias	RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA)	UND	38,00	R\$ 300,00	29,07%	R\$ 387,21	R\$ 14.713,98
8.17	INS-60681326	Composições Próprias	IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA)	UND	36,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 5.575,68
8.18	S07634	ORSE	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecaoma stans), fornecimento e plantio	un	17,00	R\$ 77,99	29,07%	R\$ 100,66	R\$ 1.711,22
8.19	INS-39593944	Composições Próprias	IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA)	UND	5,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 774,40
8.20	INS-32870846	Composições Próprias	IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA)	UND	3,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 464,64
8.21	INS-80707065	Composições Próprias	OITI (2,00 M DE ALTURA)	UND	4,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 774,44

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.22	INS-61367847	Composições Próprias	DIANELA (0,30 M DE ALTURA)	UND	19.265,00	R\$ 6,00	29,07%	R\$ 7,74	R\$ 149.111,10
8.23	INS-79807159	Composições Próprias	JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA)	UND	1.679,00	R\$ 8,00	29,07%	R\$ 10,33	R\$ 17.344,07
8.24	INS-68990819	Composições Próprias	SAMAMBAIA JAMAICA - h=0,30m	UND	2.428,00	R\$ 40,00	29,07%	R\$ 51,63	R\$ 125.357,64
8.25	INS-56588960	Composições Próprias	JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA)	UND	986,00	R\$ 12,00	29,07%	R\$ 15,49	R\$ 15.273,14
8.26	INS-55595031	Composições Próprias	CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA)	UND	1.680,00	R\$ 5,00	29,07%	R\$ 6,45	R\$ 10.836,00
8.27	INS-47067757	Composições Próprias	MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA)	UND	4.023,00	R\$ 10,00	29,07%	R\$ 12,91	R\$ 51.936,93
8.28	INS-17773631	Composições Próprias	JASMIM IMPERIAL - h= 0,50m	UND	2.788,00	R\$ 12,00	29,07%	R\$ 15,49	R\$ 43.186,12
8.29	INS-39412557	Composições Próprias	IMBÉ VERDE (0,30 M DE ALTURA)	UND	1.500,00	R\$ 8,00	29,07%	R\$ 10,33	R\$ 15.495,00
8.30	INS-62102029	Composições Próprias	RHOEO MINI - h= 0,30m	UND	1.868,00	R\$ 10,00	29,07%	R\$ 12,91	R\$ 24.115,88
8.31	INS-36868382	Composições Próprias	SIGÔNIO - h= 0,30m	UND	4.036,00	R\$ 3,00	29,07%	R\$ 3,87	R\$ 15.619,32
8.32	S07616	ORSE	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	15.932,00	R\$ 11,10	29,07%	R\$ 14,33	R\$ 228.305,56
8.33	INS-93094135	Composições Próprias	LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA)	UND	450,00	R\$ 8,00	29,07%	R\$ 10,33	R\$ 4.648,50
8.34	INS-30954988	Composições Próprias	VIUVINHA - h= 0,30m	UND	4.042,00	R\$ 4,00	29,07%	R\$ 5,16	R\$ 20.856,72
8.35	S10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	1.732,11	R\$ 61,90	29,07%	R\$ 79,89	R\$ 138.378,27
8.36	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	5.987,90	R\$ 21,21	29,07%	R\$ 27,38	R\$ 163.948,70
8.37	INS-70015252	Composições Próprias	VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM)	UND	4,00	R\$ 400,00	29,07%	R\$ 516,28	R\$ 2.065,12
8.38	INS-87183438	Composições Próprias	SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA	M	528,39	R\$ 7,00	29,07%	R\$ 9,03	R\$ 4.771,36
8.39	S02394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	761,13	R\$ 105,47	29,07%	R\$ 136,13	R\$ 103.612,63
8.40	INS-80645565	Composições Próprias	PALMEIRA MULAMBO (3,0 M DE ALTURA)	UND	1,00	R\$ 450,00	29,07%	R\$ 580,82	R\$ 580,82

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.41	INS-78895494	Composições Próprias	COQUEIRO (1,20 M DE ALTURA)	UND	13,00	R\$ 40,00	29,07%	R\$ 51,63	R\$ 671,19
8.42	INS-10420285	Composições Próprias	TUIA KAIZUKA (2,0M DE ALTURA)	UND	17,00	R\$ 650,00	29,07%	R\$ 838,96	R\$ 14.262,32
8.43	INS-13161536	Composições Próprias	MANGUEIRA (1,20M DE ALTURA)	UND	1,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 193,61
8.44	INS-94898533	Composições Próprias	PATA DE VACA (2,0M DE ALTURA)	UND	6,00	R\$ 200,00	29,07%	R\$ 258,14	R\$ 1.548,84
8.45	INS-69843780	Composições Próprias	FLOR DO LUAR (MUDA)	UND	3.434,00	R\$ 3,00	29,07%	R\$ 3,87	R\$ 13.289,58
8.46	INS-13715245	Composições Próprias	ALFINETE (0,30M DE ALTURA)	UND	852,00	R\$ 15,00	29,07%	R\$ 19,36	R\$ 16.494,72
9	PLAYGROUND								R\$ 114.612,41
9.1	INS-28862513	Composições Próprias	BALANÇO COM DUAS CADEIRAS	UND	2,00	R\$ 3.800,00	29,07%	R\$ 4.904,66	R\$ 9.809,32
9.2	INS-17792537	Composições Próprias	GANGORRA TRIPLA	UND	1,00	R\$ 5.700,00	29,07%	R\$ 7.356,99	R\$ 7.356,99
9.3	INS-06663751	Composições Próprias	ESCORREGA INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 7.000,00	29,07%	R\$ 9.034,90	R\$ 9.034,90
9.4	INS-81270727	Composições Próprias	MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO	UND	1,00	R\$ 763,15	29,07%	R\$ 985,00	R\$ 985,00
9.5	INS-19829981	Composições Próprias	CASA DO TARZAN COM BALANÇO	UND	2,00	R\$ 18.000,00	29,07%	R\$ 23.232,60	R\$ 46.465,20
9.6	INS-13572202	Composições Próprias	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	M	126,94	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 40.961,00
10	ESPAÇO DOG								R\$ 53.232,31
10.1	INS-59024791	Composições Próprias	TUNEL DOG EM PINUS TRATADO	UND	2,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 6.453,50
10.2	INS-00182304	Composições Próprias	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	UND	2,00	R\$ 1.200,00	29,07%	R\$ 1.548,84	R\$ 3.097,68
10.3	INS-35839236	Composições Próprias	RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO	UND	2,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 4.130,24
10.4	INS-13572202	Composições Próprias	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	M	122,57	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 39.550,89
11	ESPAÇO SAÚDE								R\$ 79.542,36

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FONTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1	COM-09289850	Composições Próprias	ESPAÇO SAÚDE	UND	1,00	R\$ 22.764,54	29,07%	R\$ 29.382,19	R\$ 29.382,19
11.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	406,65	R\$ 2,59	29,07%	R\$ 3,34	R\$ 1.358,21
11.3	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	406,65	R\$ 31,59	29,07%	R\$ 40,77	R\$ 16.579,12
11.4	S10168	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	312,81	R\$ 78,00	29,07%	R\$ 100,67	R\$ 31.490,58
11.5	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	31,36	R\$ 1,50	29,07%	R\$ 1,94	R\$ 60,84
11.6	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	31,36	R\$ 16,59	29,07%	R\$ 21,41	R\$ 671,42
12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 60+								R\$ 41.302,40
12.1	INS-90725853	Composições Próprias	PRESSÃO DE PERNAS	UND	2,00	R\$ 3.000,00	29,07%	R\$ 3.872,10	R\$ 7.744,20
12.2	INS-15667509	Composições Próprias	ESQUI INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40
12.3	INS-95744160	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAVALGADA	UND	1,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40
12.4	INS-69665743	Composições Próprias	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+	UND	1,00	R\$ 4.200,00	29,07%	R\$ 5.420,94	R\$ 5.420,94
12.5	INS-57343118	Composições Próprias	MÚLTIPLO EXERCITADOR	UND	1,00	R\$ 7.500,00	29,07%	R\$ 9.680,25	R\$ 9.680,25
12.6	INS-45694770	Composições Próprias	CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO	UND	1,00	R\$ 2.400,00	29,07%	R\$ 3.097,68	R\$ 3.097,68
12.7	INS-53330296	Composições Próprias	REMADOR - INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75
12.8	INS-55271933	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	UND	2,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 4.646,52
12.9	INS-43756675	Composições Próprias	ALONGADOR	UND	1,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 2.323,26
13	ESPAÇO FOOD TRUCK								R\$ 78.435,85
13.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	10,00	R\$ 727,00	29,07%	R\$ 938,34	R\$ 9.383,40
13.2	INS-51913024	Composições Próprias	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60	UND	5,00	R\$ 10.700,00	29,07%	R\$ 13.810,49	R\$ 69.052,45

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14	QUADRA DE CONCRETO (EXISTENTE)								R\$ 57.597,77
14.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	235,17	R\$ 158,22	29,07%	R\$ 204,21	R\$ 48.024,07
14.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	349,57	R\$ 15,75	29,07%	R\$ 20,33	R\$ 7.106,76
14.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	78,39	R\$ 11,14	29,07%	R\$ 14,38	R\$ 1.127,25
14.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	78,39	R\$ 13,24	29,07%	R\$ 17,09	R\$ 1.339,69
15	QUADRA DE AREIA (EXISTENTE)								R\$ 63.983,00
15.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	263,31	R\$ 158,22	29,07%	R\$ 204,21	R\$ 53.770,54
15.2	S03212	ORSE	Colchão de areia	m3	44,99	R\$ 128,30	29,07%	R\$ 165,60	R\$ 7.450,34
15.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	87,77	R\$ 11,14	29,07%	R\$ 14,38	R\$ 1.262,13
15.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	87,77	R\$ 13,24	29,07%	R\$ 17,09	R\$ 1.499,99
16	IRRIGAÇÃO								R\$ 245.039,40
16.1	INS-1555690	Composições Próprias	IRRIGAÇÃO - COLINA DOS EUCALIPTOS	UND	1,00	R\$ 189.850,00	29,07%	R\$ 245.039,40	R\$ 245.039,40
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 223.702,82
17.1	I13451	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/2 "	un	4,00	R\$ 0,39	29,07%	R\$ 0,50	R\$ 2,00
17.2	COM-90999049	Composições Próprias	BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4	UND	1,00	R\$ 53,29	29,07%	R\$ 68,78	R\$ 68,78
17.3	I10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	4,00	R\$ 0,35	29,07%	R\$ 0,45	R\$ 1,80
17.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	119,00	R\$ 14,59	29,07%	R\$ 18,83	R\$ 2.240,77
17.5	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	R\$ 15,11	29,07%	R\$ 19,50	R\$ 331,50

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.6	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 15,21	29,07%	R\$ 19,63	R\$ 19,63
17.7	S12872	ORSE	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00	R\$ 1,95	29,07%	R\$ 2,52	R\$ 20,16
17.8	S00373	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	R\$ 4,64	29,07%	R\$ 5,99	R\$ 11,98
17.9	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	45,00	R\$ 0,10	29,07%	R\$ 0,13	R\$ 5,85
17.10	I06903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	45,00	R\$ 0,53	29,07%	R\$ 0,68	R\$ 30,60
17.11	S04429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	R\$ 146,07	29,07%	R\$ 188,53	R\$ 377,06
17.12	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	2,00	R\$ 63,00	29,07%	R\$ 81,31	R\$ 162,62
17.13	COM-23772448	Composições Próprias	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C	M	9.629,02	R\$ 7,41	29,07%	R\$ 9,56	R\$ 92.053,43
17.14	S09205	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90º	m	337,22	R\$ 13,85	29,07%	R\$ 17,88	R\$ 6.029,49
17.15	S08348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	354,22	R\$ 8,41	29,07%	R\$ 10,85	R\$ 3.843,29
17.16	S04005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	M	1.241,90	R\$ 9,95	29,07%	R\$ 12,84	R\$ 15.946,00
17.17	S02794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	128,00	R\$ 252,92	29,07%	R\$ 326,44	R\$ 41.784,32
17.18	S09517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	un	119,00	R\$ 5,17	29,07%	R\$ 6,67	R\$ 793,73
17.19	S00478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	17,00	R\$ 19,84	29,07%	R\$ 25,61	R\$ 435,37
17.20	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	119,00	R\$ 35,09	29,07%	R\$ 45,29	R\$ 5.389,51
17.21	S07911	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	2,00	R\$ 70,60	29,07%	R\$ 91,12	R\$ 182,24
17.22	S08000	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	R\$ 101,13	29,07%	R\$ 130,53	R\$ 261,06
17.23	S08001	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	R\$ 107,60	29,07%	R\$ 138,88	R\$ 138,88
17.24	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	43,00	R\$ 13,39	29,07%	R\$ 17,28	R\$ 743,04

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.25	COM-48056736	Composições Próprias	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v	UND	8,00	R\$ 133,10	29,07%	R\$ 171,79	R\$ 1.374,32
17.26	S07996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	6,00	R\$ 163,42	29,07%	R\$ 210,93	R\$ 1.265,58
17.27	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	41,00	R\$ 5,31	29,07%	R\$ 6,85	R\$ 280,85
17.28	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	37,70	R\$ 11,11	29,07%	R\$ 14,34	R\$ 540,62
17.29	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	491,60	R\$ 11,17	29,07%	R\$ 14,42	R\$ 7.088,87
17.30	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.264,30	R\$ 11,24	29,07%	R\$ 14,51	R\$ 18.344,99
17.31	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	258,98	R\$ 8,07	29,07%	R\$ 10,42	R\$ 2.698,57
17.32	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	158,69	R\$ 11,52	29,07%	R\$ 14,87	R\$ 2.359,72
17.33	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	28,70	R\$ 16,92	29,07%	R\$ 21,84	R\$ 626,81
17.34	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,60	R\$ 21,97	29,07%	R\$ 28,36	R\$ 1.094,70
17.35	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	4,00	R\$ 5,31	29,07%	R\$ 6,85	R\$ 27,40
17.36	S00354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	3,95	R\$ 15,47	29,07%	R\$ 19,97	R\$ 78,88
17.37	S00355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	3,00	R\$ 19,39	29,07%	R\$ 25,03	R\$ 75,09
17.38	S00352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	2,00	R\$ 10,01	29,07%	R\$ 12,92	R\$ 25,84
17.39	S13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	11,00	R\$ 135,25	29,07%	R\$ 174,57	R\$ 1.920,27
17.40	S12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	R\$ 265,20	29,07%	R\$ 342,29	R\$ 2.738,32
17.41	INS-19528770	Composições Próprias	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	UND	42,00	R\$ 62,90	29,07%	R\$ 81,19	R\$ 3.409,98

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FONTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.42	S12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	R\$ 265,20	29,07%	R\$ 342,29	R\$ 2.738,32
17.43	INS-38267428	Composições Próprias	FITA LED 5W/m	UND	42,00	R\$ 64,90	29,07%	R\$ 83,77	R\$ 3.518,34
17.44	I03544	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg	kg	3,00	R\$ 22,00	29,07%	R\$ 28,40	R\$ 85,20
17.45	S02842	ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	3,00	R\$ 33,88	29,07%	R\$ 43,73	R\$ 131,19
17.46	00011274	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)	UN	2,00	R\$ 2,39	29,07%	R\$ 3,08	R\$ 6,16
17.47	S12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	2,00	R\$ 106,17	29,07%	R\$ 137,03	R\$ 274,06
17.48	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	R\$ 36,84	29,07%	R\$ 47,55	R\$ 47,55
17.49	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	R\$ 89,99	29,07%	R\$ 116,15	R\$ 116,15
17.50	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	R\$ 2,40	29,07%	R\$ 3,10	R\$ 3,10
17.51	S02909	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	1,00	R\$ 7,83	29,07%	R\$ 10,11	R\$ 10,11
17.52	I05044S	ORSE	Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 9,00 m, resistencia de 200 a 300 dan, tipo c-14	un	1,00	R\$ 884,06	29,07%	R\$ 1.141,06	R\$ 1.141,06
17.53	S02953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00	R\$ 2,95	29,07%	R\$ 3,81	R\$ 7,62
17.54	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 145,95	29,07%	R\$ 188,38	R\$ 188,38
17.55	S12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 473,90	29,07%	R\$ 611,66	R\$ 611,66
18	LUMINOTÉCNICO								R\$ 906.477,15
18.1	INS-48970963	Composições Próprias	PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - BDI = 15,28	UND	1,00	R\$ 451.094,84	15,28%	R\$ 520.022,13	R\$ 520.022,13
18.2	S12903	ORSE	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	111,00	R\$ 2.663,24	29,07%	R\$ 3.437,44	R\$ 381.555,84
18.3	COMP-23573796	Composições Próprias	CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros	UND	66,00	R\$ 57,51	29,07%	R\$ 74,23	R\$ 4.899,18
19	ACADEMIA DE GINÁSTICA								R\$ 11.100,02

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					BDI : 29,07%		
	LOCAL:	Santa Amélia					FONTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.1	INS-89569215	Composições Próprias	ESPALDAR HORIZONTAL	UND	3,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 7.744,20
19.2	INS-30393192	Composições Próprias	PRANCHA ABDOMINAL	UND	1,00	R\$ 1.500,00	29,07%	R\$ 1.936,05	R\$ 1.936,05
19.3	INS-24259083	Composições Próprias	BARRA COM TRÊS ALTURAS	UND	1,00	R\$ 0,00	29,07%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19.4	INS-82249486	Composições Próprias	BARRA PARALELAS	UND	1,00	R\$ 1.100,00	29,07%	R\$ 1.419,77	R\$ 1.419,77
20	ESPAÇO PARA JOGOS								R\$ 29.307,57
20.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	R\$ 727,00	29,07%	R\$ 938,34	R\$ 3.753,36
20.2	INS-59710796	Composições Próprias	FUTMESA EM CONCRETO	UND	6,00	R\$ 2.552,44	29,07%	R\$ 3.294,43	R\$ 19.766,58
20.3	INS-98382599	Composições Próprias	TÊNIS DE MESA EM CONCRETO	UND	3,00	R\$ 1.494,70	29,07%	R\$ 1.929,21	R\$ 5.787,63
21	ANFITEATRO								R\$ 17.810,90
21.1	S12778	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclui alvenaria de pedra	m2	62,59	R\$ 92,37	29,07%	R\$ 119,22	R\$ 7.461,98
21.2	S87777S	ORSE	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	m2	39,85	R\$ 55,94	29,07%	R\$ 72,20	R\$ 2.877,17
21.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	69,81	R\$ 22,15	29,07%	R\$ 28,59	R\$ 1.995,87
21.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	29,96	R\$ 98,16	29,07%	R\$ 126,70	R\$ 3.795,93
21.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	16,11	R\$ 80,79	29,07%	R\$ 104,28	R\$ 1.679,95
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 301.716,81
22.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	29,00	R\$ 727,00	29,07%	R\$ 938,34	R\$ 27.211,86
22.2	COM-52953354	Composições Próprias	JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA)	UND	7,00	R\$ 11.675,54	29,07%	R\$ 15.069,62	R\$ 105.487,34
22.3	INS-74081809	Composições Próprias	BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO	UND	89,00	R\$ 750,00	29,07%	R\$ 968,03	R\$ 86.154,67
22.4	INS-51913024	Composições Próprias	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60	UND	6,00	R\$ 10.700,00	29,07%	R\$ 13.810,49	R\$ 82.862,94

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	Santa Amélia	INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió		114,90%	-	06/2023			
			ORSE	2023/03		111,93%	70,07%	05/2023			
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO		85,62%	-	03/2017			
			SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO		-	-	04/2023			
			SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO		85,14%	46,59%	06/2023			
Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%						

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
23	LIMPEZA DA OBRA								R\$ 21.864,21
23.1	S02450	ORSE	Limpeza geral	m2	7.565,47	R\$ 2,24	29,07%	R\$ 2,89	R\$ 21.864,21
VALOR BDI TOTAL:									1.043.632,99
VALOR ORÇAMENTO:									3.804.096,95
VALOR TOTAL:									4.847.729,94