

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO	DATA :		07/07/2023		BDI :		29,07%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO	FONTE		VERSÃO		HORA		MES DATA REF.	
	LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES	INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió		114,90%		- 06/2023	
			ORSE		2023/04		111,93%		70,07% 07/2023	
			SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		85,62%		- 03/2017	
			SICRO NOVO		2023/01 COM DESONERAÇÃO		-		- 04/2023	
			SINAPI		2023/05 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59% 06/2023	
Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS								R\$ 181.983,66
1.1	COMP-72101552	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA TERMINAL GAIOLÃO	MÊS	6,00	R\$ 23.499,35	29,07%	R\$ 30.330,61	R\$ 181.983,66
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 65.724,77
2.1	COMP-46815978	Composições Próprias	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - CORREDOR GAIOLÃO	und	1,00	R\$ 50.921,80	29,07%	R\$ 65.724,77	R\$ 65.724,77
3	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 39.762,12
3.1	S04659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 13.939,56
3.2	S04657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 12.390,72
3.3	S04656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	R\$ 934,44	29,07%	R\$ 1.206,08	R\$ 7.236,48
3.4	S04654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 800,00	29,07%	R\$ 1.032,56	R\$ 6.195,36
4	SERVIÇOS PLEMINARES								R\$ 85.007,70
4.1	S00051	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 360,98	29,07%	R\$ 465,92	R\$ 2.795,52
4.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	593,62	R\$ 97,00	29,07%	R\$ 125,20	R\$ 74.321,22
4.3	S04175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	8.967,00	R\$ 0,68	29,07%	R\$ 0,88	R\$ 7.890,96
5	DEMOLIÇÃO								R\$ 8.979,78
5.1	S00021	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	582,50	R\$ 9,32	29,07%	R\$ 12,03	R\$ 7.007,48
5.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,48	R\$ 8,23	29,07%	R\$ 10,62	R\$ 185,64
5.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262,12	R\$ 2,68	29,07%	R\$ 3,46	R\$ 906,94
5.4	CM-43330955	Composições Próprias	Taxa de descarte de resíduo de construção civil	T	22,72	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 879,72
6	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 717.423,76

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					DATA :		07/07/2023		BDI :		29,07%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					FORTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES	INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió		114,90%		-		06/2023					
			ORSE		2023/04		111,93%		70,07%		07/2023					
			SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		85,62%		-		03/2017					
			SICRO NOVO		2023/01 COM DESONERAÇÃO		-		-		04/2023					
SINAPI			2023/05 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		06/2023							
Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%										


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.217,14	R\$ 84,35	29,07%	R\$ 108,87	R\$ 241.380,03
6.2	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	486,23	R\$ 54,53	29,07%	R\$ 70,38	R\$ 34.220,87
6.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	365,37	R\$ 51,22	29,07%	R\$ 66,11	R\$ 24.154,61
6.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	553,00	R\$ 54,53	29,07%	R\$ 70,38	R\$ 38.920,14
6.5	S12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	5,00	R\$ 398,13	29,07%	R\$ 513,87	R\$ 2.569,35
6.6	S09418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	43,54	R\$ 93,40	29,07%	R\$ 120,55	R\$ 5.248,75
6.7	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29,50	R\$ 57,84	29,07%	R\$ 74,65	R\$ 2.202,18
6.8	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	933,13	R\$ 68,52	29,07%	R\$ 88,44	R\$ 82.526,02
6.9	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	907,08	R\$ 51,12	29,07%	R\$ 65,98	R\$ 59.849,14
6.10	00040652	SINAPI	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1.026,31	R\$ 170,88	29,07%	R\$ 220,55	R\$ 226.352,67
7	PINTURA								R\$ 24.982,05
7.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	582,50	R\$ 1,27	29,07%	R\$ 1,64	R\$ 955,30
7.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	840,39	R\$ 22,15	29,07%	R\$ 28,59	R\$ 24.026,75
8	PAISAGISMO								R\$ 285.162,77
8.1	INS-85815723	Composições Próprias	PLUMÉRIA BRANCA (2 M)	UND	7,00	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 2.258,76

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					DATA : 07/07/2023		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES				INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%	-	06/2023	
						ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023	
						SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017	
						SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023	
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	06/2023					
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.2	S07782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	14,00	R\$ 168,98	29,07%	R\$ 218,10	R\$ 3.053,40
8.3	INS-96800806	Composições Próprias	FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.)	UND	33,00	R\$ 135,00	29,07%	R\$ 174,24	R\$ 5.749,92
8.4	INS-16540267	Composições Próprias	PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT)	UND	10,00	R\$ 700,00	29,07%	R\$ 903,49	R\$ 9.034,90
8.5	INS-00953943	Composições Próprias	CHEFLERA (2,00M DE ALTURA)	UND	6,00	R\$ 200,00	29,07%	R\$ 258,14	R\$ 1.548,84
8.6	INS-27684381	Composições Próprias	PALMEIRA FÊNIX (1,50 DE ALTURA)	UND	8,00	R\$ 300,00	29,07%	R\$ 387,21	R\$ 3.097,68
8.7	INS-90699217	Composições Próprias	PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA)	UND	10,00	R\$ 500,00	29,07%	R\$ 645,35	R\$ 6.453,50
8.8	INS-67098928	Composições Próprias	TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA)	UND	13,00	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 503,36
8.9	INS-67618315	Composições Próprias	BUQUÊ DE NOIVA (1,50M DE ALTURA)	UND	12,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 1.858,56
8.10	INS-15461890	Composições Próprias	SETE COPAS (3,0M DE ALTURA)	UND	1,00	R\$ 220,00	29,07%	R\$ 283,95	R\$ 283,95
8.11	INS-73374664	Composições Próprias	ACÁCIA JAPONESA (2,0M DE ALTURA)	UND	1,00	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 322,68
8.12	00010826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	37,00	R\$ 86,20	29,07%	R\$ 111,26	R\$ 4.116,62
8.13	INS-61367847	Composições Próprias	DIANELA (0,30 M DE ALTURA)	UND	1.718,00	R\$ 6,00	29,07%	R\$ 7,74	R\$ 13.297,32
8.14	INS-47067757	Composições Próprias	MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA)	UND	1.281,00	R\$ 10,00	29,07%	R\$ 12,91	R\$ 16.537,71
8.15	INS-56588960	Composições Próprias	JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA)	UND	460,00	R\$ 12,00	29,07%	R\$ 15,49	R\$ 7.125,40
8.16	INS-55595031	Composições Próprias	CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA)	UND	3.348,00	R\$ 5,00	29,07%	R\$ 6,45	R\$ 21.594,60
8.17	INS-17773631	Composições Próprias	JASMIM IMPERIAL - h= 0,50m	UND	2.713,00	R\$ 12,00	29,07%	R\$ 15,49	R\$ 42.024,37
8.18	INS-62102029	Composições Próprias	RHOEO MINI - h= 0,30m	UND	1.356,00	R\$ 10,00	29,07%	R\$ 12,91	R\$ 17.505,96
8.19	INS-13715245	Composições Próprias	ALFINETE (0,30M DE ALTURA)	UND	2.176,00	R\$ 15,00	29,07%	R\$ 19,36	R\$ 42.127,36
8.20	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	266,65	R\$ 21,21	29,07%	R\$ 27,38	R\$ 7.300,88

<div></div> <div>PREFEITURA DE MACEIÓ</div>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					DATA :		07/07/2023		BDI :		29,07%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					FORTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES					INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió		114,90%		-		06/2023	
							ORSE		2023/04		111,93%		70,07%		07/2023	
							SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		85,62%		-		03/2017	
							SICRO NOVO		2023/01 COM DESONERAÇÃO		-		-		04/2023	
					SINAPI		2023/05 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		06/2023			
				Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%						


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.21	S07616	ORSE	Gramma amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	1.036,00	R\$ 11,24	29,07%	R\$ 14,51	R\$ 15.032,36
8.22	S10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	521,75	R\$ 61,90	29,07%	R\$ 79,89	R\$ 41.682,61
8.23	INS-87183438	Composições Próprias	SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA	M	61,71	R\$ 7,00	29,07%	R\$ 9,03	R\$ 557,24
8.24	S02394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	75,77	R\$ 105,83	29,07%	R\$ 136,59	R\$ 10.349,42
8.25	INS-78785039	Composições Próprias	VASO DE CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (70X70X70CM)	UND	13,00	R\$ 700,00	29,07%	R\$ 903,49	R\$ 11.745,37
9	IRRIGAÇÃO								R\$ 38.062,74
9.1	INS-45856090	Composições Próprias	IRRIGAÇÃO - PRAÇA CORREDOR GAIOLÃO	UND	1,00	R\$ 29.490,00	29,07%	R\$ 38.062,74	R\$ 38.062,74
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 100.546,55
10.1	I13451	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/2 "	un	4,00	R\$ 0,39	29,07%	R\$ 0,50	R\$ 2,00
10.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R\$ 14,59	29,07%	R\$ 18,83	R\$ 527,24
10.3	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 15,11	29,07%	R\$ 19,50	R\$ 234,00
10.4	S01256	ORSE	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	1,00	R\$ 15,54	29,07%	R\$ 20,06	R\$ 20,06
10.5	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 6,67	29,07%	R\$ 8,61	R\$ 120,54
10.6	00041474	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	1,00	R\$ 73,22	29,07%	R\$ 94,51	R\$ 94,51
10.7	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	R\$ 63,00	29,07%	R\$ 81,31	R\$ 81,31
10.8	COM-23772448	Composições Próprias	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C	M	2.421,17	R\$ 7,62	29,07%	R\$ 9,84	R\$ 23.824,31
10.9	S08348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	829,57	R\$ 8,63	29,07%	R\$ 11,14	R\$ 9.241,41
10.10	S04005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	M	42,81	R\$ 10,17	29,07%	R\$ 13,13	R\$ 562,10
10.11	S02794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	48,00	R\$ 260,24	29,07%	R\$ 335,89	R\$ 16.122,72

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					DATA : 07/07/2023		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					FORTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
	LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES					INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90% - 06/2023
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07% 07/2023
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% - 03/2017
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- - 04/2023
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 06/2023
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.12	S09517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	un	28,00	R\$ 5,19	29,07%	R\$ 6,70	R\$ 187,60
10.13	S00478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	12,00	R\$ 20,34	29,07%	R\$ 26,25	R\$ 315,00
10.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,00	R\$ 35,09	29,07%	R\$ 45,29	R\$ 1.086,96
10.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 13,39	29,07%	R\$ 17,28	R\$ 138,24
10.16	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	45,60	R\$ 16,37	29,07%	R\$ 21,13	R\$ 963,53
10.17	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 23,58	29,07%	R\$ 30,43	R\$ 30,43
10.18	COM-48056736	Composições Próprias	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v	UND	2,00	R\$ 133,61	29,07%	R\$ 172,45	R\$ 344,90
10.19	S07996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	R\$ 164,45	29,07%	R\$ 212,26	R\$ 424,52
10.20	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	87,15	R\$ 11,17	29,07%	R\$ 14,42	R\$ 1.256,70
10.21	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	138,08	R\$ 8,07	29,07%	R\$ 10,42	R\$ 1.438,79
10.22	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	548,96	R\$ 11,24	29,07%	R\$ 14,51	R\$ 7.965,41
10.23	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,20	R\$ 11,52	29,07%	R\$ 14,87	R\$ 1.043,87
10.24	S08662	ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	79,00	R\$ 9,62	29,07%	R\$ 12,42	R\$ 981,18
10.25	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	60,00	R\$ 5,45	29,07%	R\$ 7,03	R\$ 421,80
10.26	CP-060641-54192607	Composições Próprias	BALIZADOR SPOT LED 3W BRANCO MORNO PARA PISO	UN	79,00	R\$ 210,37	29,07%	R\$ 271,52	R\$ 21.450,08
10.27	S00352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	2,00	R\$ 10,57	29,07%	R\$ 13,64	R\$ 27,28
10.28	S00353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	59,89	R\$ 12,72	29,07%	R\$ 16,42	R\$ 983,39
10.29	S12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 478,12	29,07%	R\$ 617,11	R\$ 617,11

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					DATA : 07/07/2023		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES					INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%	-	06/2023
							ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	06/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%								


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.30	COM-90999049	Composições Próprias	BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4	UND	1,00	R\$ 53,29	29,07%	R\$ 68,78	R\$ 68,78
10.31	I10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	4,00	R\$ 0,35	29,07%	R\$ 0,45	R\$ 1,80
10.32	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	60,00	R\$ 0,06	29,07%	R\$ 0,08	R\$ 4,80
10.33	INS-81151817	Composições Próprias	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,9X25mm	UND	60,00	R\$ 0,46	29,07%	R\$ 0,59	R\$ 35,40
10.34	INS-19528770	Composições Próprias	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	UND	10,00	R\$ 62,90	29,07%	R\$ 81,19	R\$ 811,90
10.35	S12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	R\$ 266,04	29,07%	R\$ 343,38	R\$ 4.120,56
10.36	INS-38267428	Composições Próprias	FITA LED 5W/m	UND	10,00	R\$ 64,90	29,07%	R\$ 83,77	R\$ 837,70
10.37	I03544	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg	kg	3,00	R\$ 22,85	29,07%	R\$ 29,49	R\$ 88,47
10.38	S02842	ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	R\$ 33,86	29,07%	R\$ 43,70	R\$ 43,70
10.39	00011274	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)	UN	2,00	R\$ 2,39	29,07%	R\$ 3,08	R\$ 6,16
10.40	S12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	2,00	R\$ 106,27	29,07%	R\$ 137,16	R\$ 274,32
10.41	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	R\$ 36,84	29,07%	R\$ 47,55	R\$ 47,55
10.42	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	R\$ 89,99	29,07%	R\$ 116,15	R\$ 116,15
10.43	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	R\$ 2,40	29,07%	R\$ 3,10	R\$ 3,10
10.44	S02909	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	1,00	R\$ 7,83	29,07%	R\$ 10,11	R\$ 10,11
10.45	00005044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	R\$ 884,06	29,07%	R\$ 1.141,06	R\$ 1.141,06
10.46	S02953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00	R\$ 2,95	29,07%	R\$ 3,81	R\$ 7,62
10.47	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 145,95	29,07%	R\$ 188,38	R\$ 188,38
10.48	S13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	R\$ 136,09	29,07%	R\$ 175,65	R\$ 2.107,80

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					DATA : 07/07/2023		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES					INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/04	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.49	I01970	ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel	un	4,00	R\$ 24,06	29,07%	R\$ 31,05	R\$ 124,20
11	LUMINOTÉCNICO								R\$ 530.760,02
11.1	COM-94567706	Composições Próprias	LUMINARIA WAY RING - BALIZADOR DE SOLO 1W 6 LUMENS - STELLA	UN	54,00	R\$ 100,90	29,07%	R\$ 130,23	R\$ 7.032,42
11.2	COM-02550709	Composições Próprias	PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - CORREDOR GAIOLÃO - BDI = 15,28	UND	1,00	R\$ 417.544,05	15,28%	R\$ 481.344,78	R\$ 481.344,78
11.3	S12903	ORSE	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	12,00	R\$ 2.669,33	29,07%	R\$ 3.445,30	R\$ 41.343,60
11.4	COMP-23573796	Composições Próprias	CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros	UND	14,00	R\$ 57,51	29,07%	R\$ 74,23	R\$ 1.039,22
12	FOOD PARK								R\$ 180.950,58
12.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	22,00	R\$ 751,15	29,07%	R\$ 969,51	R\$ 21.329,22
12.2	COM-20261038	Composições Próprias	BARRACA ALIMENTAÇÃO - PADRÃO	UND	8,00	R\$ 15.458,80	29,07%	R\$ 19.952,67	R\$ 159.621,36
13	QUADRA DE AREIA								R\$ 50.625,37
13.1	S03212	ORSE	Colchão de areia	m3	38,84	R\$ 128,52	29,07%	R\$ 165,88	R\$ 6.442,78
13.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	92,68	R\$ 13,24	29,07%	R\$ 17,09	R\$ 1.583,90
13.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	92,68	R\$ 11,14	29,07%	R\$ 14,38	R\$ 1.332,74
13.4	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	185,34	R\$ 172,50	29,07%	R\$ 222,65	R\$ 41.265,95
14	PLAYGROUND								R\$ 78.474,56
14.1	INS-60565597	Composições Próprias	TRONCOS - ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO, COM ALTURAS VARIADAS, TENDO NA SUA FINALIZAÇÃO O PESCOÇO DA GIRAFA	UND	1,00	R\$ 7.000,00	29,07%	R\$ 9.034,90	R\$ 9.034,90
14.2	INS-19829981	Composições Próprias	CASA DO TARZAN COM BALANÇO	UND	1,00	R\$ 18.000,00	29,07%	R\$ 23.232,60	R\$ 23.232,60
14.3	INS-17792537	Composições Próprias	GANGORRA TRIPLA	UND	1,00	R\$ 5.700,00	29,07%	R\$ 7.356,99	R\$ 7.356,99
14.4	INS-28862513	Composições Próprias	BALANÇO COM DUAS CADEIRAS	UND	2,00	R\$ 3.800,00	29,07%	R\$ 4.904,66	R\$ 9.809,32

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					DATA :		07/07/2023		BDI :		29,07%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					FORTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES	INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió			114,90%		-		06/2023				
			ORSE		2023/04			111,93%		70,07%		07/2023				
			SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO			85,62%		-		03/2017				
			SICRO NOVO		2023/01 COM DESONERAÇÃO			-		-		04/2023				
			SINAPI		2023/05 COM DESONERAÇÃO			85,14%		46,59%		06/2023				
Composições		PRÓPRIA			0,00%		0,00%									

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.5	INS-15379174	Composições Próprias	ESCALADA - ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO, COMPOSTO DE UMA ESCADA DE TORAS DE EUCALIPTO E DUAS RAMPAS DE RAPEL	UND	1,00	R\$ 7.000,00	29,07%	R\$ 9.034,90	R\$ 9.034,90
14.6	INS-23875852	Composições Próprias	BALANÇO EM Y E CAMINHO GIRAFÁ COM OBSTÁCULO - ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO E VIGA CENTRAL EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO DIAM 13CM. COMPOSTO 3 CADEIRINHAS DE BALANÇO, 3 ESCADAS DE CORDAS E UM CAMINHO GIRAFÁ INTERLIGANDO	UND	1,00	R\$ 15.500,00	29,07%	R\$ 20.005,85	R\$ 20.005,85
15	ACADEMIA								R\$ 15.230,26
15.1	INS-30393192	Composições Próprias	PRANCHA ABDOMINAL	UND	3,00	R\$ 1.500,00	29,07%	R\$ 1.936,05	R\$ 5.808,15
15.2	INS-82249486	Composições Próprias	BARRA PARALELAS	UND	3,00	R\$ 1.100,00	29,07%	R\$ 1.419,77	R\$ 4.259,31
15.3	INS-89569215	Composições Próprias	ESPALDAR HORIZONTAL	UND	2,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 5.162,80
15.4	INS-24259083	Composições Próprias	BARRA COM TRÊS ALTURAS	UND	2,00	R\$ 0,00	29,07%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	ACADEMIA 60+								R\$ 56.274,52
16.1	INS-15667509	Composições Próprias	ESQUI INDIVIDUAL	UND	2,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 5.162,80
16.2	INS-53330296	Composições Próprias	REMADOR - INDIVIDUAL	UND	3,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 9.680,25
16.3	INS-45694770	Composições Próprias	CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRÍPLO	UND	3,00	R\$ 2.400,00	29,07%	R\$ 3.097,68	R\$ 9.293,04
16.4	INS-57343118	Composições Próprias	MÚLTIPLO EXERCITADOR	UND	1,00	R\$ 7.500,00	29,07%	R\$ 9.680,25	R\$ 9.680,25
16.5	INS-43756675	Composições Próprias	ALONGADOR	UND	2,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 4.646,52
16.6	INS-55271933	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	UND	2,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 4.646,52
16.7	INS-95744160	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAVALGADA	UND	3,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 7.744,20
16.8	INS-69665743	Composições Próprias	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+	UND	1,00	R\$ 4.200,00	29,07%	R\$ 5.420,94	R\$ 5.420,94
17	ESPAÇO DOG								R\$ 51.838,08
17.1	INS-13572202	Composições Próprias	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	M	67,45	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 21.764,77
17.2	INS-58333152	Composições Próprias	LIXEIROS DOG BAG (PORTA SACOLAS) EM EUCALIPTO E PINUS TRATADO	UND	2,00	R\$ 1.000,00	29,07%	R\$ 1.290,70	R\$ 2.581,40

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					DATA :		07/07/2023		BDI :		29,07%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO					FORTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES	INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió			114,90%		-		06/2023				
			ORSE		2023/04			111,93%		70,07%		07/2023				
			SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO			85,62%		-		03/2017				
			SICRO NOVO		2023/01 COM DESONERAÇÃO			-		-		04/2023				
			SINAPI		2023/05 COM DESONERAÇÃO			85,14%		46,59%		06/2023				
Composições		PRÓPRIA			0,00%		0,00%									

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.3	INS-59024791	Composições Próprias	TUNEL DOG EM PINUS TRATADO	UND	2,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 6.453,50
17.4	INS-35839236	Composições Próprias	RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO	UND	2,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 4.130,24
17.5	INS-00182304	Composições Próprias	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	UND	2,00	R\$ 1.200,00	29,07%	R\$ 1.548,84	R\$ 3.097,68
17.6	INS-32239620	Composições Próprias	PERGOLADO TIPO 1 EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, MEDINDO 3,50 X 4,60 M	UND	1,00	R\$ 10.700,00	29,07%	R\$ 13.810,49	R\$ 13.810,49
18	ÁREA DE CONVIVÊNCIA - RELAX								R\$ 298.563,22
18.1	00040652	SINAPI	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M2	368,46	R\$ 170,88	29,07%	R\$ 220,55	R\$ 81.263,85
18.2	INS-85215124	Composições Próprias	PERGOLADO TIPO 2 (ESTILO MAO FRANCESA COM DISTRIBUIÇÃO DE 7 FIOS DE CABO DE AÇO EM INOX FORMANDO UM CARRAMANCHAO) EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, MEDINDO 2,80 X 34,00 M	UND	3,00	R\$ 35.500,00	29,07%	R\$ 45.819,85	R\$ 137.459,55
18.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	317,20	R\$ 31,59	29,07%	R\$ 40,77	R\$ 12.932,24
18.4	S00200	ORSE	Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm	m2	244,00	R\$ 59,35	29,07%	R\$ 76,60	R\$ 18.690,40
18.5	S00134	ORSE	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m3	5,50	R\$ 6.792,25	29,07%	R\$ 8.766,76	R\$ 48.217,18
19	JOGOS DE MESA								R\$ 52.414,30
19.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	8,00	R\$ 751,15	29,07%	R\$ 969,51	R\$ 7.756,08
19.2	INS-35469488	Composições Próprias	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO MEDINDO 2,00 X 10,00 M	UND	2,00	R\$ 17.300,00	29,07%	R\$ 22.329,11	R\$ 44.658,22
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 551.894,09
20.1	INS-35469488	Composições Próprias	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO MEDINDO 2,00 X 10,00 M	UND	1,00	R\$ 17.300,00	29,07%	R\$ 22.329,11	R\$ 22.329,11
20.2	S09247	ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	26,00	R\$ 325,91	29,07%	R\$ 420,65	R\$ 10.936,90
20.3	INS-13540879	Composições Próprias	BANCO ICE CREAM	UND	22,00	R\$ 922,00	29,07%	R\$ 1.190,03	R\$ 26.180,66
20.4	INS-45521162	Composições Próprias	BANCO JERSEY	UND	6,00	R\$ 2.615,00	29,07%	R\$ 3.375,18	R\$ 20.251,08
20.5	INS-50554018	Composições Próprias	LIXEIRA TUNA	UND	10,00	R\$ 1.456,00	29,07%	R\$ 1.879,26	R\$ 18.792,60



PREFEITURA DE
MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO	DATA : 07/07/2023		BDI : 29,07%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CORREDOR GAIOLÃO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES DATA REF.
LOCAL:	EUSTÁQUIO GOMES	INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%	- 06/2023
		ORSE	2023/04	111,93%	70,07% 07/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	- 03/2017
		SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	- 04/2023
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59% 06/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
20.6	INS-76332318	Composições Próprias	BANCO ONDA	UND	20,00	R\$ 4.468,86	29,07%	R\$ 5.767,96	R\$ 115.359,20
20.7	INS-14091288	Composições Próprias	BANCO OCEAN - LD	UND	6,00	R\$ 11.478,70	29,07%	R\$ 14.815,56	R\$ 88.893,36
20.8	INS-33227049	Composições Próprias	BANCO OCEAN - LE	UND	5,00	R\$ 11.478,70	29,07%	R\$ 14.815,56	R\$ 74.077,80
20.9	COM-52953354	Composições Próprias	JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA)	UND	10,00	R\$ 11.695,40	29,07%	R\$ 15.095,25	R\$ 150.952,50
20.10	COM-16961659	Composições Próprias	JARDINEIRA BANCO - TIPO 2	UND	4,00	R\$ 3.533,72	29,07%	R\$ 4.560,97	R\$ 18.243,88
20.11	COMP-51652167	Composições Próprias	JARDINEIRA BANCO - TIPO 3	UND	1,00	R\$ 4.553,34	29,07%	R\$ 5.877,00	R\$ 5.877,00
21	LIMPEZA DA OBRA								R\$ 10.509,32
21.1	S02450	ORSE	Limpeza geral	m2	3.586,80	R\$ 2,27	29,07%	R\$ 2,93	R\$ 10.509,32
								VALOR BDI TOTAL:	726.846,55
								VALOR ORÇAMENTO:	2.698.323,67
								VALOR TOTAL:	3.425.170,22