

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					BDI : 29,07%		
							FONTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	46,59%
							Composições	PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 129.390,12
1.1	COM-39106925	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA RICARDO LESSA	UND	6,00	R\$ 16.708,00	29,07%	R\$ 21.565,02	R\$ 129.390,12
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO								R\$ 45.832,76
2.1	COMP-46676276	Composições Próprias	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA RICARDO LESSA	UND	1,00	R\$ 35.510,00	29,07%	R\$ 45.832,76	R\$ 45.832,76
3	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 72.920,34
3.1	S00051	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 358,87	29,07%	R\$ 463,19	R\$ 2.779,14
3.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	488,93	R\$ 97,00	29,07%	R\$ 125,20	R\$ 61.214,04
3.3	S04175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	10.144,50	R\$ 0,68	29,07%	R\$ 0,88	R\$ 8.927,16
4	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 39.762,12
4.1	S04657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 12.390,72
4.2	S04659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 13.939,56
4.3	S04656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	R\$ 934,44	29,07%	R\$ 1.206,08	R\$ 7.236,48
4.4	S04654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 800,00	29,07%	R\$ 1.032,56	R\$ 6.195,36
5	DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA								R\$ 56.635,81
5.1	S00021	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	489,53	R\$ 9,13	29,07%	R\$ 11,78	R\$ 5.766,66
5.2	S02626	ORSE	Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)	m	489,53	R\$ 2,43	29,07%	R\$ 3,14	R\$ 1.537,12
5.3	S00013	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m3	60,23	R\$ 237,89	29,07%	R\$ 307,04	R\$ 18.493,02
5.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	80,45	R\$ 43,03	29,07%	R\$ 55,54	R\$ 4.468,19
5.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	77,11	R\$ 65,31	29,07%	R\$ 84,30	R\$ 6.500,37

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					BDI : 29,07%		
							FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	261,85	R\$ 8,23	29,07%	R\$ 10,62	R\$ 2.780,85
5.7	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.618,51	R\$ 2,68	29,07%	R\$ 3,46	R\$ 9.060,04
5.8	COM-47471116	Composições Próprias	REMOÇÃO DE BRINQUEDOS DE FERRO	UND	16,00	R\$ 9,91	29,07%	R\$ 12,79	R\$ 204,64
5.9	CM-43330955	Composições Próprias	Taxa de descarte de resíduo de construção civil	T	202,09	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 7.824,92
6	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 527.520,92
6.1	97111	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	259,34	R\$ 289,38	29,07%	R\$ 373,50	R\$ 96.863,49
6.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.392,15	R\$ 84,35	29,07%	R\$ 108,87	R\$ 151.563,37
6.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	477,87	R\$ 29,77	29,07%	R\$ 38,42	R\$ 18.359,77
6.4	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11,78	R\$ 32,68	29,07%	R\$ 42,18	R\$ 496,88
6.5	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	1.456,02	R\$ 51,22	29,07%	R\$ 66,11	R\$ 96.257,48
6.6	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	115,80	R\$ 54,53	29,07%	R\$ 70,38	R\$ 8.150,00
6.7	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.659,59	R\$ 68,52	29,07%	R\$ 88,44	R\$ 146.774,14
6.8	S04864	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	35,02	R\$ 111,39	29,07%	R\$ 143,77	R\$ 5.034,83
6.9	S12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	un	8,00	R\$ 389,42	29,07%	R\$ 502,62	R\$ 4.020,96
7	PAISAGISMO								R\$ 506.633,59
7.1	INS-85815723	Composições Próprias	PLUMÉRIA BRANCA (2 M)	UND	6,00	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 1.936,08

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					BDI : 29,07%		
							FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2	INS-42395592	Composições Próprias	PALMEIRA DE MANILA - h= 2m	UND	9,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 1.742,49
7.3	INS-77342702	Composições Próprias	DRACENA PLEOMELE - h= 1,5m	UNID	5,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 968,05
7.4	INS-73947333	Composições Próprias	RAVENALA (1,00 M DE ALTURA)	UND	14,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 2.710,54
7.5	INS-52887695	Composições Próprias	IPÊ AMARELO - h= 2m	UND	36,00	R\$ 120,00	29,07%	R\$ 154,88	R\$ 5.575,68
7.6	INS-80707065	Composições Próprias	OITI (2,00 M DE ALTURA)	UND	2,00	R\$ 150,00	29,07%	R\$ 193,61	R\$ 387,22
7.7	INS-99645352	Composições Próprias	GUAIMBÊ (0,80 M DE ALTURA)	UND	175,00	R\$ 60,00	29,07%	R\$ 77,44	R\$ 13.552,00
7.8	INS-82010134	Composições Próprias	IPOMÉIA BRANCA -h= 0,40m	UND	6,00	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 232,32
7.9	INS-70063251	Composições Próprias	DIANELA - h= 0,30m	UND	6.645,00	R\$ 6,00	29,07%	R\$ 7,74	R\$ 51.432,30
7.10	INS-43172288	Composições Próprias	JULIDEIA MINI AMARELA - h= 0,60m	UND	309,00	R\$ 8,00	29,07%	R\$ 10,33	R\$ 3.191,97
7.11	INS-68990819	Composições Próprias	SAMAMBAIA JAMAICA - h=0,30m	UND	2.253,00	R\$ 40,00	29,07%	R\$ 51,63	R\$ 116.322,39
7.12	INS-28423620	Composições Próprias	CRINO BRANCO - h= 0,30m	UND	920,00	R\$ 8,00	29,07%	R\$ 10,33	R\$ 9.503,60
7.13	INS-68981490	Composições Próprias	MOREIA AMARELA (0,40M DE ALTURA)	UND	941,00	R\$ 15,00	29,07%	R\$ 19,36	R\$ 18.217,76
7.14	INS-17773631	Composições Próprias	JASMIM IMPERIAL - h= 0,50m	UND	1.594,00	R\$ 12,00	29,07%	R\$ 15,49	R\$ 24.691,06
7.15	INS-39412557	Composições Próprias	IMBÉ VERDE (0,30 M DE ALTURA)	UND	2.901,00	R\$ 8,00	29,07%	R\$ 10,33	R\$ 29.967,33
7.16	INS-62102029	Composições Próprias	RHOEO MINI - h= 0,30m	UND	444,00	R\$ 10,00	29,07%	R\$ 12,91	R\$ 5.732,04
7.17	INS-36868382	Composições Próprias	SIGÔNIO - h= 0,30m	UND	1.965,00	R\$ 3,00	29,07%	R\$ 3,87	R\$ 7.604,55
7.18	INS-30954988	Composições Próprias	VIUVINHA - h= 0,30m	UND	1.885,00	R\$ 4,00	29,07%	R\$ 5,16	R\$ 9.726,60
7.19	INS-93094135	Composições Próprias	LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA)	UND	715,00	R\$ 8,00	29,07%	R\$ 10,33	R\$ 7.385,95
7.20	INS-66737514	Composições Próprias	ASPARGO REAL - h= 0,30m	UND	415,00	R\$ 40,00	29,07%	R\$ 51,63	R\$ 21.426,45

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					BDI : 29,07%		
							FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	46,59%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.21	S10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	371,72	R\$ 61,90	29,07%	R\$ 79,89	R\$ 29.696,71
7.22	S10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	2.909,88	R\$ 24,93	29,07%	R\$ 32,18	R\$ 93.639,94
7.23	INS-53983781	Composições Próprias	SEPARADOR DE GRAMA	M	192,84	R\$ 7,50	29,07%	R\$ 9,68	R\$ 1.866,69
7.24	S02394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	360,86	R\$ 105,47	29,07%	R\$ 136,13	R\$ 49.123,87
8	IRRIGAÇÃO								R\$ 130.425,24
8.1	INS-05680543	Composições Próprias	IRRIGAÇÃO - RICARDO LESSA	UND	1,00	R\$ 101.050,00	29,07%	R\$ 130.425,24	R\$ 130.425,24
9	PINTURA								R\$ 1.811,60
9.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	765,24	R\$ 1,27	29,07%	R\$ 1,64	R\$ 1.254,99
9.2	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	83,20	R\$ 5,18	29,07%	R\$ 6,69	R\$ 556,61
10	EQUIPAMENTOS EM EUCALIPTO								R\$ 138.816,91
10.1	INS-56205424	Composições Próprias	BALANÇO COM 2 CADEIRINHAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO COM MEDIDAS DE ACORDO COM O PROJETO.	UND	2,00	R\$ 3.800,00	29,07%	R\$ 4.904,66	R\$ 9.809,32
10.2	INS-48898589	Composições Próprias	GAIOLA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO COM MEDIDAS DE ACORDO COM O PROJETO.	UND	1,00	R\$ 8.500,00	29,07%	R\$ 10.970,95	R\$ 10.970,95
10.3	INS-06663751	Composições Próprias	ESCORREGA INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 7.000,00	29,07%	R\$ 9.034,90	R\$ 9.034,90
10.4	INS-77708062	Composições Próprias	PERGOLADO SIMPLES	UND	1,00	R\$ 22.800,00	29,07%	R\$ 29.427,96	R\$ 29.427,96
10.5	COM-00868847	Composições Próprias	PERGOLADO COM TELHADO	UND	1,00	R\$ 24.621,93	29,07%	R\$ 31.779,53	R\$ 31.779,53
10.6	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	139,30	R\$ 172,50	29,07%	R\$ 222,65	R\$ 31.015,15
10.7	INS-03190315	Composições Próprias	TUNEL CARA DE CACHORRO	UND	2,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 6.453,50
10.8	INS-00182304	Composições Próprias	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	UND	2,00	R\$ 1.200,00	29,07%	R\$ 1.548,84	R\$ 3.097,68

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					BDI : 29,07%		
							FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	111,93%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.9	INS-13446868	Composições Próprias	LIXEIROS DOG BAG (PORTA SACOLAS)	UND	2,00	R\$ 1.000,00	29,07%	R\$ 1.290,70	R\$ 2.581,40
10.10	INS-41246429	Composições Próprias	TUNEL TRIANGULO	UND	2,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 4.646,52
11	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM CONCRETO								R\$ 23.748,88
11.1	INS-14548507	Composições Próprias	PRANCHA ABDOMINAL HORIZONTAL	UND	2,00	R\$ 1.500,00	29,07%	R\$ 1.936,05	R\$ 3.872,10
11.2	INS-76385640	Composições Próprias	PRANCHA ABDOMINAL INCLINADA 5°	UND	2,00	R\$ 1.500,00	29,07%	R\$ 1.936,05	R\$ 3.872,10
11.3	INS-45361481	Composições Próprias	PRANCHA ABDOMINAL INCLINADA 10°	UND	2,00	R\$ 1.500,00	29,07%	R\$ 1.936,05	R\$ 3.872,10
11.4	INS-44270456	Composições Próprias	BARRAS PARALELAS (3 BARRAS)	UND	2,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 6.453,50
11.5	INS-40971302	Composições Próprias	BARRA FIXA 02	UND	2,00	R\$ 1.100,00	29,07%	R\$ 1.419,77	R\$ 2.839,54
11.6	INS-81565481	Composições Próprias	BARRA FIXA AO SOLO 03	UND	2,00	R\$ 1.100,00	29,07%	R\$ 1.419,77	R\$ 2.839,54
12	QUADRA DE AREIA								R\$ 14.510,90
12.1	COM-50183701	Composições Próprias	ATERRO	M3	18,63	R\$ 76,42	29,07%	R\$ 98,64	R\$ 1.837,66
12.2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	56,92	R\$ 172,50	29,07%	R\$ 222,65	R\$ 12.673,24
13	ESPAÇO MULTIEVENTOS								R\$ 201.664,98
13.1	S11116	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	30,00	R\$ 262,62	29,07%	R\$ 338,96	R\$ 10.168,80
13.2	100152	INSDIPONÍVEL	COBERTURA TELHA COLONIAL-4 AGUAS CAPA/BICA-C/ESTR.MADEIRA	M2	110,81	R\$ 438,25	29,07%	R\$ 565,65	R\$ 62.679,68
13.3	INS-647184444	Composições Próprias	GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO TRATADO	M	57,31	R\$ 200,00	29,07%	R\$ 258,14	R\$ 14.794,00
13.4	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	255,96	R\$ 345,14	29,07%	R\$ 445,47	R\$ 114.022,50
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 27.476,38

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					DATA :		BDI :		29,07%
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx	FORTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.
			INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió		114,90%		-		06/2023
			ORSE		2023/03		111,93%		70,07%		05/2023
			SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		85,62%		-		03/2017
			SICRO NOVO		2023/01 COM DESONERAÇÃO		-		-		04/2023
			SINAPI		2023/05 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		06/2023
			Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.1	COM-90350745	Composições Próprias	BANCO CIRCULAR DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M	176,80	R\$ 103,96	29,07%	R\$ 134,18	R\$ 23.723,02
14.2	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	R\$ 727,00	29,07%	R\$ 938,34	R\$ 3.753,36
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 82.640,34
15.1	I13451	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/2 "	un	4,00	R\$ 0,39	29,07%	R\$ 0,50	R\$ 2,00
15.2	COM-90999049	Composições Próprias	BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4	UND	1,00	R\$ 53,29	29,07%	R\$ 68,78	R\$ 68,78
15.3	I10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	4,00	R\$ 0,35	29,07%	R\$ 0,45	R\$ 1,80
15.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	R\$ 14,59	29,07%	R\$ 18,83	R\$ 903,84
15.5	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 15,11	29,07%	R\$ 19,50	R\$ 195,00
15.6	S01256	ORSE	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	1,00	R\$ 15,12	29,07%	R\$ 19,52	R\$ 19,52
15.7	S12872	ORSE	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00	R\$ 1,95	29,07%	R\$ 2,52	R\$ 20,16
15.8	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 6,67	29,07%	R\$ 8,61	R\$ 25,83
15.9	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	6,00	R\$ 0,06	29,07%	R\$ 0,08	R\$ 0,48
15.10	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	40,00	R\$ 0,10	29,07%	R\$ 0,13	R\$ 5,20
15.11	INS-81151817	Composições Próprias	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,9X25mm	UND	6,00	R\$ 0,46	29,07%	R\$ 0,59	R\$ 3,54
15.12	I06903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	40,00	R\$ 0,53	29,07%	R\$ 0,68	R\$ 27,20
15.13	COM-23772448	Composições Próprias	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C	M	2.428,95	R\$ 7,41	29,07%	R\$ 9,56	R\$ 23.220,76
15.14	S08348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	1.147,70	R\$ 8,41	29,07%	R\$ 10,85	R\$ 12.452,55
15.15	S04005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	M	33,70	R\$ 9,95	29,07%	R\$ 12,84	R\$ 432,71
15.16	S08075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	55,00	R\$ 125,71	29,07%	R\$ 162,25	R\$ 8.923,75

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					DATA :		
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					BDI : 29,07%		
							FORTE	VERSÃO	HORA
							MES	DATA REF.	
							INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/03	70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	46,59%
							Composições	PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.17	S09517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	un	48,00	R\$ 5,17	29,07%	R\$ 6,67	R\$ 320,16
15.18	S00478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	10,00	R\$ 19,84	29,07%	R\$ 25,61	R\$ 256,10
15.19	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	48,00	R\$ 35,09	29,07%	R\$ 45,29	R\$ 2.173,92
15.20	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 13,39	29,07%	R\$ 17,28	R\$ 120,96
15.21	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 23,58	29,07%	R\$ 30,43	R\$ 60,86
15.22	COM-48056736	Composições Próprias	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v	UND	2,00	R\$ 133,10	29,07%	R\$ 171,79	R\$ 343,58
15.23	S08077	ORSE	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	1,00	R\$ 141,85	29,07%	R\$ 183,09	R\$ 183,09
15.24	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	40,00	R\$ 5,31	29,07%	R\$ 6,85	R\$ 274,00
15.25	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	36,20	R\$ 11,11	29,07%	R\$ 14,34	R\$ 519,11
15.26	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,90	R\$ 15,98	29,07%	R\$ 20,63	R\$ 18,57
15.27	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	141,85	R\$ 11,17	29,07%	R\$ 14,42	R\$ 2.045,48
15.28	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	290,67	R\$ 8,07	29,07%	R\$ 10,42	R\$ 3.028,78
15.29	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	593,72	R\$ 11,24	29,07%	R\$ 14,51	R\$ 8.614,88
15.30	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	6,00	R\$ 5,31	29,07%	R\$ 6,85	R\$ 41,10
15.31	S00352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	2,00	R\$ 10,01	29,07%	R\$ 12,92	R\$ 25,84
15.32	S00353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	8,70	R\$ 12,07	29,07%	R\$ 15,58	R\$ 135,55
15.33	INS-19528770	Composições Próprias	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	UND	38,00	R\$ 62,90	29,07%	R\$ 81,19	R\$ 3.085,22
15.34	S13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	38,00	R\$ 135,25	29,07%	R\$ 174,57	R\$ 6.633,66

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					DATA :		BDI :		29,07%
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx	FORTE		VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
			INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió		114,90%	-	06/2023		
			ORSE		2023/03		111,93%	70,07%	05/2023		
			SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		85,62%	-	03/2017		
			SICRO NOVO		2023/01 COM DESONERAÇÃO		-	-	04/2023		
			SINAPI		2023/05 COM DESONERAÇÃO		85,14%	46,59%	06/2023		
			Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.35	S12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	R\$ 265,20	29,07%	R\$ 342,29	R\$ 2.738,32
15.36	INS-38267428	Composições Próprias	FITA LED 5W/m	UND	38,00	R\$ 64,90	29,07%	R\$ 83,77	R\$ 3.183,26
15.37	I03544	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg	kg	3,00	R\$ 22,00	29,07%	R\$ 28,40	R\$ 85,20
15.38	S02842	ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	R\$ 33,88	29,07%	R\$ 43,73	R\$ 43,73
15.39	00011274	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)	UN	2,00	R\$ 2,39	29,07%	R\$ 3,08	R\$ 6,16
15.40	S12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	2,00	R\$ 106,17	29,07%	R\$ 137,03	R\$ 274,06
15.41	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	R\$ 36,84	29,07%	R\$ 47,55	R\$ 47,55
15.42	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	R\$ 89,99	29,07%	R\$ 116,15	R\$ 116,15
15.43	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	R\$ 2,40	29,07%	R\$ 3,10	R\$ 3,10
15.44	S02909	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	1,00	R\$ 7,83	29,07%	R\$ 10,11	R\$ 10,11
15.45	00005044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	R\$ 884,06	29,07%	R\$ 1.141,06	R\$ 1.141,06
15.46	S02953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00	R\$ 2,95	29,07%	R\$ 3,81	R\$ 7,62
15.47	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 145,95	29,07%	R\$ 188,38	R\$ 188,38
15.48	S12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 473,90	29,07%	R\$ 611,66	R\$ 611,66
16	LUMINOTÉCNICO								R\$ 441.647,19
16.1	COMP-23573796	Composições Próprias	CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros	UND	60,00	R\$ 57,51	29,07%	R\$ 74,23	R\$ 4.453,80
16.2	S12903	ORSE	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	34,00	R\$ 2.663,24	29,07%	R\$ 3.437,44	R\$ 116.872,96
16.3	INS-42309988	Composições Próprias	PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - RICARDO LESSA - BDI = 15,28	UND	1,00	R\$ 277.862,97	15,28%	R\$ 320.320,43	R\$ 320.320,43
17	LIMPEZA DA OBRA								R\$ 4.840,20

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx					DATA :		BDI :		29,07%
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA RICARDO LESSA.xlsx	FONTE		VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
			INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió		114,90%	-	06/2023		
			ORSE		2023/03		111,93%	70,07%	05/2023		
			SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		85,62%	-	03/2017		
			SICRO NOVO		2023/01 COM DESONERAÇÃO		-	-	04/2023		
			SINAPI		2023/05 COM DESONERAÇÃO		85,14%	46,59%	06/2023		
Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%						

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.1	S02450	ORSE	Limpeza geral	m2	1.674,81	R\$ 2,24	29,07%	R\$ 2,89	R\$ 4.840,20
								VALOR BDI TOTAL:	521.287,76
								VALOR ORÇAMENTO:	1.924.990,52
								VALOR TOTAL:	2.446.278,28