

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					DATA :		BDI :		29,07%
	DESCRIÇÃO:	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90%	-	06/2023
							ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	06/2023
							Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	MOBILIZAÇÃO								R\$ 61.421,83
1.1	COM-04046377	Composições Próprias	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA CENTENÁRIO	UND	1,00	R\$ 47.588,00	29,07%	R\$ 61.421,83	R\$ 61.421,83
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 191.720,00
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 111,04	29,07%	R\$ 143,32	R\$ 114.656,00
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 32,74	29,07%	R\$ 42,26	R\$ 33.808,00
2.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 21,88	29,07%	R\$ 28,24	R\$ 22.592,00
2.4	88326	SINAPI	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	R\$ 20,01	29,07%	R\$ 25,83	R\$ 20.664,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 142.523,25
3.1	S00051	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 360,98	29,07%	R\$ 465,92	R\$ 2.795,52
3.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	400,00	R\$ 97,00	29,07%	R\$ 125,20	R\$ 50.080,00
3.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	800,00	R\$ 3,26	29,07%	R\$ 4,21	R\$ 3.368,00
3.4	93209	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	30,00	R\$ 892,36	29,07%	R\$ 1.151,77	R\$ 34.553,10
3.5	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	R\$ 1.058,81	29,07%	R\$ 1.366,61	R\$ 13.666,10
3.6	93211	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	25,00	R\$ 577,72	29,07%	R\$ 745,66	R\$ 18.641,50
3.7	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00	R\$ 5.176,52	29,07%	R\$ 6.681,33	R\$ 6.681,33
3.8	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,00	R\$ 986,88	29,07%	R\$ 1.273,77	R\$ 12.737,70
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 60.183,47
4.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	136,75	R\$ 96,15	29,07%	R\$ 124,10	R\$ 16.970,68
4.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	162,58	R\$ 8,23	29,07%	R\$ 10,62	R\$ 1.726,60

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
							<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
								<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% -
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- -
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59%
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.251,57	R\$ 2,89	29,07%	R\$ 3,73	R\$ 12.128,36
4.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	489,22	R\$ 2,34	29,07%	R\$ 3,02	R\$ 1.477,44
4.5	S00021	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	1.912,88	R\$ 9,32	29,07%	R\$ 12,03	R\$ 23.011,95
4.6	S09664	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	m3	87,17	R\$ 43,27	29,07%	R\$ 55,85	R\$ 4.868,44
5	<b>ACESSIBILIDADE</b>								<b>R\$ 22.423,95</b>
5.1	S12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS)	un	4,00	R\$ 398,13	29,07%	R\$ 513,87	R\$ 2.055,48
5.2	S04254	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	M2	79,77	R\$ 197,83	29,07%	R\$ 255,34	R\$ 20.368,47
6	<b>PISOS / CALÇADAS</b>								<b>R\$ 1.867.920,70</b>
6.1	S09352	ORSE	REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE MÁRMORE BEGE BAHIA OU MARTA ROCHA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	m2	141,03	R\$ 644,03	29,07%	R\$ 831,25	R\$ 117.231,19
6.2	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (PARA APLICAÇÃO DO PISO FULGET)	M2	4.777,03	R\$ 47,40	29,07%	R\$ 61,18	R\$ 292.258,70
6.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MÁRMORITE, GRANITINA OU FULGET EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	4.777,03	R\$ 90,14	29,07%	R\$ 116,34	R\$ 555.759,67
6.4	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M2	147,87	R\$ 205,25	29,07%	R\$ 264,92	R\$ 39.173,72
6.5	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.211,99	R\$ 97,97	29,07%	R\$ 126,45	R\$ 406.156,14
6.6	S07342	ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	m2	3.211,99	R\$ 36,41	29,07%	R\$ 46,99	R\$ 150.931,41
6.7	S11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01 (JUNTAS DE DILATAÇÃO)	m	1.285,00	R\$ 15,08	29,07%	R\$ 19,46	R\$ 25.006,10
6.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (CINZA CLARO)	M2	586,83	R\$ 17,46	29,07%	R\$ 22,54	R\$ 13.227,15

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
							<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA MES DATA REF.</b>
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90% - 06/2023
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07% 07/2023
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% - 03/2017
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- - 04/2023
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 06/2023
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (CINZA MÉDIO)	M2	1.688,41	R\$ 17,46	29,07%	R\$ 22,54	R\$ 38.056,76
6.10	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (CINZA ESCURO)	M2	936,75	R\$ 17,46	29,07%	R\$ 22,54	R\$ 21.114,35
6.11	COM-53762638	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AREIA GROSSA LAVADA PARA PLAYGROUND	M3	216,99	R\$ 92,82	29,07%	R\$ 119,80	R\$ 25.995,40
6.12	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	1.354,78	R\$ 54,53	29,07%	R\$ 70,38	R\$ 95.349,42
6.13	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (ESTACIONAMENTO)	M2	218,05	R\$ 97,97	29,07%	R\$ 126,45	R\$ 27.572,42
6.14	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	152,78	R\$ 5,18	29,07%	R\$ 6,69	R\$ 1.022,10
6.15	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.297,46	R\$ 26,26	29,07%	R\$ 33,89	R\$ 43.970,92
6.16	COM-52953354	Composições Próprias	JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA)	UND	1,00	R\$ 11.695,40	29,07%	R\$ 15.095,25	R\$ 15.095,25
7	<b>RECUPERAÇÃO DE BANCOS EXISTENTES</b>								<b>R\$ 12.734,60</b>
7.1	94273	SINAPI	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	140,00	R\$ 54,53	29,07%	R\$ 70,38	R\$ 9.853,20
7.2	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	70,00	R\$ 18,08	29,07%	R\$ 23,34	R\$ 1.633,80
7.3	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	20,00	R\$ 48,33	29,07%	R\$ 62,38	R\$ 1.247,60
8	<b>LUMINOTÉCNICO</b>								<b>R\$ 201.960,69</b>
8.1	060560	DESABILITAD A	FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTCIA 4,8 W/M	M	1.717,66	R\$ 77,41	29,07%	R\$ 99,91	R\$ 171.611,41
8.2	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	15,00	R\$ 585,19	29,07%	R\$ 755,30	R\$ 11.329,50
8.3	S12776	ORSE	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 150LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	4,00	R\$ 1.506,88	29,07%	R\$ 1.944,93	R\$ 7.779,72
8.4	S12971	ORSE	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021	un	112,00	R\$ 66,91	29,07%	R\$ 86,36	R\$ 9.672,32


 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
							<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% -
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- -
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59%
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.5	S07715	ORSE	LUMINÁRIA PENDENTE SIMPLES, REF: 1110/1, BIANCA OU SIMILAR	un	6,00	R\$ 202,44	29,07%	R\$ 261,29	R\$ 1.567,74
9	MOBILIÁRIO SOLTO								R\$ 208.954,01
9.1	COM-78836102	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO STONE EM CONCRETO BRANCO - METALCO	UN	5,00	R\$ 6.165,35	29,07%	R\$ 7.957,62	R\$ 39.788,10
9.2	COM-04918353	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONA SHELL - DELAZZARI	UN	10,00	R\$ 2.436,40	29,07%	R\$ 3.144,66	R\$ 31.446,60
9.3	COM-02018824	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO GAIVOTA SIMPLES - METALCO	UN	4,00	R\$ 3.136,40	29,07%	R\$ 4.048,15	R\$ 16.192,60
9.4	COM-86642471	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA SORRENTI - METALCO	UN	12,00	R\$ 3.136,40	29,07%	R\$ 4.048,15	R\$ 48.577,80
9.5	COM-69423588	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PETRICOR - DELAZZARI	UN	6,00	R\$ 3.665,35	29,07%	R\$ 4.730,87	R\$ 28.385,22
9.6	COM-70679671	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO CURVO - LINHA REFORMA - MMCITÉ (3 MÓDULOS)	UN	1,00	R\$ 4.665,35	29,07%	R\$ 6.021,57	R\$ 6.021,57
9.7	COM-61942007	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA PIANO PIQUENIQUE INCLUSIVE BANCOS - DELAZZARI	UN	4,00	R\$ 7.465,35	29,07%	R\$ 9.635,53	R\$ 38.542,12
10	PÓRTICO METÁLICO								R\$ 53.935,71
10.1	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	166,44	R\$ 89,06	29,07%	R\$ 114,95	R\$ 19.132,28
10.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,48	R\$ 14,87	29,07%	R\$ 19,19	R\$ 1.697,93
10.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	64,00	R\$ 100,64	29,07%	R\$ 129,90	R\$ 8.313,60
10.4	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	32,00	R\$ 435,81	29,07%	R\$ 562,50	R\$ 18.000,00
10.5	S13077	ORSE	MANGUEIRA 2F LED BR 13MM 127V G-LIGHT OU SIMILAR	m	222,88	R\$ 21,71	29,07%	R\$ 28,02	R\$ 6.245,10
10.6	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	10,80	R\$ 39,23	29,07%	R\$ 50,63	R\$ 546,80
11	MANUTENÇÃO DO GAL. GUEDES MONTEIRO E MAPA DO ESTADO								R\$ 137.763,91
11.1	INS-25265503	Composições Próprias	RESTAURO DO MONUMENTO MAPA E ESTATUA	un	1,00	R\$ 62.844,00	29,07%	R\$ 81.112,75	R\$ 81.112,75


 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
							<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
							<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>	
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% -
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- -
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59%
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.2	88788	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014	M2	9,91	R\$ 295,06	29,07%	R\$ 380,83	R\$ 3.774,03
11.3	S03226	ORSE	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m	33,19	R\$ 189,39	29,07%	R\$ 244,45	R\$ 8.113,30
11.4	00006180	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	M2	3,00	R\$ 325,00	29,07%	R\$ 419,48	R\$ 1.258,44
11.5	S12517	ORSE	EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS	m	33,19	R\$ 36,00	29,07%	R\$ 46,47	R\$ 1.542,34
11.6	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	32,44	R\$ 627,97	29,07%	R\$ 810,52	R\$ 26.293,27
11.7	160612	DESABILITAD A	MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE VEDAMAX PARA PISCINAS	M2	147,87	R\$ 82,10	29,07%	R\$ 105,97	R\$ 15.669,78
12	<b>CARAMANCHÃO</b>								<b>R\$ 6.853,74</b>
12.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,50	R\$ 65,31	29,07%	R\$ 84,30	R\$ 42,15
12.2	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,50	R\$ 435,81	29,07%	R\$ 562,50	R\$ 281,25
12.3	S09858	ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13CM PARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPETEC)	m	255,00	R\$ 17,03	29,07%	R\$ 21,98	R\$ 5.604,90
12.4	S04190	ORSE	CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8 X 5 FORNECIMENTO	un	52,00	R\$ 3,48	29,07%	R\$ 4,49	R\$ 233,48
12.5	S02328	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA	m2	36,40	R\$ 14,73	29,07%	R\$ 19,01	R\$ 691,96
13	<b>PARQUE INFANTIL</b>								<b>R\$ 37.021,86</b>
13.1	S07783	ORSE	BRINQUEDO EM MADEIRA ROLIÇA PARA PARQUE COM TRÊS ESCORREGADEIRA DE MADEIRA	un	1,00	R\$ 8.044,33	29,07%	R\$ 10.382,82	R\$ 10.382,82
13.2	S09485	ORSE	BRINQUEDO - GIRafa COM PINTURA NOVACOR PISO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA	un	1,00	R\$ 5.865,14	29,07%	R\$ 7.570,14	R\$ 7.570,14
13.3	S11096	ORSE	BRINQUEDO - ESCALADA EM EUCALIPTO	un	1,00	R\$ 2.780,35	29,07%	R\$ 3.588,60	R\$ 3.588,60
13.4	S09483	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA	un	3,00	R\$ 1.284,64	29,07%	R\$ 1.658,08	R\$ 4.974,24
13.5	S09165	ORSE	BRINQUEDO - PERCURSO (TREPA-TREPA) EM EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO 20 CML. DIM:1,54X1,54X2,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR	Un	1,00	R\$ 4.003,04	29,07%	R\$ 5.166,72	R\$ 5.166,72




 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
							<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
							<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>	
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% -
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- -
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59%
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.6	S13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	un	2,00	R\$ 2.068,39	29,07%	R\$ 2.669,67	R\$ 5.339,34
14	<b>ESPAÇO PET</b>								<b>R\$ 18.666,56</b>
14.1	S09858	ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13CM PARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO	m	74,70	R\$ 17,03	29,07%	R\$ 21,98	R\$ 1.641,91
14.2	S03920	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 2 1/2"	m²	37,70	R\$ 94,95	29,07%	R\$ 122,55	R\$ 4.620,14
14.3	101205	SINAPI	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	3,60	R\$ 36,21	29,07%	R\$ 46,74	R\$ 168,26
14.4	S08334	ORSE	RAMPA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, PEÇAS 3"x6" E RIPÃO	m2	2,59	R\$ 531,70	29,07%	R\$ 686,27	R\$ 1.777,44
14.5	COM-09922701	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÚNEL PARA CACHORROS	UN	1,00	R\$ 772,50	29,07%	R\$ 997,07	R\$ 997,07
14.6	COM-69423588	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PETRICOR - DELAZZARI	UN	2,00	R\$ 3.665,35	29,07%	R\$ 4.730,87	R\$ 9.461,74
15	<b>ESPAÇO ACADEMIA</b>								<b>R\$ 40.003,91</b>
15.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	3,45	R\$ 435,81	29,07%	R\$ 562,50	R\$ 1.940,63
15.2	S09170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	Un	2,00	R\$ 1.073,04	29,07%	R\$ 1.384,97	R\$ 2.769,94
15.3	S11387	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	un	2,00	R\$ 2.690,90	29,07%	R\$ 3.473,14	R\$ 6.946,28
15.4	S13110	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	un	8,00	R\$ 111,45	29,07%	R\$ 143,85	R\$ 1.150,80
15.5	S09148	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	un	2,00	R\$ 4.239,90	29,07%	R\$ 5.472,44	R\$ 10.944,88
15.6	S13195	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - GALVANIZADO	un	2,00	R\$ 2.827,82	29,07%	R\$ 3.649,87	R\$ 7.299,74
15.7	S12448	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	un	1,00	R\$ 2.397,13	29,07%	R\$ 3.093,98	R\$ 3.093,98
15.8	S09143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	un	1,00	R\$ 2.655,13	29,07%	R\$ 3.426,98	R\$ 3.426,98
15.9	S03222	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA MÚLTIPLO EXERCÍCIO	un	1,00	R\$ 1.883,23	29,07%	R\$ 2.430,68	R\$ 2.430,68
16	<b>LUMINÁRIA PERSONALIZADA COM OS NOMES DOS MUNICÍPIOS</b>								<b>R\$ 28.261,52</b>


 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
							<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA MES DATA REF.</b>
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90% - 06/2023
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07% 07/2023
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% - 03/2017
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- - 04/2023
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 06/2023
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.1	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	450,00	R\$ 23,52	29,07%	R\$ 30,36	R\$ 13.662,00
16.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,00	R\$ 566,30	29,07%	R\$ 730,92	R\$ 1.461,84
16.3	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 1.383,81	29,07%	R\$ 1.786,08	R\$ 1.786,08
16.4	108807	ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 14 - e=1,95mm - dimensões 2,00x1,00m	m2	40,00	R\$ 219,87	29,07%	R\$ 283,79	R\$ 11.351,60
17	<b>PAISAGISMO</b>								<b>R\$ 605.969,06</b>
17.1	COM-14318032	Composições Próprias	CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	27,34	R\$ 34,54	29,07%	R\$ 44,58	R\$ 1.218,82
17.2	COM-45154983	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICÔNIA ROSTRADA	UN	64,00	R\$ 46,04	29,07%	R\$ 59,42	R\$ 3.802,88
17.3	COM-86026665	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CICLANTO	UND	55,00	R\$ 46,04	29,07%	R\$ 59,42	R\$ 3.268,10
17.4	S07667	ORSE	Alamanda amarela, fornecimento e plantio	un	40,00	R\$ 19,77	29,07%	R\$ 25,52	R\$ 1.020,80
17.5	COM-71994815	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GUAIMBÊ ONDULADO	UND	288,00	R\$ 76,04	29,07%	R\$ 98,14	R\$ 28.264,32
17.6	COM-82371393	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FILODENDRON FOLHA DE PRATA	UND	90,00	R\$ 31,04	29,07%	R\$ 40,06	R\$ 3.605,40
17.7	COM-21705638	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FILODENDRO ROXO	UND	44,00	R\$ 31,04	29,07%	R\$ 40,06	R\$ 1.762,64
17.8	COM-38143980	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BROMÉLIA IMPERIAL	UND	122,00	R\$ 96,04	29,07%	R\$ 123,96	R\$ 15.123,12
17.9	S07661	ORSE	Heliconia papagaio, fornecimento e plantio	un	268,00	R\$ 45,91	29,07%	R\$ 59,26	R\$ 15.881,68
17.10	COM-53029546	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CANA DA INDIA	UND	216,00	R\$ 26,04	29,07%	R\$ 33,61	R\$ 7.259,76
17.11	COM-42281076	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE NORANTEIA	UND	144,00	R\$ 36,04	29,07%	R\$ 46,52	R\$ 6.698,88
17.12	COM-34411117	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BROMÉLIA PORTO SEGURO	UND	99,00	R\$ 36,04	29,07%	R\$ 46,52	R\$ 4.605,48
17.13	COM-21438385	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE IRIS DA PRAIA	UND	268,00	R\$ 9,04	29,07%	R\$ 11,67	R\$ 3.127,56
17.14	COM-04585452	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FILODENDRO BRASIL	UND	92,00	R\$ 36,04	29,07%	R\$ 46,52	R\$ 4.279,84


 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
							<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
								<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% -
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- -
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59%
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.15	COM-51935975	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CIPÓ TAPIÁ	UND	2,00	R\$ 36,04	29,07%	R\$ 46,52	R\$ 93,04
17.16	COM-98429390	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ORA PRO NOBIS	UND	2,00	R\$ 36,04	29,07%	R\$ 46,52	R\$ 93,04
17.17	COM-18832699	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE IPONEMA	UND	2,00	R\$ 36,04	29,07%	R\$ 46,52	R\$ 93,04
17.18	COM-15717696	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIN	MD	34.513,00	R\$ 9,04	29,07%	R\$ 11,67	R\$ 402.766,71
17.19	COM-21113053	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PENICILINA	UND	8.062,00	R\$ 9,04	29,07%	R\$ 11,67	R\$ 94.083,54
17.20	COM-46075592	Composições Próprias	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CAPUCHINHA	UND	168,00	R\$ 9,04	29,07%	R\$ 11,67	R\$ 1.960,56
17.21	COM-62353938	Composições Próprias	DIVISOR DE SOLO	M	679,01	R\$ 7,94	29,07%	R\$ 10,25	R\$ 6.959,85
18	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>								<b>R\$ 180.398,69</b>
18.1	S12501	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 75mm, d=2 1/2"	un	4,00	R\$ 12,62	29,07%	R\$ 16,29	R\$ 65,16
18.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	78,00	R\$ 14,59	29,07%	R\$ 18,83	R\$ 1.468,74
18.3	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 15,11	29,07%	R\$ 19,50	R\$ 19,50
18.4	93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	R\$ 36,95	29,07%	R\$ 47,69	R\$ 47,69
18.5	93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	R\$ 21,46	29,07%	R\$ 27,70	R\$ 83,10
18.6	00041474	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	1,00	R\$ 73,22	29,07%	R\$ 94,51	R\$ 94,51
18.7	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	R\$ 63,00	29,07%	R\$ 81,31	R\$ 81,31
18.8	S09205	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	69,40	R\$ 14,08	29,07%	R\$ 18,17	R\$ 1.261,00
18.9	COM-23772448	Composições Próprias	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90° C	M	7.720,43	R\$ 7,62	29,07%	R\$ 9,84	R\$ 75.969,03
18.10	S08348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	5,30	R\$ 8,63	29,07%	R\$ 11,14	R\$ 59,04
18.11	S08075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	80,00	R\$ 129,22	29,07%	R\$ 166,78	R\$ 13.342,40




 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
							<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% -
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- -
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59%
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.12	S09517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	un	78,00	R\$ 5,19	29,07%	R\$ 6,70	R\$ 522,60
18.13	S00478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,00	R\$ 20,34	29,07%	R\$ 26,25	R\$ 26,25
18.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	78,00	R\$ 35,09	29,07%	R\$ 45,29	R\$ 3.532,62
18.15	S00450	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	R\$ 64,32	29,07%	R\$ 83,02	R\$ 83,02
18.16	S08633	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	12,00	R\$ 17,47	29,07%	R\$ 22,55	R\$ 270,60
18.17	COM-48056736	Composições Próprias	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v	UND	4,00	R\$ 133,61	29,07%	R\$ 172,45	R\$ 689,80
18.18	S07810	ORSE	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	3,00	R\$ 24,92	29,07%	R\$ 32,16	R\$ 96,48
18.19	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	276,55	R\$ 11,17	29,07%	R\$ 14,42	R\$ 3.987,85
18.20	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	578,93	R\$ 8,07	29,07%	R\$ 10,42	R\$ 6.032,45
18.21	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	690,25	R\$ 11,24	29,07%	R\$ 14,51	R\$ 10.015,53
18.22	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,95	R\$ 11,52	29,07%	R\$ 14,87	R\$ 1.352,43
18.23	S00352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	2,00	R\$ 10,57	29,07%	R\$ 13,64	R\$ 27,28
18.24	S00358	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	3,00	R\$ 42,58	29,07%	R\$ 54,96	R\$ 164,88
18.25	060563	DESABILITAD A	FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A	UN	15,00	R\$ 25,19	29,07%	R\$ 32,51	R\$ 487,65
18.26	060051	DESABILITAD A	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO	UN	6,00	R\$ 186,47	29,07%	R\$ 240,68	R\$ 1.444,08
18.27	S13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	52,00	R\$ 136,09	29,07%	R\$ 175,65	R\$ 9.133,80
18.28	S12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00	R\$ 266,04	29,07%	R\$ 343,38	R\$ 343,38
18.29	S08662	ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	112,00	R\$ 9,62	29,07%	R\$ 12,42	R\$ 1.391,04

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
							<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
								<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90%
							ORSE	2023/04	70,07%
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%
							Composições	PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.30	060561	DESABILITAD A	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M	M	15,00	R\$ 168,39	29,07%	R\$ 217,34	R\$ 3.260,10
18.31	S12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	2,00	R\$ 87,51	29,07%	R\$ 112,95	R\$ 225,90
18.32	S12870	ORSE	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	2,00	R\$ 56,84	29,07%	R\$ 73,36	R\$ 146,72
18.33	060641	SBC	BALIZADOR SPOT LED 3W BRANCO MORNO PARA PISO	UN	112,00	R\$ 210,37	29,07%	R\$ 271,52	R\$ 30.410,24
18.34	S02842	ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	3,00	R\$ 33,86	29,07%	R\$ 43,70	R\$ 131,10
18.35	S03336	ORSE	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	un	2,00	R\$ 4,10	29,07%	R\$ 5,29	R\$ 10,58
18.36	S12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	2,00	R\$ 106,27	29,07%	R\$ 137,16	R\$ 274,32
18.37	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	R\$ 36,84	29,07%	R\$ 47,55	R\$ 47,55
18.38	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	R\$ 89,99	29,07%	R\$ 116,15	R\$ 116,15
18.39	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	R\$ 2,40	29,07%	R\$ 3,10	R\$ 3,10
18.40	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	1,00	R\$ 11,71	29,07%	R\$ 15,11	R\$ 15,11
18.41	00005044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	R\$ 884,06	29,07%	R\$ 1.141,06	R\$ 1.141,06
18.42	S02953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00	R\$ 2,95	29,07%	R\$ 3,81	R\$ 7,62
18.43	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 8.920,01	29,07%	R\$ 11.513,06	R\$ 11.513,06
18.44	S12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	R\$ 776,99	29,07%	R\$ 1.002,86	R\$ 1.002,86
19	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>								<b>R\$ 6.372,20</b>
19.1	077605	DESABILITAD A	BOMBA MULTIESTAGIO P113BR 1,5CV TRIF.220V/380V THEBE	UN	1,00	R\$ 3.290,01	29,07%	R\$ 4.246,42	R\$ 4.246,42
19.2	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 31,41	29,07%	R\$ 40,54	R\$ 162,16
19.3	077460	DESABILITAD A	PONTO PARA VALVULA DE SUCCAO-PE D=1"	UN	1,00	R\$ 259,17	29,07%	R\$ 334,51	R\$ 334,51

<div>  <div> <div>PREFEITURA DE</div> <div>MACEIÓ</div> </div> </div>									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					DATA :		
DESCRIÇÃO:		PRAÇA CENTENÁRIO.xlsx					BDI : 29,07%		
							FONTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
							DESABILITAD	2023/06 - Maceió	114,90% - 06/2023
							ORSE	2023/04	111,93% 70,07% 07/2023
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62% - 03/2017
							SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	- - 04/2023
							SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 06/2023
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.4	S01038	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	1,00	R\$ 9,59	29,07%	R\$ 12,38	R\$ 12,38
19.5	S01118	ORSE	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00	R\$ 14,92	29,07%	R\$ 19,26	R\$ 77,04
19.6	S01136	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5,00	R\$ 10,28	29,07%	R\$ 13,27	R\$ 66,35
19.7	S01029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	52,60	R\$ 19,80	29,07%	R\$ 25,56	R\$ 1.344,46
19.8	S01169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	8,00	R\$ 12,48	29,07%	R\$ 16,11	R\$ 128,88
20	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 85.154,77
20.1	S02450	ORSE	Limpeza geral	m2	16.618,00	R\$ 2,27	29,07%	R\$ 2,93	R\$ 48.690,74
20.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	16.618,00	R\$ 1,49	29,07%	R\$ 1,92	R\$ 31.906,56
20.3	S07771	ORSE	PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO - PLACA DE INAUGURAÇÃO (SEGUIR MODELO ENCAMINHADO PELA PLANURB)	m2	2,30	R\$ 1.535,22	29,07%	R\$ 1.981,51	R\$ 4.557,47
								VALOR BDI TOTAL:	894.252,04
								VALOR ORÇAMENTO:	3.075.992,39
								VALOR TOTAL:	3.970.244,43