
 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>											
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx						<b>DATA :</b>		<b>BDI :</b> 29,07%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx						<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia						ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
							SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
							SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023	
							Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS								R\$ 238.774,26
1.1	COMP-55867050	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA COLINA DOS EUCALIPTOS	MÊS	6,00	R\$ 30.832,66	29,07%	R\$ 39.795,71	R\$ 238.774,26
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO								R\$ 78.415,19
2.1	COMP-75891302	Composições Próprias	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA COLINA DOS EUCALIPTOS	und	1,00	R\$ 60.754,00	29,07%	R\$ 78.415,19	R\$ 78.415,19
3	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 40.395,24
3.1	S04657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 12.390,72
3.2	S04659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 13.939,56
3.3	S04656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	R\$ 1.016,19	29,07%	R\$ 1.311,60	R\$ 7.869,60
3.4	S04654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	R\$ 800,00	29,07%	R\$ 1.032,56	R\$ 6.195,36
4	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 91.861,35
4.1	S00051	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 358,42	29,07%	R\$ 462,61	R\$ 2.775,66
4.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	589,00	R\$ 95,24	29,07%	R\$ 122,93	R\$ 72.405,77
4.3	S04175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	18.954,46	R\$ 0,68	29,07%	R\$ 0,88	R\$ 16.679,92
5	DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA								R\$ 135.969,21
5.1	S00021	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1.165,46	R\$ 9,33	29,07%	R\$ 12,04	R\$ 14.032,14
5.2	S00013	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m3	284,19	R\$ 243,16	29,07%	R\$ 313,85	R\$ 89.193,03
5.3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	284,19	R\$ 7,82	29,07%	R\$ 10,09	R\$ 2.867,48
5.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.262,85	R\$ 2,51	29,07%	R\$ 3,24	R\$ 13.811,63
5.5	CM-43330955	Composições Próprias	Taxa de descarte de resíduo de construção civil	T	414,90	R\$ 30,00	29,07%	R\$ 38,72	R\$ 16.064,93
6	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 728.872,99

*[Handwritten signature]*

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	DATA :		BDI :		29,07%			
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023			
			SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		-	-	10/2023		
	LOCAL:	Santa Amélia	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023			
Composições			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.565,07	R\$ 83,93	29,07%	R\$ 108,33	R\$ 277.874,03
6.2	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	579,81	R\$ 54,34	29,07%	R\$ 70,14	R\$ 40.667,87
6.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	2.100,34	R\$ 51,03	29,07%	R\$ 65,86	R\$ 138.328,39
6.4	S12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	R\$ 388,38	29,07%	R\$ 501,28	R\$ 1.002,56
6.5	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3.090,14	R\$ 57,55	29,07%	R\$ 74,28	R\$ 229.535,60
6.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	554,59	R\$ 54,35	29,07%	R\$ 70,15	R\$ 38.904,49
6.7	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,40	R\$ 57,66	29,07%	R\$ 74,42	R\$ 2.560,05
7	<b>PINTURA</b>								<b>R\$ 41.544,91</b>
7.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.269,21	R\$ 1,27	29,07%	R\$ 1,64	R\$ 5.361,50
7.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.285,57	R\$ 21,46	29,07%	R\$ 27,70	R\$ 35.610,29
7.3	<b>EDIFICAÇÃO EXISTENTE</b>								<b>R\$ 573,12</b>
7.3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	41,50	R\$ 10,70	29,07%	R\$ 13,81	R\$ 573,12
8	<b>PAISAGISMO</b>								<b>R\$ 1.415.738,49</b>
8.1	INS-85815723	Composições Próprias	PLUMÉRIA BRANCA (2 M) - BDI = 15,28	UND	31,00	R\$ 250,00	15,28%	R\$ 288,20	R\$ 8.934,20
8.2	INS-34030575	Composições Próprias	ARECA BAMBU - h= 3m - BDI = 15,28	UND	7,00	R\$ 500,00	15,28%	R\$ 576,40	R\$ 4.034,80
8.3	S07782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	5,00	R\$ 168,95	29,07%	R\$ 218,06	R\$ 1.090,30
8.4	INS-49392459	Composições Próprias	PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA) - BDI = 15,28	UND	15,00	R\$ 150,00	15,28%	R\$ 172,92	R\$ 2.593,80



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.5	INS-96800806	Composições Próprias	FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.) - BDI = 15,28	UND	58,00	R\$ 135,00	15,28%	R\$ 155,63	R\$ 9.026,54
8.6	INS-62439779	Composições Próprias	PITANGA - BDI = 15,28	UND	4,00	R\$ 30,00	15,28%	R\$ 34,58	R\$ 138,32
8.7	INS-77342702	Composições Próprias	DRACENA PLEOMELE - h= 1,5m - BDI = 15,28	UNID	9,00	R\$ 150,00	15,28%	R\$ 172,92	R\$ 1.556,28
8.8	INS-16540267	Composições Próprias	PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT) - BDI = 15,28	UND	13,00	R\$ 700,00	15,28%	R\$ 806,96	R\$ 10.490,48
8.9	INS-27684381	Composições Próprias	PALMEIRA FÊNIX (1,50 DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	7,00	R\$ 300,00	15,28%	R\$ 345,84	R\$ 2.420,88
8.10	INS-90699217	Composições Próprias	PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	5,00	R\$ 500,00	15,28%	R\$ 576,40	R\$ 2.882,00
8.11	INS-67098928	Composições Próprias	TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	4,00	R\$ 30,00	15,28%	R\$ 34,58	R\$ 138,32
8.12	INS-67618315	Composições Próprias	BUQUÊ DE NOIVA (1,50M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	9,00	R\$ 120,00	15,28%	R\$ 138,34	R\$ 1.245,06
8.13	INS-39082995	Composições Próprias	PAU FERRO - h= 3m - BDI = 15,28	UND	14,00	R\$ 300,00	15,28%	R\$ 345,84	R\$ 4.841,76
8.14	INS-98335816	Composições Próprias	CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	26,00	R\$ 400,00	15,28%	R\$ 461,12	R\$ 11.989,12
8.15	INS-73947333	Composições Próprias	RAVENALA (1,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	7,00	R\$ 150,00	15,28%	R\$ 172,92	R\$ 1.210,44
8.16	INS-33834739	Composições Próprias	RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	38,00	R\$ 300,00	15,28%	R\$ 345,84	R\$ 13.141,92
8.17	INS-60681326	Composições Próprias	IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	36,00	R\$ 120,00	15,28%	R\$ 138,34	R\$ 4.980,24
8.18	S07634	ORSE	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	17,00	R\$ 79,18	29,07%	R\$ 102,20	R\$ 1.737,40
8.19	INS-39593944	Composições Próprias	IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	5,00	R\$ 120,00	15,28%	R\$ 138,34	R\$ 691,70
8.20	INS-32870846	Composições Próprias	IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	3,00	R\$ 120,00	15,28%	R\$ 138,34	R\$ 415,02
8.21	INS-80707065	Composições Próprias	OITI (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	4,00	R\$ 150,00	15,28%	R\$ 172,92	R\$ 691,68
8.22	INS-61367847	Composições Próprias	DIANELA (0,30 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	19.265,00	R\$ 6,00	15,28%	R\$ 6,92	R\$ 133.313,80
8.23	INS-79807159	Composições Próprias	JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	1.679,00	R\$ 8,00	15,28%	R\$ 9,22	R\$ 15.480,38
8.24	INS-68990819	Composições Próprias	SAMAMBAIA JAMAICA - h=0,30m - BDI = 15,28	UND	2.428,00	R\$ 40,00	15,28%	R\$ 46,11	R\$ 111.955,08



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.25	INS-56588960	Composições Próprias	JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	986,00	R\$ 12,00	15,28%	R\$ 13,83	R\$ 13.636,38
8.26	INS-55595031	Composições Próprias	CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	1.680,00	R\$ 5,00	15,28%	R\$ 5,76	R\$ 9.676,80
8.27	INS-47067757	Composições Próprias	MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	4.023,00	R\$ 10,00	15,28%	R\$ 11,53	R\$ 46.385,19
8.28	INS-17773631	Composições Próprias	JASMIM IMPERIAL - h= 0,50m - BDI = 15,28	UND	2.788,00	R\$ 12,00	15,28%	R\$ 13,83	R\$ 38.558,04
8.29	INS-39412557	Composições Próprias	IMBÉ VERDE (0,30 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	1.500,00	R\$ 8,00	15,28%	R\$ 9,22	R\$ 13.830,00
8.30	INS-62102029	Composições Próprias	RHOEO MINI - h= 0,30m - BDI = 15,28	UND	1.868,00	R\$ 10,00	15,28%	R\$ 11,53	R\$ 21.538,04
8.31	INS-36868382	Composições Próprias	SIGÔNIO - h= 0,30m - BDI = 15,28	UND	4.036,00	R\$ 3,00	15,28%	R\$ 3,46	R\$ 13.964,56
8.32	S07616	ORSE	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	15.932,00	R\$ 11,21	29,07%	R\$ 14,47	R\$ 230.536,04
8.33	INS-93094135	Composições Próprias	LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	450,00	R\$ 8,00	15,28%	R\$ 9,22	R\$ 4.149,00
8.34	INS-30954988	Composições Próprias	VIUVINHA - h= 0,30m - BDI = 15,28	UND	4.042,00	R\$ 4,00	15,28%	R\$ 4,61	R\$ 18.633,62
8.35	S10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	1.732,11	R\$ 61,90	29,07%	R\$ 79,89	R\$ 138.378,27
8.36	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 - BDI = 15,28	M2	5.987,90	R\$ 19,21	15,28%	R\$ 22,15	R\$ 132.631,99
8.37	INS-70015252	Composições Próprias	VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM) - BDI = 15,28	UND	4,00	R\$ 400,00	15,28%	R\$ 461,12	R\$ 1.844,48
8.38	INS-87183438	Composições Próprias	SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA	M	528,39	R\$ 7,00	29,07%	R\$ 9,03	R\$ 4.771,36
8.39	S02394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	761,13	R\$ 105,85	29,07%	R\$ 136,62	R\$ 103.985,58
8.40	INS-80645565	Composições Próprias	PALMEIRA MULAMBO (3,0 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	1,00	R\$ 450,00	15,28%	R\$ 518,76	R\$ 518,76
8.41	INS-78895494	Composições Próprias	COQUEIRO (1,20 M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	13,00	R\$ 40,00	15,28%	R\$ 46,11	R\$ 599,43
8.42	INS-10420285	Composições Próprias	TUIA KAIZUKA (2,0M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	17,00	R\$ 650,00	15,28%	R\$ 749,32	R\$ 12.738,44
8.43	INS-13161536	Composições Próprias	MANGUEIRA (1,20M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	1,00	R\$ 150,00	15,28%	R\$ 172,92	R\$ 172,92
8.44	INS-94898533	Composições Próprias	PATA DE VACA (2,0M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	6,00	R\$ 200,00	15,28%	R\$ 230,56	R\$ 1.383,36



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
LOCAL:	Santa Amélia	SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.45	INS-69843780	Composições Próprias	FLOR DO LUAR (MUDA) - BDI = 15,28	UND	3.434,00	R\$ 3,00	15,28%	R\$ 3,46	R\$ 11.881,64
8.46	INS-13715245	Composições Próprias	ALFINETE (0,30M DE ALTURA) - BDI = 15,28	UND	852,00	R\$ 15,00	15,28%	R\$ 17,29	R\$ 14.731,08
8.47	S11166	ORSE	Mão de obra de jardineiro	h	10.150,15	R\$ 18,03	29,07%	R\$ 23,27	R\$ 236.193,99
9	PLAYGROUND								R\$ 114.612,41
9.1	INS-28862513	Composições Próprias	BALANÇO COM DUAS CADEIRAS	UND	2,00	R\$ 3.800,00	29,07%	R\$ 4.904,66	R\$ 9.809,32
9.2	INS-17792537	Composições Próprias	GANGORRA TRIPLA	UND	1,00	R\$ 5.700,00	29,07%	R\$ 7.356,99	R\$ 7.356,99
9.3	INS-06663751	Composições Próprias	ESCORREGA INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 7.000,00	29,07%	R\$ 9.034,90	R\$ 9.034,90
9.4	INS-81270727	Composições Próprias	MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO	UND	1,00	R\$ 763,15	29,07%	R\$ 985,00	R\$ 985,00
9.5	INS-19829981	Composições Próprias	CASA DO TARZAN COM BALANÇO	UND	2,00	R\$ 18.000,00	29,07%	R\$ 23.232,60	R\$ 46.465,20
9.6	INS-13572202	Composições Próprias	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	M	126,94	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 40.961,00
10	ESPAÇO DOG								R\$ 53.232,31
10.1	INS-59024791	Composições Próprias	TUNEL DOG EM PINUS TRATADO	UND	2,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 6.453,50
10.2	INS-00182304	Composições Próprias	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	UND	2,00	R\$ 1.200,00	29,07%	R\$ 1.548,84	R\$ 3.097,68
10.3	INS-35839236	Composições Próprias	RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO	UND	2,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 4.130,24
10.4	INS-13572202	Composições Próprias	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	M	122,57	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 39.550,89
11	ESPAÇO SAÚDE								R\$ 80.729,17
11.1	COM-09289850	Composições Próprias	ESPAÇO SAÚDE	UND	1,00	R\$ 23.000,09	29,07%	R\$ 29.686,22	R\$ 29.686,22
11.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	406,65	R\$ 2,59	29,07%	R\$ 3,34	R\$ 1.358,21
11.3	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	406,65	R\$ 33,24	29,07%	R\$ 42,90	R\$ 17.445,29
11.4	S10168	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	312,81	R\$ 78,00	29,07%	R\$ 100,67	R\$ 31.490,58

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>									
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>			<b>BDI :</b> 29,07%				
			<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023			
			SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023			
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023			
Composições			PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.5	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	31,36	R\$ 1,51	29,07%	R\$ 1,95	R\$ 61,15
11.6	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	31,36	R\$ 16,99	29,07%	R\$ 21,93	R\$ 687,72
12	<b>EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 60+</b>								<b>R\$ 41.302,40</b>
12.1	INS-90725853	Composições Próprias	PRESSÃO DE PERNAS	UND	2,00	R\$ 3.000,00	29,07%	R\$ 3.872,10	R\$ 7.744,20
12.2	INS-15667509	Composições Próprias	ESQUI INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40
12.3	INS-95744160	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAVALGADA	UND	1,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40
12.4	INS-69665743	Composições Próprias	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+	UND	1,00	R\$ 4.200,00	29,07%	R\$ 5.420,94	R\$ 5.420,94
12.5	INS-57343118	Composições Próprias	MÚLTIPLO EXERCITADOR	UND	1,00	R\$ 7.500,00	29,07%	R\$ 9.680,25	R\$ 9.680,25
12.6	INS-45694770	Composições Próprias	CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO	UND	1,00	R\$ 2.400,00	29,07%	R\$ 3.097,68	R\$ 3.097,68
12.7	INS-53330296	Composições Próprias	REMADOR - INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75
12.8	INS-55271933	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	UND	2,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 4.646,52
12.9	INS-43756675	Composições Próprias	ALONGADOR	UND	1,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 2.323,26
13	<b>ESPAÇO FOOD TRUCK</b>								<b>R\$ 78.807,15</b>
13.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=0,30m e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m	un	10,00	R\$ 755,77	29,07%	R\$ 975,47	R\$ 9.754,70
13.2	INS-51913024	Composições Próprias	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60	UND	5,00	R\$ 10.700,00	29,07%	R\$ 13.810,49	R\$ 69.052,45
14	<b>QUADRA DE CONCRETO (EXISTENTE)</b>								<b>R\$ 56.642,82</b>
14.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	235,17	R\$ 155,01	29,07%	R\$ 200,07	R\$ 47.050,46
14.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	349,57	R\$ 15,88	29,07%	R\$ 20,50	R\$ 7.166,19
14.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	78,39	R\$ 10,70	29,07%	R\$ 13,81	R\$ 1.082,57
14.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	78,39	R\$ 13,28	29,07%	R\$ 17,14	R\$ 1.343,60


*[Handwritten signature]*



 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>																	
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>DATA :</b>		<b>BDI :</b>		29,07%							
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>							
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia					ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023							
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		-	-	10/2023					
								SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO		85,14%	46,59%	08/2023					
							Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%							

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
15	<b>QUADRA DE AREIA (EXISTENTE)</b>								<b>R\$ 62.860,30</b>
15.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	263,31	R\$ 155,01	29,07%	R\$ 200,07	R\$ 52.680,43
15.2	S03212	ORSE	Colchão de areia	m3	44,99	R\$ 128,53	29,07%	R\$ 165,89	R\$ 7.463,39
15.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	87,77	R\$ 10,70	29,07%	R\$ 13,81	R\$ 1.212,10
15.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	87,77	R\$ 13,28	29,07%	R\$ 17,14	R\$ 1.504,38
16	<b>IRRIGAÇÃO</b>								<b>R\$ 245.039,40</b>
16.1	INS-15555690	Composições Próprias	IRRIGAÇÃO - COLINA DOS EUCALIPTOS	UND	1,00	R\$ 189.850,00	29,07%	R\$ 245.039,40	R\$ 245.039,40
17	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>								<b>R\$ 229.925,26</b>
17.1	I13451	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/2 "	un	4,00	R\$ 0,39	29,07%	R\$ 0,50	R\$ 2,00
17.2	COM-90999049	Composições Próprias	BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4	UND	1,00	R\$ 52,89	29,07%	R\$ 68,27	R\$ 68,27
17.3	I10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	4,00	R\$ 0,35	29,07%	R\$ 0,45	R\$ 1,80
17.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	119,00	R\$ 14,60	29,07%	R\$ 18,84	R\$ 2.241,96
17.5	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	R\$ 15,02	29,07%	R\$ 19,39	R\$ 329,63
17.6	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 15,21	29,07%	R\$ 19,63	R\$ 19,63
17.7	S12872	ORSE	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00	R\$ 2,02	29,07%	R\$ 2,61	R\$ 20,88
17.8	S00373	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	R\$ 4,81	29,07%	R\$ 6,21	R\$ 12,42
17.9	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	45,00	R\$ 0,10	29,07%	R\$ 0,13	R\$ 5,85
17.10	I06903	ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	45,00	R\$ 0,55	29,07%	R\$ 0,71	R\$ 31,95
17.11	S04429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	R\$ 150,17	29,07%	R\$ 193,82	R\$ 387,64


*[Handwritten signature]*

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia					<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
							ORSE	2023/07	111,93% 70,07%
							SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023
							SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 08/2023
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.12	COM-29511605	Composições Próprias	FORNECIMENTO DE HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M, COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 100,43	29,07%	R\$ 129,63	R\$ 259,26
17.13	COM-23772448	Composições Próprias	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90° C	M	9.629,02	R\$ 7,64	29,07%	R\$ 9,86	R\$ 94.942,14
17.14	S09205	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	337,22	R\$ 14,85	29,07%	R\$ 19,17	R\$ 6.464,51
17.15	S08348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	354,22	R\$ 8,63	29,07%	R\$ 11,14	R\$ 3.946,01
17.16	S04005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	1.241,90	R\$ 10,17	29,07%	R\$ 13,13	R\$ 16.306,15
17.17	S02794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	128,00	R\$ 260,31	29,07%	R\$ 335,98	R\$ 43.005,44
17.18	S09517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	un	119,00	R\$ 4,79	29,07%	R\$ 6,18	R\$ 735,42
17.19	S00478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	17,00	R\$ 20,35	29,07%	R\$ 26,27	R\$ 446,59
17.20	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	119,00	R\$ 38,14	29,07%	R\$ 49,23	R\$ 5.858,37
17.21	S07911	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	2,00	R\$ 72,36	29,07%	R\$ 93,40	R\$ 186,80
17.22	S08000	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	R\$ 102,89	29,07%	R\$ 132,80	R\$ 265,60
17.23	S08001	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	R\$ 109,36	29,07%	R\$ 141,15	R\$ 141,15
17.24	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	43,00	R\$ 13,73	29,07%	R\$ 17,72	R\$ 761,96
17.25	COM-48056736	Composições Próprias	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80ka - 275v	UND	8,00	R\$ 133,61	29,07%	R\$ 172,45	R\$ 1.379,60
17.26	S07996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	6,00	R\$ 164,47	29,07%	R\$ 212,28	R\$ 1.273,68
17.27	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	41,00	R\$ 5,45	29,07%	R\$ 7,03	R\$ 288,23
17.28	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	37,70	R\$ 11,13	29,07%	R\$ 14,37	R\$ 541,75
17.29	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	491,60	R\$ 11,17	29,07%	R\$ 14,42	R\$ 7.088,87
17.30	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.264,30	R\$ 11,21	29,07%	R\$ 14,47	R\$ 18.294,42
17.31	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	M	258,98	R\$ 8,03	29,07%	R\$ 10,36	R\$ 2.683,03

*[Handwritten signature]*




 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia					<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
							ORSE	2023/07	111,93% 70,07% 09/2023
							SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023
							SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 08/2023
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	97667		INSTALAÇÃO. AF_12/2021						
17.32	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	158,69	R\$ 11,47	29,07%	R\$ 14,80	R\$ 2.348,61
17.33	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	28,70	R\$ 16,85	29,07%	R\$ 21,75	R\$ 624,23
17.34	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,60	R\$ 21,87	29,07%	R\$ 28,23	R\$ 1.089,68
17.35	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	4,00	R\$ 5,45	29,07%	R\$ 7,03	R\$ 28,12
17.36	S00354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	3,95	R\$ 16,24	29,07%	R\$ 20,96	R\$ 82,79
17.37	S00355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	3,00	R\$ 20,37	29,07%	R\$ 26,29	R\$ 78,87
17.38	S00352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	2,00	R\$ 10,53	29,07%	R\$ 13,59	R\$ 27,18
17.39	S13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	11,00	R\$ 129,61	29,07%	R\$ 167,29	R\$ 1.840,19
17.40	S12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	R\$ 266,09	29,07%	R\$ 343,44	R\$ 2.747,52
17.41	INS-19528770	Composições Próprias	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	UND	42,00	R\$ 62,90	29,07%	R\$ 81,19	R\$ 3.409,98
17.42	S12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	R\$ 266,09	29,07%	R\$ 343,44	R\$ 2.747,52
17.43	INS-38267428	Composições Próprias	FITA LED 5W/m	UND	42,00	R\$ 64,90	29,07%	R\$ 83,77	R\$ 3.518,34
17.44	I03544	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg	kg	3,00	R\$ 24,40	29,07%	R\$ 31,49	R\$ 94,47
17.45	S02842	ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	3,00	R\$ 33,24	29,07%	R\$ 42,90	R\$ 128,70
17.46	00011274	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE SERVICIO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)	UN	2,00	R\$ 2,62	29,07%	R\$ 3,38	R\$ 6,76
17.47	S12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	2,00	R\$ 105,71	29,07%	R\$ 136,44	R\$ 272,88
17.48	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	R\$ 40,41	29,07%	R\$ 52,16	R\$ 52,16
17.49	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 100,83	29,07%	R\$ 130,14	R\$ 130,14

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>										
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>DATA :</b>		<b>BDI :</b>		29,07%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia					ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
						SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
						SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023	
						Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.50	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	R\$ 2,40	29,07%	R\$ 3,10	R\$ 3,10
17.51	S02909	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	1,00	R\$ 7,83	29,07%	R\$ 10,11	R\$ 10,11
17.52	I05044S	ORSE	Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 9,00 m, resistencia de 200 a 300 dan, tipo c-14	un	1,00	R\$ 879,61	29,07%	R\$ 1.135,31	R\$ 1.135,31
17.53	S02953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00	R\$ 2,95	29,07%	R\$ 3,81	R\$ 7,62
17.54	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 139,29	29,07%	R\$ 179,78	R\$ 179,78
17.55	S12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 479,61	29,07%	R\$ 619,03	R\$ 619,03
17.56	100600	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 581,98	29,07%	R\$ 751,16	R\$ 751,16
18	<b>LUMINOTÉCNICO</b>								<b>R\$ 907.600,47</b>
18.1	INS-48970963	Composições Próprias	PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - BDI = 15,28	UND	1,00	R\$ 451.094,84	15,28%	R\$ 520.022,13	R\$ 520.022,13
18.2	S12903	ORSE	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	111,00	R\$ 2.671,08	29,07%	R\$ 3.447,56	R\$ 382.679,16
18.3	COMP-23573796	Composições Próprias	CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros	UND	66,00	R\$ 57,51	29,07%	R\$ 74,23	R\$ 4.899,18
19	<b>ACADEMIA DE GINÁSTICA</b>								<b>R\$ 14.326,77</b>
19.1	INS-89569215	Composições Próprias	ESPALDAR HORIZONTAL	UND	3,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 7.744,20
19.2	INS-30393192	Composições Próprias	PRANCHA ABDOMINAL	UND	1,00	R\$ 1.500,00	29,07%	R\$ 1.936,05	R\$ 1.936,05
19.3	INS-24259083	Composições Próprias	BARRA COM TRÊS ALTURAS	UND	1,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75
19.4	INS-82249486	Composições Próprias	BARRA PARALELAS	UND	1,00	R\$ 1.100,00	29,07%	R\$ 1.419,77	R\$ 1.419,77
20	<b>ESPAÇO PARA JOGOS</b>								<b>R\$ 29.456,09</b>
20.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	R\$ 755,77	29,07%	R\$ 975,47	R\$ 3.901,88
20.2	INS-59710796	Composições Próprias	FUTMESA EM CONCRETO	UND	6,00	R\$ 2.552,44	29,07%	R\$ 3.294,43	R\$ 19.766,58
20.3	INS-98382599	Composições Próprias	TÊNIS DE MESA EM CONCRETO	UND	3,00	R\$ 1.494,70	29,07%	R\$ 1.929,21	R\$ 5.787,63

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>								
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>DATA :</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					<b>BDI :</b> 29,07%		
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia					<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
							ORSE	2023/07	111,93% 70,07% 09/2023
							SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023
							SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 08/2023
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
21	ANFITEATRO								R\$ 18.022,10
21.1	S12778	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclui alvenaria de pedra	m2	62,59	R\$ 94,68	29,07%	R\$ 122,20	R\$ 7.648,50
21.2	S87777S	ORSE	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af 08/2022	m2	39,85	R\$ 56,82	29,07%	R\$ 73,34	R\$ 2.922,60
21.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	69,81	R\$ 21,46	29,07%	R\$ 27,70	R\$ 1.933,74
21.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	29,96	R\$ 97,73	29,07%	R\$ 126,14	R\$ 3.779,15
21.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	16,11	R\$ 83,59	29,07%	R\$ 107,89	R\$ 1.738,11
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 303.060,84
22.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	29,00	R\$ 755,77	29,07%	R\$ 975,47	R\$ 28.288,63
22.2	COM-52953354	Composições Próprias	JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA)	UND	7,00	R\$ 11.705,12	29,07%	R\$ 15.107,80	R\$ 105.754,60
22.3	INS-74081809	Composições Próprias	BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO	UND	89,00	R\$ 750,00	29,07%	R\$ 968,03	R\$ 86.154,67
22.4	INS-51913024	Composições Próprias	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60	UND	6,00	R\$ 10.700,00	29,07%	R\$ 13.810,49	R\$ 82.862,94
23	LIMPEZA DA OBRA								R\$ 22.242,48
23.1	S02450	ORSE	Limpeza geral	m2	7.565,47	R\$ 2,28	29,07%	R\$ 2,94	R\$ 22.242,48
								VALOR BDI TOTAL:	1.019.856,23
								VALOR ORÇAMENTO:	4.009.575,38
								VALOR TOTAL:	5.029.431,61





OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 3.378,07	R\$ 3.378,07
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00000000	R\$ 25,45	R\$ 4.072,00
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 17.492,99	R\$ 17.492,99
100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00000000	R\$ 16,80	R\$ 2.688,00
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00000000	R\$ 20,01	R\$ 3.201,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 30.832,66
				VALOR:		R\$ 30.832,66

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	300,00000000	R\$ 180,50	R\$ 54.150,00
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 54.150,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	400,00000000	R\$ 16,51	R\$ 6.604,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 6.604,00
				VALOR:		R\$ 60.754,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10503	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	ORSE	t	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				TOTAL Serviço:		R\$ 30,00
				VALOR:		R\$ 30,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-85815723	PLUMÉRIA BRANCA (2 M)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 250,00
				VALOR:		R\$ 250,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-34030575	ARECA BAMBU - h= 3m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 500,00

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>				
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 500,00</b>
---------------	-------------------

<b>INS-49392459 PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-49392459	PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
TOTAL Cotação:						R\$ 150,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 150,00</b>


<b>INS-96800806 FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-96800806	FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 135,00	R\$ 135,00
TOTAL Cotação:						R\$ 135,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 135,00</b>

<b>INS-62439779 PITANGA (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-62439779	PITANGA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
TOTAL Cotação:						R\$ 30,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,00</b>

<b>INS-77342702 DRACENA PLEOMELE - h= 1,5m (UNID)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-77342702	DRACENA PLEOMELE - h= 1,5m	Composições	UNID	1,00000000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
TOTAL Cotação:						R\$ 150,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 150,00</b>

<b>INS-16540267 PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-16540267	PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TOTAL Cotação:						R\$ 700,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 700,00</b>

<b>INS-27684381 PALMEIRA FÊNIX (1,50 DE ALTURA) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-27684381	PALMEIRA FÊNIX (1,50 DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
TOTAL Cotação:						R\$ 300,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 300,00</b>

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>					
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						<b>REF.</b>
						09/2023
						10/2023
						08/2023

<b>INS-90699217 PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-90699217	PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 500,00
					VALOR:	<b>R\$ 500,00</b>

<b>INS-67098928 TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-67098928	TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 30,00
					VALOR:	<b>R\$ 30,00</b>

<b>INS-67618315 BUQUÊ DE NOIVA (1,50M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-67618315	BUQUÊ DE NOIVA (1,50M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 120,00
					VALOR:	<b>R\$ 120,00</b>


<b>INS-39082995 PAU FERRO - h= 3m (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-39082995	PAU FERRO - h= 3m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 300,00
					VALOR:	<b>R\$ 300,00</b>

<b>INS-98335816 CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-98335816	CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 400,00
					VALOR:	<b>R\$ 400,00</b>

<b>INS-73947333 RAVENALA (1,00 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-73947333	RAVENALA (1,00 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 150,00
					VALOR:	<b>R\$ 150,00</b>

<b>INS-33834739 RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA) (UND)</b>						
--	--	--	--	--	--	--



 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>					
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	09/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2023
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	08/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-33834739	RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
TOTAL Cotação:						R\$ 300,00
VALOR:						<b>R\$ 300,00</b>

<b>INS-60681326 IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-60681326	IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
TOTAL Cotação:						R\$ 120,00
VALOR:						<b>R\$ 120,00</b>


<b>INS-39593944 IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-39593944	IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
TOTAL Cotação:						R\$ 120,00
VALOR:						<b>R\$ 120,00</b>

<b>INS-32870846 IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-32870846	IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
TOTAL Cotação:						R\$ 120,00
VALOR:						<b>R\$ 120,00</b>

<b>INS-80707065 OITI (2,00 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-80707065	OITI (2,00 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
TOTAL Cotação:						R\$ 150,00
VALOR:						<b>R\$ 150,00</b>

<b>INS-61367847 DIANELA (0,30 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-61367847	DIANELA (0,30 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 6,00	R\$ 6,00
TOTAL Cotação:						R\$ 6,00
VALOR:						<b>R\$ 6,00</b>

<b>INS-79807159 JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>					
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						<b>REF.</b>
						09/2023
						10/2023
						08/2023

INS-79807159	JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 8,00
					VALOR:	R\$ 8,00

<b>INS-68990819 SAMAMBAIA JAMAICA - h=0,30m (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-68990819	SAMAMBAIA JAMAICA - h=0,30m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 40,00
					VALOR:	R\$ 40,00


<b>INS-56588960 JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-56588960	JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 12,00
					VALOR:	R\$ 12,00

<b>INS-55595031 CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-55595031	CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 5,00	R\$ 5,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 5,00
					VALOR:	R\$ 5,00

<b>INS-47067757 MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-47067757	MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 10,00
					VALOR:	R\$ 10,00

<b>INS-17773631 JASMIM IMPERIAL - h= 0,50m (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-17773631	JASMIM IMPERIAL - h= 0,50m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 12,00
					VALOR:	R\$ 12,00

<b>INS-39412557 IMBÉ VERDE (0,30 M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-39412557	IMBÉ VERDE (0,30 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>					
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx		<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx		<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia		<b>SICRO</b>	<b>2023/07 COM DESONERAÇÃO</b>	<b>MES</b>
				<b>SINAPI</b>	<b>2023/07 COM DESONERAÇÃO</b>	<b>REF.</b>
				Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Cotação:	R\$ 8,00
----------------	----------

VALOR:	R\$ 8,00
--------	----------

INS-62102029 RHOEO MINI - h= 0,30m (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-62102029	RHOEO MINI - h= 0,30m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL Cotação:						R\$ 10,00
VALOR:						R\$ 10,00

INS-36868382 SIGÔNIO - h= 0,30m (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-36868382	SIGÔNIO - h= 0,30m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 3,00	R\$ 3,00
TOTAL Cotação:						R\$ 3,00
VALOR:						R\$ 3,00

INS-93094135 LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA) (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-93094135	LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOTAL Cotação:						R\$ 8,00
VALOR:						R\$ 8,00

INS-30954988 VIUVINHA - h= 0,30m (UND)


Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-30954988	VIUVINHA - h= 0,30m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
TOTAL Cotação:						R\$ 4,00
VALOR:						R\$ 4,00

INS-70015252 VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM) (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-70015252	VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL Cotação:						R\$ 400,00
VALOR:						R\$ 400,00

INS-87183438 SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA (M)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-87183438	SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA	Composições	M	1,00000000	R\$ 7,00	R\$ 7,00
TOTAL Cotação:						R\$ 7,00

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>				
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 7,00</b>
---------------	-----------------

<b>INS-80645565 PALMEIRA MULAMBO (3,0 M DE ALTURA) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-80645565	PALMEIRA MULAMBO (3,0 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 450,00	R\$ 450,00
TOTAL Cotação:						R\$ 450,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 450,00</b>

<b>INS-78895494 COQUEIRO (1,20 M DE ALTURA) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-78895494	COQUEIRO (1,20 M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
TOTAL Cotação:						R\$ 40,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 40,00</b>

<b>INS-10420285 TUIA KAIZUKA (2,0M DE ALTURA) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-10420285	TUIA KAIZUKA (2,0M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
TOTAL Cotação:						R\$ 650,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 650,00</b>

<b>INS-13161536 MANGUEIRA (1,20M DE ALTURA) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-13161536	MANGUEIRA (1,20M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
TOTAL Cotação:						R\$ 150,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 150,00</b>

<b>INS-94898533 PATA DE VACA (2,0M DE ALTURA) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-94898533	PATA DE VACA (2,0M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
TOTAL Cotação:						R\$ 200,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 200,00</b>

<b>INS-69843780 FLOR DO LUAR (MUDA) (UND)</b>						
<b>Cotação</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-69843780	FLOR DO LUAR (MUDA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 3,00	R\$ 3,00
TOTAL Cotação:						R\$ 3,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 3,00</b>

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>					
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						<b>REF.</b>
						09/2023
						10/2023
						08/2023

<b>INS-13715245 ALFINETE (0,30M DE ALTURA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-13715245	ALFINETE (0,30M DE ALTURA)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 15,00
					VALOR:	<b>R\$ 15,00</b>

<b>INS-28862513 BALANÇO COM DUAS CADEIRAS (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-28862513	BALANÇO COM DUAS CADEIRAS	Composições	UND	1,00000000	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 3.800,00
					VALOR:	<b>R\$ 3.800,00</b>


<b>INS-17792537 GANGORRA TRIPLA (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-17792537	GANGORRA TRIPLA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 5.700,00
					VALOR:	<b>R\$ 5.700,00</b>

<b>INS-06663751 ESCORREGA INDIVIDUAL (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-06663751	ESCORREGA INDIVIDUAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 7.000,00
					VALOR:	<b>R\$ 7.000,00</b>

<b>INS-81270727 MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-81270727	MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 763,15	R\$ 763,15
					TOTAL Cotação:	R\$ 763,15
					VALOR:	<b>R\$ 763,15</b>

<b>INS-19829981 CASA DO TARZAN COM BALANÇO (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-19829981	CASA DO TARZAN COM BALANÇO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 18.000,00
					VALOR:	<b>R\$ 18.000,00</b>

<b>INS-13572202 CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M (M)</b>						
---	--	--	--	--	--	--

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>					
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>	
					09/2023	
					10/2023	
					08/2023	

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-13572202	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	Composições	M	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL Cotação:						R\$ 250,00
VALOR:						<b>R\$ 250,00</b>

<b>INS-59024791 TUNEL DOG EM PINUS TRATADO (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-59024791	TUNEL DOG EM PINUS TRATADO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TOTAL Cotação:						R\$ 2.500,00
VALOR:						<b>R\$ 2.500,00</b>


<b>INS-00182304 ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-00182304	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TOTAL Cotação:						R\$ 1.200,00
VALOR:						<b>R\$ 1.200,00</b>

<b>INS-35839236 RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-35839236	RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
TOTAL Cotação:						R\$ 1.600,00
VALOR:						<b>R\$ 1.600,00</b>

<b>INS-13572202 CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M (M)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-13572202	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	Composições	M	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL Cotação:						R\$ 250,00
VALOR:						<b>R\$ 250,00</b>

<b>COM-09289850 ESPAÇO SAÚDE (UND)</b>						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	1,87200000	R\$ 567,05	R\$ 1.061,52
103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	42,18200000	R\$ 120,29	R\$ 5.074,07
S01449	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, padrão funasa, em sanitários em áreas com rede de água, cap. 310 litros	ORSE	un	1,00000000	R\$ 290,67	R\$ 290,67




 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>					
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						<b>REF.</b>
						09/2023
						10/2023
						08/2023

87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	33,85200000	R\$ 37,59	R\$ 1.272,50
87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	45,68200000	R\$ 25,75	R\$ 1.176,31
S01759	Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples (caixilhos), exclusive ferragens	ORSE	m2	0,36800000	R\$ 236,95	R\$ 87,20
91317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.032,52	R\$ 1.032,52
S10102	Lavatorio individual antivandalismo, Ref:LPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares	ORSE	un	2,00000000	R\$ 2.434,21	R\$ 4.868,42
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	33,85200000	R\$ 7,51	R\$ 254,23
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	5,83800000	R\$ 13,66	R\$ 79,75
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,40000000	R\$ 32,35	R\$ 336,44
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 130,15	R\$ 520,60
S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 80,35	R\$ 160,70
S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	2,00000000	R\$ 120,19	R\$ 240,38
S03277	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm	ORSE	pt	3,00000000	R\$ 243,34	R\$ 730,02
S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	un	3,00000000	R\$ 256,29	R\$ 768,87
S03629	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	2,00000000	R\$ 817,10	R\$ 1.634,20
S01912	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	ORSE	m2	45,68200000	R\$ 30,44	R\$ 1.390,56
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	10,40000000	R\$ 64,98	R\$ 675,79
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 63,85	R\$ 127,70
S08284	Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 608,82	R\$ 1.217,64
					TOTAL Serviço:	R\$ 23.000,09
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 23.000,09</b>

#### INS-90725853 PRESSÃO DE PERNAS (UND)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-90725853	PRESSÃO DE PERNAS	Composições	UND	1,00000000	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 3.000,00
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>



 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>				
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
			ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

<b>INS-15667509 ESQUI INDIVIDUAL (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-15667509	ESQUI INDIVIDUAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 2.000,00
					VALOR:	<b>R\$ 2.000,00</b>

<b>INS-95744160 SIMULADOR DE CAVALGADA (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-95744160	SIMULADOR DE CAVALGADA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 2.000,00
					VALOR:	<b>R\$ 2.000,00</b>

<b>INS-69665743 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+ (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-69665743	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+	Composições	UND	1,00000000	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 4.200,00
					VALOR:	<b>R\$ 4.200,00</b>

<b>INS-57343118 MÚLTIPLO EXERCITADOR (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-57343118	MÚLTIPLO EXERCITADOR	Composições	UND	1,00000000	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 7.500,00
					VALOR:	<b>R\$ 7.500,00</b>

<b>INS-45694770 CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-45694770	CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 2.400,00
					VALOR:	<b>R\$ 2.400,00</b>

<b>INS-53330296 REMADOR - INDIVIDUAL (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-53330296	REMADOR - INDIVIDUAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 2.500,00
					VALOR:	<b>R\$ 2.500,00</b>

<b>INS-55271933 SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL (UND)</b>						
---	--	--	--	--	--	--



OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-55271933	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 1.800,00
				VALOR:		R\$ 1.800,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-43756675	ALONGADOR	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 1.800,00
				VALOR:		R\$ 1.800,00


Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-51913024	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60	Composições	UND	1,00000000	R\$ 10.700,00	R\$ 10.700,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 10.700,00
				VALOR:		R\$ 10.700,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-15555690	IRRIGAÇÃO - COLINA DOS EUCALIPTOS	Composições	UND	1,00000000	R\$ 189.850,00	R\$ 189.850,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 189.850,00
				VALOR:		R\$ 189.850,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91892	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,17	R\$ 12,17
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 10,18	R\$ 40,72
				TOTAL Serviço:		R\$ 52,89
				VALOR:		R\$ 52,89

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003380	HASTE DE ATERramento EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 58,88	R\$ 58,88
				TOTAL Material:		R\$ 58,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,04	R\$ 25,04



COM-23772448 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C (M)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,13000000	R\$ 3,67	R\$ 0,48
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,13000000	R\$ 3,81	R\$ 0,50
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 0,98
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03816	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C	ORSE	m	1,02000000	R\$ 2,60	R\$ 2,65
				TOTAL Material:		R\$ 2,65
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,13000000	R\$ 18,16	R\$ 2,36
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,13000000	R\$ 12,72	R\$ 1,65
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,01
				VALOR:		R\$ 7,64

INS-19528770 FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-19528770	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	Composições	UND	1,00000000	R\$ 62,90	R\$ 62,90
				TOTAL Cotação:		R\$ 62,90
				VALOR:		R\$ 62,90

Página 1485

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>				
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-38267428	FITA LED 5W/m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 64,90	R\$ 64,90
TOTAL Cotação:						R\$ 64,90
VALOR:						<b>R\$ 64,90</b>

<b>INS-48970963 PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-48970963	PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 451.094,84	R\$ 451.094,84
TOTAL Cotação:						R\$ 451.094,84
VALOR:						<b>R\$ 451.094,84</b>


<b>COMP-23573796 CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-23573796	CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros	Composições	UND	1,00000000	R\$ 57,51	R\$ 57,51
TOTAL Cotação:						R\$ 57,51
VALOR:						<b>R\$ 57,51</b>

<b>INS-89569215 ESPALDAR HORIZONTAL (UND)</b>						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-89569215	ESPALDAR HORIZONTAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL Material:						R\$ 2.000,00
VALOR:						<b>R\$ 2.000,00</b>

<b>INS-30393192 PRANCHA ABDOMINAL (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-30393192	PRANCHA ABDOMINAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TOTAL Cotação:						R\$ 1.500,00
VALOR:						<b>R\$ 1.500,00</b>

<b>INS-24259083 BARRA COM TRÊS ALTURAS (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-24259083	BARRA COM TRÊS ALTURAS	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TOTAL Cotação:						R\$ 2.500,00
VALOR:						<b>R\$ 2.500,00</b>

<b>INS-82249486 BARRA PARALELAS (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 <b>PREFEITURA DE MACEÍO</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>					
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>	
					09/2023	
					10/2023	
					08/2023	

INS-82249486	BARRA PARALELAS	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 1.100,00
					VALOR:	R\$ 1.100,00

<b>INS-59710796 FUTMESA EM CONCRETO (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-59710796	FUTMESA EM CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.552,44	R\$ 2.552,44
					TOTAL Cotação:	R\$ 2.552,44
					VALOR:	R\$ 2.552,44


<b>INS-98382599 TÊNIS DE MESA EM CONCRETO (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-98382599	TÊNIS DE MESA EM CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.494,70	R\$ 1.494,70
					TOTAL Cotação:	R\$ 1.494,70
					VALOR:	R\$ 1.494,70

<b>COM-52953354 JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA) (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-10320303	GRANITO LEVIGADO PRETO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 8.597,42	R\$ 8.597,42
INS-02792085	REVESTIMENTO DE BANCO EM CONCRETO, ESTRUTURADO EM PINUS TRATADO, EM RÉGUAS DE 9 X 3,5 CM.	Composições	UND	1,00000000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 9.247,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	9,01600000	R\$ 67,14	R\$ 605,33
87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	10,87600000	R\$ 51,03	R\$ 555,00
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	9,01600000	R\$ 38,56	R\$ 347,66
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	9,01600000	R\$ 10,70	R\$ 96,47
S09787	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	ORSE	m3	0,33880000	R\$ 2.518,42	R\$ 853,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 2.457,70
					VALOR:	R\$ 11.705,12

<b>INS-74081809 BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO (UND)</b>						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-74081809	BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 750,00	R\$ 750,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 750,00





 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>				
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
			ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composiçãoe	PROPRIA	0,00%


<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 750,00</b>
---------------	-------------------

<b>INS-51913024 PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60 (UND)</b>						
Cotação		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-51913024	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60	Composições	UND	1,00000000	R\$ 10.700,00	R\$ 10.700,00
TOTAL Cotação:						R\$ 10.700,00
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 10.700,00</b>

*[Handwritten signature]*

<div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>MACEIÓ</div></div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA: Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA : BDI : 29,07%				
							FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		DESCRIÇÃO: Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
							SICRO NOVO	2023/07	COM DESONERAÇÃO	-	-
LOCAL: Santa Amélia					SINAPI	2023/07	COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023	
					Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
INS-48970963	PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 520.022,13	R\$ 520.022,13	10,34%	10,34%	A	
S12903	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	ORSE	Serviço	un	111,00	R\$ 3.447,56	R\$ 382.679,16	7,61%	17,95%	A	
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	2.565,07	R\$ 108,33	R\$ 277.874,03	5,52%	23,47%	A	
INS-15555690	IRRIGAÇÃO - COLINA DOS EUCALIPTOS	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 245.039,40	R\$ 245.039,40	4,87%	28,35%	A	
COMP-55867050	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA COLINA DOS EUCALIPTOS	Composição	Geral	MÊS	6,00	R\$ 39.795,71	R\$ 238.774,26	4,75%	33,09%	A	
S11166	Mão de obra de jardineiro	ORSE	Serviço	h	10.150,15	R\$ 23,27	R\$ 236.193,99	4,70%	37,79%	A	
S07616	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	15.932,00	R\$ 14,47	R\$ 230.536,04	4,58%	42,37%	A	
92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	3.090,14	R\$ 74,28	R\$ 229.535,60	4,56%	46,94%	A	
INS-51913024	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60	Composição	Cotação	UND	11,00	R\$ 13.810,49	R\$ 151.915,39	3,02%	49,96%	A	
S10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	ORSE	Serviço	m2	1.732,11	R\$ 79,89	R\$ 138.378,27	2,75%	52,71%	B	
94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M	2.100,34	R\$ 65,86	R\$ 138.328,39	2,75%	55,46%	B	
INS-61367847	DIANELA (0,30 M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	19.265,00	R\$ 6,92	R\$ 133.313,80	2,65%	58,11%	B	
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	Serviço	M2	5.987,90	R\$ 22,15	R\$ 132.631,98	2,64%	60,75%	B	
INS-68990819	SAMAMBAIA JAMAICA - h=0,30m	Composição	Cotação	UND	2.428,00	R\$ 46,11	R\$ 111.955,08	2,23%	62,97%	B	
COM-52953354	JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA)	Composição	Serviço	UND	7,00	R\$ 15.107,80	R\$ 105.754,60	2,10%	65,08%	B	
S02394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	ORSE	Serviço	m3	761,13	R\$ 136,62	R\$ 103.985,58	2,07%	67,14%	B	
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	Serviço	M2	498,48	R\$ 200,07	R\$ 99.730,89	1,98%	69,13%	B	
COM-23772448	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90° C	Composição	Serviço	M	9.629,02	R\$ 9,86	R\$ 94.942,14	1,89%	71,01%	B	
S00013	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	ORSE	Serviço	m3	284,19	R\$ 313,85	R\$ 89.193,03	1,77%	72,79%	B	
INS-74081809	BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO	Composição	Cotação	UND	89,00	R\$ 968,03	R\$ 86.154,67	1,71%	74,50%	B	


<div><div><b>PREFEITURA DE</b> <b>MACEIÓ</b></div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
		OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		BDI : 29,07%		
								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
								ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
								SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
LOCAL:	Santa Amélia					Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
INS-13572202	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	Composição	Cotação	M	249,51	R\$ 322,68	R\$ 80.511,89	1,60%	76,10%	B		
COMP-75891302	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA COLINA DOS EUCALIPTOS	Composição	Serviço	und	1,00	R\$ 78.415,19	R\$ 78.415,19	1,56%	77,66%	B		
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	589,00	R\$ 122,93	R\$ 72.405,77	1,44%	79,10%	B		
INS-19829981	CASA DO TARZAN COM BALANÇO	Composição	Cotação	UND	2,00	R\$ 23.232,60	R\$ 46.465,20	0,92%	80,02%	C		
INS-47067757	MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	4.023,00	R\$ 11,53	R\$ 46.385,19	0,92%	80,95%	C		
S02794	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	ORSE	Serviço	un	128,00	R\$ 335,98	R\$ 43.005,44	0,86%	81,80%	C		
S11677	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	ORSE	Serviço	un	43,00	R\$ 975,47	R\$ 41.945,21	0,83%	82,64%	C		
94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M	579,81	R\$ 70,14	R\$ 40.667,87	0,81%	83,44%	C		
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	554,59	R\$ 70,15	R\$ 38.904,49	0,77%	84,22%	C		
INS-17773631	JASMIM IMPERIAL - h= 0,50m	Composição	Cotação	UND	2.788,00	R\$ 13,83	R\$ 38.558,04	0,77%	84,98%	C		
102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.355,38	R\$ 27,70	R\$ 37.544,03	0,75%	85,73%	C		
S10168	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	Serviço	m2	312,81	R\$ 100,67	R\$ 31.490,58	0,63%	86,36%	C		
COM-09289850	ESPAÇO SAÚDE	Composição	Serviço	UND	1,00	R\$ 29.686,22	R\$ 29.686,22	0,59%	86,95%	C		
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	7.565,47	R\$ 2,94	R\$ 22.242,48	0,44%	87,39%	C		
INS-62102029	RHOEO MINI - h= 0,30m	Composição	Cotação	UND	1.868,00	R\$ 11,53	R\$ 21.538,04	0,43%	87,82%	C		
INS-59710796	FUTMESA EM CONCRETO	Composição	Cotação	UND	6,00	R\$ 3.294,43	R\$ 19.766,58	0,39%	88,21%	C		
INS-30954988	VIUVINHA - h= 0,30m	Composição	Cotação	UND	4.042,00	R\$ 4,61	R\$ 18.633,62	0,37%	88,58%	C		
91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.264,30	R\$ 14,47	R\$ 18.294,42	0,36%	88,94%	C		
94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	406,65	R\$ 42,90	R\$ 17.445,28	0,35%	89,29%	C		
S04175	Locação de praças com piquetes de madeira	ORSE	Serviço	M2	18.954,46	R\$ 0,88	R\$ 16.679,92	0,33%	89,62%	C		


<div><div><b>PREFEITURA DE</b> <b>MACEIÓ</b></div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS																
		OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :					BDI :		29,07%			
								FORTE	VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.			
								ORSE	2023/07		111,93%		70,07%		09/2023			
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		-		-		10/2023			
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		08/2023					
LOCAL:						Santa Amélia					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL				
S04005	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C					ORSE	Serviço	M	1.241,90	R\$ 13,13	R\$ 16.306,15	0,32%	89,95%	C				
CM-43330955	Taxa de descarte de resíduo de construção civil					Composição	Serviço	T	414,90	R\$ 38,72	R\$ 16.064,93	0,32%	90,27%	C				
INS-79807159	JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA)					Composição	Cotação	UND	1.679,00	R\$ 9,22	R\$ 15.480,38	0,31%	90,57%	C				
INS-13715245	ALFINETE (0,30M DE ALTURA)					Composição	Cotação	UND	852,00	R\$ 17,29	R\$ 14.731,08	0,29%	90,87%	C				
S00021	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado					ORSE	Serviço	m	1.165,46	R\$ 12,04	R\$ 14.032,14	0,28%	91,15%	C				
INS-36868382	SIGÔNIO - h= 0,30m					Composição	Cotação	UND	4.036,00	R\$ 3,46	R\$ 13.964,56	0,28%	91,42%	C				
S04659	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022					ORSE	Serviço	mês	6,00	R\$ 2.323,26	R\$ 13.939,56	0,28%	91,70%	C				
INS-39412557	IMBÉ VERDE (0,30 M DE ALTURA)					Composição	Cotação	UND	1.500,00	R\$ 9,22	R\$ 13.830,00	0,27%	91,98%	C				
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					SINAPI	Serviço	M3XKM	4.262,85	R\$ 3,24	R\$ 13.811,63	0,27%	92,25%	C				
INS-56588960	JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA)					Composição	Cotação	UND	986,00	R\$ 13,83	R\$ 13.636,38	0,27%	92,52%	C				
INS-33834739	RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA)					Composição	Cotação	UND	38,00	R\$ 345,84	R\$ 13.141,92	0,26%	92,78%	C				
INS-10420285	TUIA KAIZUKA (2,0M DE ALTURA)					Composição	Cotação	UND	17,00	R\$ 749,32	R\$ 12.738,44	0,25%	93,04%	C				
S04657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022					ORSE	Serviço	mês	6,00	R\$ 2.065,12	R\$ 12.390,72	0,25%	93,28%	C				
INS-98335816	CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA)					Composição	Cotação	UND	26,00	R\$ 461,12	R\$ 11.989,12	0,24%	93,52%	C				
INS-69843780	FLOR DO LUAR (MUDA)					Composição	Cotação	UND	3.434,00	R\$ 3,46	R\$ 11.881,64	0,24%	93,76%	C				
INS-16540267	PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT)					Composição	Cotação	UND	13,00	R\$ 806,96	R\$ 10.490,48	0,21%	93,97%	C				
INS-28862513	BALANÇO COM DUAS CADEIRAS					Composição	Cotação	UND	2,00	R\$ 4.904,66	R\$ 9.809,32	0,20%	94,16%	C				
INS-57343118	MÚLTIPLO EXERCITADOR					Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 9.680,25	R\$ 9.680,25	0,19%	94,35%	C				
INS-55595031	CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA)					Composição	Cotação	UND	1.680,00	R\$ 5,76	R\$ 9.676,80	0,19%	94,55%	C				
INS-06663751	ESCORREGA INDIVIDUAL					Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 9.034,90	R\$ 9.034,90	0,18%	94,73%	C				
INS-96800806	FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.)					Composição	Cotação	UND	58,00	R\$ 155,63	R\$ 9.026,54	0,18%	94,90%	C				
INS-85815723	PLUMÉRIA BRANCA (2 M)					Composição	Cotação	UND	31,00	R\$ 288,20	R\$ 8.934,20	0,18%	95,08%	C				




<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>	<b>BDI :</b> 29,07%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

pph


<div><div><b>PREFEITURA DE</b> <b>MACEIÓ</b></div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
		OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		BDI :		29,07%
								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
								ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023		
LOCAL:	Santa Amélia					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
INS-35839236	RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO	Composição	Cotação	UND	2,00	R\$ 2.065,12	R\$ 4.130,24	0,08%	97,86%	C		
INS-34030575	ARECA BAMBU - h= 3m	Composição	Cotação	UND	7,00	R\$ 576,40	R\$ 4.034,80	0,08%	97,94%	C		
S08348	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	ORSE	Serviço	m	354,22	R\$ 11,14	R\$ 3.946,01	0,08%	98,02%	C		
94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	29,96	R\$ 126,14	R\$ 3.779,15	0,08%	98,09%	C		
INS-38267428	FITA LED 5W/m	Composição	Cotação	UND	42,00	R\$ 83,77	R\$ 3.518,34	0,07%	98,16%	C		
INS-19528770	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	Composição	Cotação	UND	42,00	R\$ 81,19	R\$ 3.409,98	0,07%	98,23%	C		
INS-53330296	REMADOR - INDIVIDUAL	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75	0,06%	98,29%	C		
INS-24259083	BARRA COM TRÊS ALTURAS	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75	0,06%	98,36%	C		
INS-00182304	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	Composição	Cotação	UND	2,00	R\$ 1.548,84	R\$ 3.097,68	0,06%	98,42%	C		
INS-45694770	CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 3.097,68	R\$ 3.097,68	0,06%	98,48%	C		
S87777S	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	ORSE	Serviço	m2	39,85	R\$ 73,34	R\$ 2.922,60	0,06%	98,54%	C		
INS-90699217	PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	5,00	R\$ 576,40	R\$ 2.882,00	0,06%	98,60%	C		
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	207,66	R\$ 13,81	R\$ 2.867,78	0,06%	98,65%	C		
100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	284,19	R\$ 10,09	R\$ 2.867,48	0,06%	98,71%	C		
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	166,16	R\$ 17,14	R\$ 2.847,98	0,06%	98,77%	C		
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	6,00	R\$ 462,61	R\$ 2.775,66	0,06%	98,82%	C		
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	258,98	R\$ 10,36	R\$ 2.683,03	0,05%	98,87%	C		
INS-49392459	PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA)	Composição	Cotação	UND	15,00	R\$ 172,92	R\$ 2.593,80	0,05%	98,93%	C		
INS-15667509	ESQUI INDIVIDUAL	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40	0,05%	98,98%	C		
INS-95744160	SIMULADOR DE CAVALGADA	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40	0,05%	99,03%	C		







<div><div><b>PREFEITURA DE</b> <b>MACEIÓ</b></div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
		OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		BDI : 29,07%		
								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
								ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023		
						Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
LOCAL:	Santa Amélia											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	34,40	R\$ 74,42	R\$ 2.560,05	0,05%	99,08%	C		
INS-27684381	PALMEIRA FÊNIX (1,50 DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	7,00	R\$ 345,84	R\$ 2.420,88	0,05%	99,13%	C		
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	158,69	R\$ 14,80	R\$ 2.348,61	0,05%	99,17%	C		
INS-43756675	ALONGADOR	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 2.323,26	R\$ 2.323,26	0,05%	99,22%	C		
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	119,00	R\$ 18,84	R\$ 2.241,96	0,04%	99,27%	C		
INS-30393192	PRANCHA ABDOMINAL	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 1.936,05	R\$ 1.936,05	0,04%	99,30%	C		
INS-70015252	VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM)	Composição	Cotação	UND	4,00	R\$ 461,12	R\$ 1.844,48	0,04%	99,34%	C		
S13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	Serviço	un	11,00	R\$ 167,29	R\$ 1.840,19	0,04%	99,38%	C		
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M3	16,11	R\$ 107,89	R\$ 1.738,11	0,03%	99,41%	C		
S07634	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	17,00	R\$ 102,20	R\$ 1.737,40	0,03%	99,45%	C		
INS-77342702	DRACENA PLEOMELE - h= 1,5m	Composição	Cotação	UNID	9,00	R\$ 172,92	R\$ 1.556,28	0,03%	99,48%	C		
INS-82249486	BARRA PARALELAS	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 1.419,77	R\$ 1.419,77	0,03%	99,51%	C		
INS-94898533	PATA DE VACA (2,0M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	6,00	R\$ 230,56	R\$ 1.383,36	0,03%	99,53%	C		
COM-48056736	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v	Composição	Serviço	UND	8,00	R\$ 172,45	R\$ 1.379,60	0,03%	99,56%	C		
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	406,65	R\$ 3,34	R\$ 1.358,21	0,03%	99,59%	C		
S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 212,28	R\$ 1.273,68	0,03%	99,61%	C		
INS-67618315	BUQUÊ DE NOIVA (1,50M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	9,00	R\$ 138,34	R\$ 1.245,06	0,02%	99,64%	C		
INS-73947333	RAVENALA (1,00 M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	7,00	R\$ 172,92	R\$ 1.210,44	0,02%	99,66%	C		
I05044S	Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 9,00 m, resistencia de 200 a 300 dan, tipo c-14	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 1.135,31	R\$ 1.135,31	0,02%	99,68%	C		
S07782	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 218,06	R\$ 1.090,30	0,02%	99,71%	C		
97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	38,60	R\$ 28,23	R\$ 1.089,68	0,02%	99,73%	C		

*[Handwritten signature]*

<div></div> <div>PREFEITURA DE MACEIÓ</div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA: Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA : BDI : 29,07%				
							FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		DESCRIÇÃO: Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
							SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
LOCAL: Santa Amélia					SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023		
					Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 501,28	R\$ 1.002,56	0,02%	99,75%	C	
INS-81270727	MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 985,00	R\$ 985,00	0,02%	99,77%	C	
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	43,00	R\$ 17,72	R\$ 761,96	0,02%	99,78%	C	
100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 751,16	R\$ 751,16	0,01%	99,80%	C	
S09517	Placa 4"x2" com furo	ORSE	Serviço	un	119,00	R\$ 6,18	R\$ 735,42	0,01%	99,81%	C	
INS-39593944	IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	5,00	R\$ 138,34	R\$ 691,70	0,01%	99,83%	C	
INS-80707065	OITI (2,00 M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	4,00	R\$ 172,92	R\$ 691,68	0,01%	99,84%	C	
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	31,36	R\$ 21,93	R\$ 687,72	0,01%	99,85%	C	
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	28,70	R\$ 21,75	R\$ 624,22	0,01%	99,87%	C	
S12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 619,03	R\$ 619,03	0,01%	99,88%	C	
INS-78895494	COQUEIRO (1,20 M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	13,00	R\$ 46,11	R\$ 599,43	0,01%	99,89%	C	
95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M	37,70	R\$ 14,37	R\$ 541,75	0,01%	99,90%	C	
INS-80645565	PALMEIRA MULAMBO (3,0 M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 518,76	R\$ 518,76	0,01%	99,91%	C	
S00478	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	Serviço	un	17,00	R\$ 26,27	R\$ 446,59	0,01%	99,92%	C	
INS-32870846	IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	3,00	R\$ 138,34	R\$ 415,02	0,01%	99,93%	C	
S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 193,82	R\$ 387,64	0,01%	99,94%	C	
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	17,00	R\$ 19,39	R\$ 329,63	0,01%	99,94%	C	
S08441	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	ORSE	Serviço	un	45,00	R\$ 7,03	R\$ 316,35	0,01%	99,95%	C	
S12370	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	ORSE	Serviço	kg	2,00	R\$ 136,44	R\$ 272,88	0,01%	99,95%	C	
S08000	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 132,80	R\$ 265,60	0,01%	99,96%	C	
COM-29511605	FORNECIMENTO DE HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M, COM CONECTOR	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 129,63	R\$ 259,26	0,01%	99,96%	C	
S07911	Disjuntor termomagnetico tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 93,40	R\$ 186,80	0,00%	99,97%	C	

<div><div><b>PREFEITURA DE</b> <b>MACEIÓ</b></div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA: Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA : BDI : 29,07%				
							FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		DESCRIÇÃO: Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
							SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
LOCAL: Santa Amélia					SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023		
					Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 179,78	R\$ 179,78	0,00%	99,97%	C	
INS-13161536	MANGUEIRA (1,20M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 172,92	R\$ 172,92	0,00%	99,97%	C	
S08001	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 141,15	R\$ 141,15	0,00%	99,98%	C	
INS-67098928	TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA)	Composição	Cotação	UND	4,00	R\$ 34,58	R\$ 138,32	0,00%	99,98%	C	
INS-62439779	PITANGA	Composição	Cotação	UND	4,00	R\$ 34,58	R\$ 138,32	0,00%	99,98%	C	
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 130,14	R\$ 130,14	0,00%	99,99%	C	
S02842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 42,90	R\$ 128,70	0,00%	99,99%	C	
I03544	Arame galvanizado 12 bwg	ORSE	Material	kg	3,00	R\$ 31,49	R\$ 94,47	0,00%	99,99%	C	
S00354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	ORSE	Serviço	m	3,95	R\$ 20,96	R\$ 82,79	0,00%	99,99%	C	
S00355	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	ORSE	Serviço	m	3,00	R\$ 26,29	R\$ 78,87	0,00%	99,99%	C	
COM-90999049	BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4	Composição	Serviço	UND	1,00	R\$ 68,27	R\$ 68,27	0,00%	99,99%	C	
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	31,36	R\$ 1,95	R\$ 61,15	0,00%	100,00%	C	
00000420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 52,16	R\$ 52,16	0,00%	100,00%	C	
I06903	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	ORSE	Material	un	45,00	R\$ 0,71	R\$ 31,95	0,00%	100,00%	C	
S00352	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	ORSE	Serviço	m	2,00	R\$ 13,59	R\$ 27,18	0,00%	100,00%	C	
S12872	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	Serviço	un	8,00	R\$ 2,61	R\$ 20,88	0,00%	100,00%	C	
91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 19,63	R\$ 19,63	0,00%	100,00%	C	
S00373	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 6,21	R\$ 12,42	0,00%	100,00%	C	
S02909	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 10,11	R\$ 10,11	0,00%	100,00%	C	
S02953	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 3,81	R\$ 7,62	0,00%	100,00%	C	
00011274	ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,38	R\$ 6,76	0,00%	100,00%	C	
00004375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	SINAPI	Material	UN	45,00	R\$ 0,13	R\$ 5,85	0,00%	100,00%	C	
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 3,10	R\$ 3,10	0,00%	100,00%	C	
I13451	Arruela lisa zincada d=1/2 "	ORSE	Material	un	4,00	R\$ 0,50	R\$ 2,00	0,00%	100,00%	C	

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
MACEIÓ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:

Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx

DESCRIÇÃO:

Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx

LOCAL:

Santa Amélia

DATA :

BDI : 29,07%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

DATA REF.

ORSE

2023/07

111,93%

70,07%

09/2023

SICRO NOVO

2023/07 COM DESONERAÇÃO

-

-

10/2023

SINAPI

2023/07 COM DESONERAÇÃO

85,14%

46,59%

08/2023

Composições

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

FONTE

TIPO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

%

ACUMUL. %

CL

I10394

Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"

ORSE

Material

un

4,00

R\$ 0,45

R\$ 1,80

0,00%

100,00%


C

Subtotal até 100,00%% R\$ 5.029.431,60

Outros R\$ 0,01


Valor total do Orçamento R\$ 5.029.431,61



 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>								
	OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					DATA :		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx					FORTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
	LOCAL:	Santa Amélia					ORSE	2023/07	111,93% 70,07% 09/2023
							SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023
							SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 08/2023
							Composições	PROPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 238.774,26	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,60 %	16,60 %	100,00 %
			R\$ 39.875,30	R\$ 39.875,30	R\$ 39.875,30	R\$ 39.875,30	R\$ 39.636,53	R\$ 39.636,53	R\$ 238.774,26
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 78.415,19	50,00 %					50,00 %	100,00 %
			R\$ 39.207,60					R\$ 39.207,59	R\$ 78.415,19
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 40.395,24	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,60 %	16,60 %	100,00 %
			R\$ 6.746,01	R\$ 6.746,01	R\$ 6.746,01	R\$ 6.746,01	R\$ 6.705,61	R\$ 6.705,59	R\$ 40.395,24
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 91.861,35	100,00 %						100,00 %
			R\$ 91.861,35						R\$ 91.861,35
5	DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 135.969,21	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			R\$ 67.984,61	R\$ 67.984,60					R\$ 135.969,21
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 728.872,99	10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %			100,00 %
			R\$ 72.887,30	R\$ 218.661,90	R\$ 218.661,90	R\$ 218.661,89			R\$ 728.872,99
7	PINTURA	R\$ 41.544,91			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 8.308,98	R\$ 12.463,47	R\$ 12.463,47	R\$ 8.308,99	R\$ 41.544,91
8	PAISAGISMO	R\$ 1.415.738,49					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 707.869,25	R\$ 707.869,24	R\$ 1.415.738,49
9	PLAYGROUND	R\$ 114.612,41		10,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 11.461,24	R\$ 22.922,48	R\$ 34.383,72	R\$ 22.922,48	R\$ 22.922,49	R\$ 114.612,41
10	ESPAÇO DOG	R\$ 53.232,31			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 10.646,46	R\$ 15.969,69	R\$ 15.969,69	R\$ 10.646,47	R\$ 53.232,31
11	ESPAÇO SAÚDE	R\$ 80.729,17	10,00 %	10,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 8.072,92	R\$ 8.072,92	R\$ 24.218,75	R\$ 24.218,75	R\$ 16.145,83		R\$ 80.729,17
12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 60+	R\$ 41.302,40		10,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 4.130,24	R\$ 8.260,48	R\$ 12.390,72	R\$ 8.260,48	R\$ 8.260,48	R\$ 41.302,40
13	ESPAÇO FOOD TRUCK	R\$ 78.807,15	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 23.642,15	R\$ 23.642,15	R\$ 15.761,43	R\$ 15.761,42			R\$ 78.807,15
14	QUADRA DE CONCRETO (EXISTENTE)	R\$ 56.642,82	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 16.992,85	R\$ 16.992,85	R\$ 11.328,56	R\$ 11.328,56			R\$ 56.642,82
15	QUADRA DE AREIA (EXISTENTE)	R\$ 62.860,30	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 18.858,09	R\$ 18.858,09	R\$ 12.572,06	R\$ 12.572,06			R\$ 62.860,30
16	IRRIGAÇÃO	R\$ 245.039,40		30,00 %	50,00 %	20,00 %			100,00 %
				R\$ 73.511,82	R\$ 122.519,70	R\$ 49.007,88			R\$ 245.039,40



 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>									
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx						<b>DATA :</b>		<b>BDI :</b> 29,07%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx						<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA MES DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia						ORSE	2023/07	111,93% 70,07% 09/2023
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023
								SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 08/2023
								Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 229.925,26	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 68.977,58	R\$ 68.977,58	R\$ 45.985,05	R\$ 45.985,05			R\$ 229.925,26
18	LUMINOTÉCNICO	R\$ 907.600,47			20,00 %	50,00 %	30,00 %		100,00 %
					R\$ 181.520,09	R\$ 453.800,24	R\$ 272.280,14		R\$ 907.600,47
19	ACADEMIA DE GINÁSTICA	R\$ 14.326,77	10,00 %	40,00 %	30,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 1.432,68	R\$ 5.730,71	R\$ 4.298,03	R\$ 2.865,35			R\$ 14.326,77
20	ESPAÇO PARA JOGOS	R\$ 29.456,09			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 5.891,22	R\$ 8.836,83	R\$ 8.836,83	R\$ 5.891,21	R\$ 29.456,09
21	ANFITEATRO	R\$ 18.022,10	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 3.604,42	R\$ 5.406,63	R\$ 5.406,63	R\$ 3.604,42			R\$ 18.022,10
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 303.060,84	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 90.918,25	R\$ 90.918,25	R\$ 60.612,17	R\$ 60.612,17			R\$ 303.060,84
23	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 22.242,48						100,00 %	100,00 %
								R\$ 22.242,48	R\$ 22.242,48
R\$ 5.029.431,61			R\$ 551.061,11	R\$ 660.970,29	R\$ 805.535,30	R\$ 1.029.083,53	R\$ 1.111.090,31	R\$ 871.691,07	R\$ 5.029.431,61
			R\$ 551.061,11	R\$ 1.212.031,40	R\$ 2.017.566,70	R\$ 3.046.650,23	R\$ 4.157.740,54	R\$ 5.029.431,61	

MPA

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>				
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,20%</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,50%</b>


<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65%</b>

BDI = 29,07%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*MAN*



 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>				
	<b>OBRA:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 29,07%</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Santa Amélia	ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefícios</b>	
S+G	Garantia/Seguro	0,48%
L	Lucro	5,11%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,59%</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração Central	3,45%
DF	Despesas Financeiras	0,85%
R	Risco	0,85%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,15%</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	CPRB	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>3,65%</b>

BDI = 15,28%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$