

CURVA ABC									
OBRA: ENCOSTAS DE CHÃ DE BEBEDOURO									
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	401,00	R\$ 651,48	178,90	R\$ 830,38	R\$ 332.980,94	32,67%	32,67%	A
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	455,00	R\$ 321,32	88,23	R\$ 409,55	R\$ 186.347,28	18,28%	50,95%	B
POCO VISITA AG PLUV: CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	UM	13,00	R\$ 3.396,07	932,56	R\$ 4.328,63	R\$ 56.272,20	5,52%	56,48%	B
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	834,40	R\$ 47,39	13,01	R\$ 60,40	R\$ 50.400,51	4,95%	61,42%	B
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	4.172,00	R\$ 9,06	2,49	R\$ 11,55	R\$ 48.177,74	4,73%	66,15%	B
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	R\$ 7.499,00	2.059,23	R\$ 9.558,23	R\$ 47.791,13	4,69%	70,84%	B
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR	M2	1.815,80	R\$ 20,58	5,65	R\$ 26,23	R\$ 47.630,74	4,67%	75,51%	B
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO	H	360,00	R\$ 103,37	28,39	R\$ 131,76	R\$ 47.431,94	4,65%	80,16%	C
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.	M	549,00	R\$ 36,95	10,15	R\$ 47,10	R\$ 25.855,96	2,54%	82,70%	C
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.209,00	R\$ 14,18	3,89	R\$ 18,07	R\$ 21.851,26	2,14%	84,85%	C
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	834.400,00	R\$ 0,02	0,01	R\$ 0,03	R\$ 21.270,52	2,09%	86,93%	C
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	11.925,30	R\$ 0,96	0,26	R\$ 1,22	R\$ 14.591,99	1,43%	88,36%	C
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	665,46	R\$ 16,97	4,66	R\$ 21,63	R\$ 14.393,80	1,41%	89,78%	C
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.052,63	R\$ 10,53	2,89	R\$ 13,42	R\$ 14.127,85	1,39%	91,16%	C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 5.440,39	1.493,93	R\$ 6.934,32	R\$ 13.868,65	1,36%	92,52%	C
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	271,00	R\$ 34,02	9,34	R\$ 43,36	R\$ 11.751,07	1,15%	93,68%	C
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.172,00	R\$ 1,82	0,50	R\$ 2,32	R\$ 9.678,09	0,95%	94,63%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.648,19	R\$ 4,17	1,15	R\$ 5,32	R\$ 8.760,27	0,86%	95,49%	C

CURVA ABC									
OBRA: ENCOSTAS DE CHÃ DE BEBEDOURO									
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	442,00	R\$ 14,73	4,04	R\$ 18,77	R\$ 8.298,49	0,81%	96,30%	C
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	408,00	R\$ 15,83	4,35	R\$ 20,18	R\$ 8.232,18	0,81%	97,11%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	5,00	R\$ 912,50	250,57	R\$ 1.163,07	R\$ 5.815,36	0,57%	97,68%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	R\$ 730,00	200,46	R\$ 930,46	R\$ 4.652,29	0,46%	98,13%	C
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	2,00	R\$ 1.622,92	445,65	R\$ 2.068,57	R\$ 4.137,15	0,41%	98,54%	C
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALT. LIVRE 2M, ESPAÇADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA DE 80X80X80 CM.	M	442,00	R\$ 7,02	1,93	R\$ 8,95	R\$ 3.954,88	0,39%	98,93%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - AMOXARIFADO	MÊS	5,00	R\$ 570,31	156,61	R\$ 726,92	R\$ 3.634,59	0,36%	99,28%	C
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	180,00	R\$ 12,16	3,34	R\$ 15,50	R\$ 2.789,84	0,27%	99,56%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.172,00	R\$ 0,30	0,08	R\$ 0,38	R\$ 1.595,29	0,16%	99,72%	C
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	159,38	R\$ 7,05	1,94	R\$ 8,99	R\$ 1.432,13	0,14%	99,86%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	193,25	R\$ 4,70	1,29	R\$ 5,99	R\$ 1.157,69	0,11%	99,97%	C
SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UND	90,00	R\$ 2,74	0,75	R\$ 3,49	R\$ 314,32	0,03%	100,00%	C
TOTAL GERAL (com BDI)						R\$ 1.019.196,14	100,00%		