

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						DATA :		BDI : 29,07%			
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
								ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023	
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		-	-	10/2023
								SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO		85,14%	46,59%	08/2023
								Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA								R\$ 14.658,34
1.1	COMP-98880946	Composições Próprias	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PONTAL	UN	1,00	R\$ 11.356,89	29,07%	R\$ 14.658,34	R\$ 14.658,34
2	ADMINISTRAÇÃO								R\$ 53.080,14
2.1	COMP-27831119	Composições Próprias	Administração da Obra - Pontal	mês	6,00	R\$ 6.854,18	29,07%	R\$ 8.846,69	R\$ 53.080,14
3	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 36.882,52
3.1	S00051	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 358,42	29,07%	R\$ 462,61	R\$ 2.775,66
3.2	S04175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.599,93	R\$ 0,68	29,07%	R\$ 0,88	R\$ 1.407,94
3.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	155,44	R\$ 95,24	29,07%	R\$ 122,93	R\$ 19.108,24
3.4	COMP-52904797	Composições Próprias	PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÕES E AS BUILT	VB	1,00	R\$ 10.529,70	29,07%	R\$ 13.590,68	R\$ 13.590,68
4	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 26.951,10
4.1	93211	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	R\$ 580,26	29,07%	R\$ 748,94	R\$ 7.489,40
4.2	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	R\$ 1.035,91	29,07%	R\$ 1.337,05	R\$ 13.370,50
4.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	5,00	R\$ 943,86	29,07%	R\$ 1.218,24	R\$ 6.091,20
5	DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA								R\$ 36.048,45
5.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.101,24	R\$ 0,30	29,07%	R\$ 0,39	R\$ 429,48
5.2	S04358	ORSE	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	157,62	R\$ 171,29	29,07%	R\$ 221,08	R\$ 34.846,63
5.3	S02521	ORSE	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	157,62	R\$ 3,80	29,07%	R\$ 4,90	R\$ 772,34
6	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 139.291,94
6.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	547,82	R\$ 83,93	29,07%	R\$ 108,33	R\$ 59.345,34
6.2	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X	M	337,92	R\$ 54,34	29,07%	R\$ 70,14	R\$ 23.701,71


[Handwritten signature]

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						DATA :		BDI : 29,07%			
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
								ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023	
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		-	-	10/2023
								SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO		85,14%	46,59%	08/2023
								Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	94280		BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016						
6.3	S11463	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, 25x29cm, e=6cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	381,27	R\$ 77,23	29,07%	R\$ 99,68	R\$ 38.004,99
6.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	149,19	R\$ 54,35	29,07%	R\$ 70,15	R\$ 10.465,68
6.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,25	R\$ 57,66	29,07%	R\$ 74,42	R\$ 465,13
6.6	S12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	R\$ 388,38	29,07%	R\$ 501,28	R\$ 1.503,84
6.7	S08928	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	64,26	R\$ 69,99	29,07%	R\$ 90,34	R\$ 5.805,25
7	PAISAGISMO								R\$ 72.723,35
7.1	I10073	ORSE	Grama sintética fibrilada de 13mm com tela de 100% em polipropeno, base de resina sintética estireno/butadieno, 59000 pontos/m², peso=1200kg/m², 052kg/m² de polietileno, inclusive aplicação	m2	212,00	R\$ 88,32	29,07%	R\$ 113,99	R\$ 24.165,88
7.2	S07616	ORSE	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	140,41	R\$ 11,21	29,07%	R\$ 14,47	R\$ 2.031,73
7.3	INS-34030575	Composições Próprias	ARECA BAMBU - h= 3m - BDI = 15,28	UND	5,00	R\$ 500,00	15,28%	R\$ 576,40	R\$ 2.882,00
7.4	INS-20091486	Composições Próprias	FILODENDRO XANADU - h=0,40m - BDI = 15,28	UND	6,00	R\$ 140,00	15,28%	R\$ 161,39	R\$ 968,34
7.5	INS-12026816	Composições Próprias	IPÊ BRANCO - h= 2m - BDI = 15,28	UND	6,00	R\$ 120,00	15,28%	R\$ 138,34	R\$ 830,04
7.6	INS-93797059	Composições Próprias	PALMEIRA DE MANILA TRIPLA - h= 1,2m - BDI = 15,28	UND	1,00	R\$ 600,00	15,28%	R\$ 691,68	R\$ 691,68
7.7	INS-34861383	Composições Próprias	TUMBÉRGIA BRANCA - h= 050m - BDI = 15,28	UND	4,00	R\$ 30,00	15,28%	R\$ 34,58	R\$ 138,32
7.8	INS-43524051	Composições Próprias	CLÚSIA ARBOREA - h= 2m - BDI = 15,28	UND	8,00	R\$ 400,00	15,28%	R\$ 461,12	R\$ 3.688,96
7.9	INS-67144297	Composições Próprias	AROEIRA PIMENTEIRA - h= 2m - BDI = 15,28	UND	2,00	R\$ 120,00	15,28%	R\$ 138,34	R\$ 276,68
7.10	INS-70063251	Composições Próprias	DIANELA - h= 0,30m - BDI = 15,28	UND	1.144,00	R\$ 6,00	15,28%	R\$ 6,92	R\$ 7.916,48
7.11	INS-43172288	Composições Próprias	JULIDEIA MINI AMARELA - h= 0,60m - BDI = 15,28	UND	372,00	R\$ 8,00	15,28%	R\$ 9,22	R\$ 3.429,84

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						DATA :				
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						BDI : 29,07%				
								FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
								ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		-	10/2023
								SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO		85,14%	46,59%
Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%								

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.12	INS-28423620	Composições Próprias	CRINO BRANCO - h= 0,30m - BDI = 15,28	UND	866,00	R\$ 8,00	15,28%	R\$ 9,22	R\$ 7.984,52
7.13	INS-52789582	Composições Próprias	PAPEL CREPOM - MUDA - BDI = 15,28	UND	785,00	R\$ 4,00	15,28%	R\$ 4,61	R\$ 3.618,85
7.14	S02394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	23,49	R\$ 105,85	29,07%	R\$ 136,62	R\$ 3.209,20
7.15	S11166	ORSE	Mão de obra de jardineiro	h	468,02	R\$ 18,03	29,07%	R\$ 23,27	R\$ 10.890,83
8	PINTURA								R\$ 3.581,38
8.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	155,44	R\$ 1,27	29,07%	R\$ 1,64	R\$ 254,92
8.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	152,38	R\$ 16,91	29,07%	R\$ 21,83	R\$ 3.326,46
9	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA								R\$ 5.937,22
9.1	INS-89569215	Composições Próprias	ESPALDAR HORIZONTAL	UND	1,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40
9.2	INS-82249486	Composições Próprias	BARRA PARALELAS	UND	1,00	R\$ 1.100,00	29,07%	R\$ 1.419,77	R\$ 1.419,77
9.3	INS-30393192	Composições Próprias	PRANCHA ABDOMINAL	UND	1,00	R\$ 1.500,00	29,07%	R\$ 1.936,05	R\$ 1.936,05
10	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - 3a IDADE								R\$ 29.686,10
10.1	INS-15667509	Composições Próprias	ESQUI INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40
10.2	INS-53330296	Composições Próprias	REMADOR - INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75
10.3	INS-95744160	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAVALGADA	UND	1,00	R\$ 2.000,00	29,07%	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40
10.4	INS-43756675	Composições Próprias	ALONGADOR	UND	1,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 2.323,26
10.5	INS-45694770	Composições Próprias	CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO	UND	1,00	R\$ 2.400,00	29,07%	R\$ 3.097,68	R\$ 3.097,68
10.6	INS-57343118	Composições Próprias	MÚLTIPLO EXERCITADOR	UND	1,00	R\$ 7.500,00	29,07%	R\$ 9.680,25	R\$ 9.680,25
10.7	INS-90725853	Composições Próprias	PRESSÃO DE PERNAS	UND	1,00	R\$ 3.000,00	29,07%	R\$ 3.872,10	R\$ 3.872,10
10.8	INS-55271933	Composições Próprias	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 1.800,00	29,07%	R\$ 2.323,26	R\$ 2.323,26

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						DATA :				
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						BDI : 29,07%				
								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
								ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
								SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%									

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
11	ESPAÇO INFANTIL								R\$ 35.932,79
11.1	INS-19173252	Composições Próprias	AMARELINHA - PLACAS EM CONCRETO PINTADAS	UND	1,00	R\$ 339,77	29,07%	R\$ 438,54	R\$ 438,54
11.2	INS-19829981	Composições Próprias	CASA DO TARZAN COM BALANÇO	UND	1,00	R\$ 18.000,00	29,07%	R\$ 23.232,60	R\$ 23.232,60
11.3	INS-17792537	Composições Próprias	GANGORRA TRIPLA	UND	1,00	R\$ 5.700,00	29,07%	R\$ 7.356,99	R\$ 7.356,99
11.4	INS-28862513	Composições Próprias	BALANÇO COM DUAS CADEIRAS	UND	1,00	R\$ 3.800,00	29,07%	R\$ 4.904,66	R\$ 4.904,66
12	DOGPARK								R\$ 6.840,71
12.1	INS-00182304	Composições Próprias	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	UND	1,00	R\$ 1.200,00	29,07%	R\$ 1.548,84	R\$ 1.548,84
12.2	INS-59024791	Composições Próprias	TUNEL DOG EM PINUS TRATADO	UND	1,00	R\$ 2.500,00	29,07%	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75
12.3	INS-35839236	Composições Próprias	RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO	UND	1,00	R\$ 1.600,00	29,07%	R\$ 2.065,12	R\$ 2.065,12
13	ESPAÇO PARA JOGOS								R\$ 9.515,27
13.1	S11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	3,00	R\$ 755,77	29,07%	R\$ 975,47	R\$ 2.926,41
13.2	INS-59710796	Composições Próprias	FUTMESA EM CONCRETO	UND	2,00	R\$ 2.552,44	29,07%	R\$ 3.294,43	R\$ 6.588,86
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 30.716,69
14.1	S00344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	5,00	R\$ 1,63	29,07%	R\$ 2,10	R\$ 10,50
14.2	00001050	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UN	1,00	R\$ 4,90	29,07%	R\$ 6,32	R\$ 6,32
14.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$ 14,60	29,07%	R\$ 18,84	R\$ 131,88
14.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 15,02	29,07%	R\$ 19,39	R\$ 193,90
14.5	00002617	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,00	R\$ 7,17	29,07%	R\$ 9,25	R\$ 9,25
14.6	00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	4,00	R\$ 77,94	29,07%	R\$ 100,60	R\$ 402,40
14.7	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 5,44	29,07%	R\$ 7,02	R\$ 56,16




PREFEITURA DE

MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA : BDI : 29,07%				
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.8	00002638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	3,00	R\$ 2,31	29,07%	R\$ 2,98	R\$ 8,94
14.9	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	40,00	R\$ 0,10	29,07%	R\$ 0,13	R\$ 5,20
14.10	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	384,84	R\$ 2,79	29,07%	R\$ 3,60	R\$ 1.385,42
14.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	502,13	R\$ 4,09	29,07%	R\$ 5,28	R\$ 2.651,25
14.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,13	R\$ 6,39	29,07%	R\$ 8,25	R\$ 17,57
14.13	S03799	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	10,60	R\$ 9,76	29,07%	R\$ 12,60	R\$ 133,56
14.14	S08075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	14,00	R\$ 129,19	29,07%	R\$ 166,75	R\$ 2.334,50
14.15	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	7,00	R\$ 2,31	29,07%	R\$ 2,98	R\$ 20,86
14.16	S00478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	10,00	R\$ 20,35	29,07%	R\$ 26,27	R\$ 262,70
14.17	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	9,00	R\$ 38,14	29,07%	R\$ 49,23	R\$ 443,07
14.18	S08633	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00	R\$ 17,48	29,07%	R\$ 22,56	R\$ 90,24
14.19	S10315	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	R\$ 20,68	29,07%	R\$ 26,69	R\$ 26,69
14.20	S08441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	40,00	R\$ 5,45	29,07%	R\$ 7,03	R\$ 281,20
14.21	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,50	R\$ 12,64	29,07%	R\$ 16,31	R\$ 611,63
14.22	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,11	R\$ 8,03	29,07%	R\$ 10,36	R\$ 125,46
14.23	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	239,20	R\$ 11,21	29,07%	R\$ 14,47	R\$ 3.461,22
14.24	S12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	R\$ 266,09	29,07%	R\$ 343,44	R\$ 2.747,52
14.25	S08662	ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	12,00	R\$ 9,62	29,07%	R\$ 12,42	R\$ 149,04
14.26	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.594,58	29,07%	R\$ 2.058,12	R\$ 2.058,12

 PREFEITURA DE MACEIÓ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						DATA :		BDI : 29,07%			
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
								ORSE		2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
								SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023	
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%										

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.27	00005044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	R\$ 879,61	29,07%	R\$ 1.135,31	R\$ 1.135,31
14.28	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 6.157,30	29,07%	R\$ 7.947,23	R\$ 7.947,23
14.29	S12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 479,61	29,07%	R\$ 619,03	R\$ 619,03
14.30	INS-19528770	Composições Próprias	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	UND	16,00	R\$ 62,90	29,07%	R\$ 81,19	R\$ 1.299,04
14.31	INS-38267428	Composições Próprias	FITA LED 5W/m	UND	16,00	R\$ 64,90	29,07%	R\$ 83,77	R\$ 1.340,32
14.32	100600	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 581,98	29,07%	R\$ 751,16	R\$ 751,16
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 146.372,73
15.1	COM-52953354	Composições Próprias	JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA)	UND	2,00	R\$ 11.705,12	29,07%	R\$ 15.107,80	R\$ 30.215,60
15.2	INS-35697027	Composições Próprias	BANCO PETRICOR - DELAZZARI	UN	4,00	R\$ 3.500,00	29,07%	R\$ 4.517,45	R\$ 18.069,80
15.3	INS-50554018	Composições Próprias	LIXEIRA TUNA	UND	4,00	R\$ 1.456,00	29,07%	R\$ 1.879,26	R\$ 7.517,04
15.4	COM-53980157	Composições Próprias	ARQUIBANCADA - PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	UND	1,00	R\$ 13.415,15	29,07%	R\$ 17.314,93	R\$ 17.314,93
15.5	INS-12750960	Composições Próprias	ALAMBRADO EM EUCALIPTO H=2,00M	M	11,00	R\$ 700,00	29,07%	R\$ 903,49	R\$ 9.938,39
15.6	INS-13572202	Composições Próprias	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	M	91,94	R\$ 250,00	29,07%	R\$ 322,68	R\$ 29.667,20
15.7	INS-61123098	Composições Próprias	GUARDA CORPO EM EUCALIPTO COM CORDA NAVAL DE 30MM, H=1,00M	M	55,47	R\$ 470,00	29,07%	R\$ 606,63	R\$ 33.649,77
16	DRENAGEM								R\$ 17.729,82
16.1	2003939	SICRO NOVO	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	155,44	R\$ 65,54	29,07%	R\$ 84,59	R\$ 13.148,67
16.2	2003309	SICRO NOVO	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	37,98	R\$ 93,45	29,07%	R\$ 120,62	R\$ 4.581,15
17	LIMPEZA DA OBRA								R\$ 1.881,51
17.1	S02450	ORSE	Limpeza geral	m2	639,97	R\$ 2,28	29,07%	R\$ 2,94	R\$ 1.881,51
18	LUMINOTÉCNICO								R\$ 136.587,73




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.1	COMP-23573796	Composições Próprias	CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros	UND	31,00	R\$ 57,51	29,07%	R\$ 74,23	R\$ 2.301,13
18.2	S12903	ORSE	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	10,00	R\$ 2.671,08	29,07%	R\$ 3.447,56	R\$ 34.475,60
18.3	COMP-86292458	Composições Próprias	PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - BDI = 15,28	UND	1,00	R\$ 86.581,37	15,28%	R\$ 99.811,00	R\$ 99.811,00
								VALOR BDI TOTAL:	168.925,18
								VALOR ORÇAMENTO:	635.492,61
								VALOR TOTAL:	804.417,79


Handwritten signature in blue ink.

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FONTE	VERSÃO	HORA
			ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

COMP-98880946 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PONTAL (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	30,00000000	R\$ 46,50	R\$ 1.395,00
73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	20,00000000	R\$ 204,46	R\$ 4.089,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5.484,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	80,00000000	R\$ 19,97	R\$ 1.597,60
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	70,00000000	R\$ 32,74	R\$ 2.291,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	120,12650000	R\$ 16,51	R\$ 1.983,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5.872,69
VALOR:						R\$ 11.356,89

COMP-27831119 Administração da Obra - Pontal (mês)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,00000000	R\$ 101,72	R\$ 1.830,96
101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2.940,62	R\$ 2.940,62
100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	90,00000000	R\$ 23,14	R\$ 2.082,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6.854,18
VALOR:						R\$ 6.854,18

COMP-52904797 PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÕES E AS BUILT (VB)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-69553210	COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0	Composições	UND	50,00000000	R\$ 14,00	R\$ 700,00
INS-81044720	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA (NIVEL E ESTACAO TOTAL)	Composições	MÊS	0,25000000	R\$ 1.615,40	R\$ 403,85
I09811	Micro computador com de monitor 19", software e ploter	ORSE	mês	0,25000000	R\$ 870,00	R\$ 217,50
TOTAL Material:						R\$ 1.321,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100318	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,20000000	R\$ 12.270,85	R\$ 2.454,17
93559	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,30000000	R\$ 6.557,14	R\$ 1.967,14
100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,20000000	R\$ 17.699,06	R\$ 3.539,81
94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,20000000	R\$ 6.236,14	R\$ 1.247,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9.208,35
VALOR:						R\$ 10.529,70





OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-34030575	ARECA BAMBU - h= 3m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 500,00
				VALOR:		R\$ 500,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-20091486	FILODENDRO XANADU - h=0,40m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 140,00	R\$ 140,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 140,00
				VALOR:		R\$ 140,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-12026816	IPÊ BRANCO - h= 2m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 120,00
				VALOR:		R\$ 120,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-93797059	PALMEIRA DE MANILA TRIPLA - h= 1,2m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 600,00
				VALOR:		R\$ 600,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-34861383	TUMBÉRGIA BRANCA - h= 050m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 30,00
				VALOR:		R\$ 30,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-43524051	CLÚSIA ARBOREA - h= 2m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 400,00
				VALOR:		R\$ 400,00



OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-67144297	AROEIRA PIMENTEIRA - h= 2m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 120,00
				VALOR:		R\$ 120,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-70063251	DIANELA - h= 0,30m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 6,00	R\$ 6,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 6,00
				VALOR:		R\$ 6,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-43172288	JULIDEIA MINI AMARELA - h= 0,60m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 8,00
				VALOR:		R\$ 8,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-28423620	CRINO BRANCO - h= 0,30m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 8,00
				VALOR:		R\$ 8,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-52789582	PAPEL CREPOM - MUDA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 4,00
				VALOR:		R\$ 4,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-89569215	ESPALDAR HORIZONTAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
				TOTAL Material:		R\$ 2.000,00
				VALOR:		R\$ 2.000,00

Cotação	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA: DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :			BDI : 29,07%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

INS-82249486	BARRA PARALELAS	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 1.100,00
					VALOR:	R\$ 1.100,00

INS-30393192 PRANCHA ABDOMINAL (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-30393192	PRANCHA ABDOMINAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 1.500,00
					VALOR:	R\$ 1.500,00

INS-15667509 ESQUI INDIVIDUAL (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-15667509	ESQUI INDIVIDUAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 2.000,00
					VALOR:	R\$ 2.000,00

INS-53330296 REMADOR - INDIVIDUAL (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-53330296	REMADOR - INDIVIDUAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 2.500,00
					VALOR:	R\$ 2.500,00

INS-95744160 SIMULADOR DE CAVALGADA (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-95744160	SIMULADOR DE CAVALGADA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 2.000,00
					VALOR:	R\$ 2.000,00

INS-43756675 ALONGADOR (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-43756675	ALONGADOR	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
					TOTAL Cotação:	R\$ 1.800,00
					VALOR:	R\$ 1.800,00

INS-45694770 CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-45694770	CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FORTE	VERSÃO	HORA
			ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

TOTAL Cotação:	R\$ 2.400,00
----------------	--------------

VALOR:	R\$ 2.400,00
---------------	---------------------

INS-57343118 MÚLTIPLO EXERCITADOR (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-57343118	MÚLTIPLO EXERCITADOR	Composições	UND	1,00000000	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
TOTAL Cotação:						R\$ 7.500,00
VALOR:						R\$ 7.500,00

INS-90725853 PRESSÃO DE PERNAS (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-90725853	PRESSÃO DE PERNAS	Composições	UND	1,00000000	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
TOTAL Cotação:						R\$ 3.000,00
VALOR:						R\$ 3.000,00

INS-55271933 SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-55271933	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
TOTAL Cotação:						R\$ 1.800,00
VALOR:						R\$ 1.800,00

INS-19173252 AMARELINHA - PLACAS EM CONCRETO PINTADAS (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-19173252	AMARELINHA - PLACAS EM CONCRETO PINTADAS	Composições	UND	1,00000000	R\$ 339,77	R\$ 339,77
TOTAL Cotação:						R\$ 339,77
VALOR:						R\$ 339,77


INS-19829981 CASA DO TARZAN COM BALANÇO (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-19829981	CASA DO TARZAN COM BALANÇO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
TOTAL Cotação:						R\$ 18.000,00
VALOR:						R\$ 18.000,00

INS-17792537 GANGORRA TRIPLA (UND)

Cotação		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-17792537	GANGORRA TRIPLA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
TOTAL Cotação:						R\$ 5.700,00

[Handwritten signature]

 PREFEITURA DE MACEIÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FONTE	VERSÃO	HORA
			ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					70,07%
					10/2023
					08/2023
					0,00%

VALOR:	R\$ 5.700,00
---------------	---------------------

INS-28862513 BALANÇO COM DUAS CADEIRAS (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-28862513	BALANÇO COM DUAS CADEIRAS	Composições	UND	1,00000000	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
TOTAL Cotação:						R\$ 3.800,00
VALOR:						R\$ 3.800,00

INS-00182304 ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-00182304	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TOTAL Cotação:						R\$ 1.200,00
VALOR:						R\$ 1.200,00

INS-59024791 TUNEL DOG EM PINUS TRATADO (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-59024791	TUNEL DOG EM PINUS TRATADO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TOTAL Cotação:						R\$ 2.500,00
VALOR:						R\$ 2.500,00

INS-35839236 RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-35839236	RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
TOTAL Cotação:						R\$ 1.600,00
VALOR:						R\$ 1.600,00

INS-59710796 FUTMESA EM CONCRETO (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-59710796	FUTMESA EM CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 2.552,44	R\$ 2.552,44
TOTAL Cotação:						R\$ 2.552,44
VALOR:						R\$ 2.552,44

INS-19528770 FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A (UND)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-19528770	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	Composições	UND	1,00000000	R\$ 62,90	R\$ 62,90
TOTAL Cotação:						R\$ 62,90





OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	R\$ 62,90
--------	-----------


Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-38267428	FITA LED 5W/m	Composições	UND	1,00000000	R\$ 64,90	R\$ 64,90
				TOTAL Cotação:		R\$ 64,90
				VALOR:		R\$ 64,90


Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-10320303	GRANITO LEVIGADO PRETO	Composições	UND	1,00000000	R\$ 8.597,42	R\$ 8.597,42
INS-02792085	REVESTIMENTO DE BANCO EM CONCRETO, ESTRUTURADO EM PINUS TRATADO, EM RÉGUAS DE 9 X 3,5 CM.	Composições	UND	1,00000000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 9.247,42


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	9,01600000	R\$ 67,14	R\$ 605,33
87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	10,87600000	R\$ 51,03	R\$ 555,00
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	9,01600000	R\$ 38,56	R\$ 347,66
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	9,01600000	R\$ 10,70	R\$ 96,47
S09787	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	ORSE	m3	0,33880000	R\$ 2.518,42	R\$ 853,24
				TOTAL Serviço:		R\$ 2.457,70
				VALOR:		R\$ 11.705,12


Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-35697027	BANCO PETRICOR - DELAZZARI	Composições	UN	1,00000000	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 3.500,00
				VALOR:		R\$ 3.500,00

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-50554018	LIXEIRA TUNA	Composições	UND	1,00000000	R\$ 1.456,00	R\$ 1.456,00
				TOTAL Cotação:		R\$ 1.456,00
				VALOR:		R\$ 1.456,00

<div><div>PREFEITURA DE MACEIÓ</div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA: ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA					DATA : BDI : 29,07%				
							FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA					ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
							SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
					SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023		
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
COMP-86292458	PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 99.811,00	R\$ 99.811,00	12,41%	12,41%	A	
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	547,82	R\$ 108,33	R\$ 59.345,34	7,38%	19,79%	A	
COMP-27831119	Administração da Obra - Pontal	Composição	Serviço	mês	6,00	R\$ 8.846,69	R\$ 53.080,14	6,60%	26,38%	A	
S11463	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, 25x29cm, e=6cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	ORSE	Serviço	m2	381,27	R\$ 99,68	R\$ 38.004,99	4,72%	31,11%	A	
S04358	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	ORSE	Serviço	m3	157,62	R\$ 221,08	R\$ 34.846,63	4,33%	35,44%	A	
S12903	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 3.447,56	R\$ 34.475,60	4,29%	39,73%	A	
INS-61123098	GUARDA CORPO EM EUCALIPTO COM CORDA NAVAL DE 30MM, H=1,00M	Composição	Cotação	M	55,47	R\$ 606,63	R\$ 33.649,77	4,18%	43,91%	A	
COM-52953354	JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA)	Composição	Serviço	UND	2,00	R\$ 15.107,80	R\$ 30.215,60	3,76%	47,67%	A	
INS-13572202	CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M	Composição	Cotação	M	91,94	R\$ 322,68	R\$ 29.667,20	3,69%	51,35%	B	
I10073	Grama sintética fibrilada de 13mm com tela de 100% em polipropeno, base de resina sintética estireno/butadieno, 59000 pontos/m²,peso=1200kg/m², 052kg/m² de polietileno, inclusive aplicação	ORSE	Material	m2	212,00	R\$ 113,99	R\$ 24.165,88	3,00%	54,36%	B	
94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M	337,92	R\$ 70,14	R\$ 23.701,71	2,95%	57,30%	B	
INS-19829981	CASA DO TARZAN COM BALANÇO	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 23.232,60	R\$ 23.232,60	2,89%	60,19%	B	
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	155,44	R\$ 122,93	R\$ 19.108,24	2,38%	62,57%	B	
INS-35697027	BANCO PETRICOR - DELAZZARI	Composição	Cotação	UN	4,00	R\$ 4.517,45	R\$ 18.069,80	2,25%	64,81%	B	
COM-53980157	ARQUIBANCADA - PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	Composição	Serviço	UND	1,00	R\$ 17.314,93	R\$ 17.314,93	2,15%	66,97%	B	
COMP-98880946	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PONTAL	Composição	Serviço	UN	1,00	R\$ 14.658,34	R\$ 14.658,34	1,82%	68,79%	B	
COMP-52904797	PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÕES E AS BUILT	Composição	Serviço	VB	1,00	R\$ 13.590,68	R\$ 13.590,68	1,69%	70,48%	B	
93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	10,00	R\$ 1.337,05	R\$ 13.370,50	1,66%	72,14%	B	
2003939	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	SICRO	Serviço	m	155,44	R\$ 84,59	R\$ 13.148,67	1,63%	73,77%	B	

<div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>MACEIÓ</div></div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
		OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA					DATA :		BDI :		29,07%
		DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FORTE		VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
				ORSE		2023/07		111,93%	70,07%	09/2023		
				SICRO NOVO		2023/07 COM DESONERAÇÃO		-	-	10/2023		
SINAPI				2023/07 COM DESONERAÇÃO		85,14%	46,59%	08/2023				
		Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
S11166	Mão de obra de jardineiro	ORSE	Serviço	h	468,02	R\$ 23,27	R\$ 10.890,83	1,35%	75,13%	B		
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	149,19	R\$ 70,15	R\$ 10.465,68	1,30%	76,43%	B		
INS-12750960	ALAMBRADO EM EUCALIPTO H=2,00M	Composição	Material	M	11,00	R\$ 903,49	R\$ 9.938,39	1,24%	77,67%	B		
INS-57343118	MÚLTIPLO EXERCITADOR	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 9.680,25	R\$ 9.680,25	1,20%	78,87%	B		
INS-28423620	CRINO BRANCO - h= 0,30m	Composição	Cotação	UND	866,00	R\$ 9,22	R\$ 7.984,52	0,99%	79,86%	B		
97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 7.947,23	R\$ 7.947,23	0,99%	80,85%	C		
INS-70063251	DIANELA - h= 0,30m	Composição	Cotação	UND	1.144,00	R\$ 6,92	R\$ 7.916,48	0,98%	81,83%	C		
INS-50554018	LIXEIRA TUNA	Composição	Cotação	UND	4,00	R\$ 1.879,26	R\$ 7.517,04	0,93%	82,77%	C		
93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	10,00	R\$ 748,94	R\$ 7.489,40	0,93%	83,70%	C		
INS-17792537	GANGORRA TRIPLA	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 7.356,99	R\$ 7.356,99	0,91%	84,61%	C		
INS-59710796	FUTMESA EM CONCRETO	Composição	Cotação	UND	2,00	R\$ 3.294,43	R\$ 6.588,86	0,82%	85,43%	C		
93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	5,00	R\$ 1.218,24	R\$ 6.091,20	0,76%	86,19%	C		
S08928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	Serviço	m2	64,26	R\$ 90,34	R\$ 5.805,25	0,72%	86,91%	C		
INS-28862513	BALANÇO COM DUAS CADEIRAS	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 4.904,66	R\$ 4.904,66	0,61%	87,52%	C		
2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	SICRO	Serviço	m	37,98	R\$ 120,62	R\$ 4.581,15	0,57%	88,09%	C		
INS-90725853	PRESSÃO DE PERNAS	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 3.872,10	R\$ 3.872,10	0,48%	88,57%	C		
INS-43524051	CLÚSIA ARBOREA - h= 2m	Composição	Cotação	UND	8,00	R\$ 461,12	R\$ 3.688,96	0,46%	89,03%	C		
INS-52789582	PAPEL CREPOM - MUDA	Composição	Cotação	UND	785,00	R\$ 4,61	R\$ 3.618,85	0,45%	89,48%	C		
91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	239,20	R\$ 14,47	R\$ 3.461,22	0,43%	89,91%	C		
INS-43172288	JULIDEIA MINI AMARELA - h= 0,60m	Composição	Cotação	UND	372,00	R\$ 9,22	R\$ 3.429,84	0,43%	90,34%	C		

<div><div>PREFEITURA DE MACEIÓ</div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS															
		OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA					DATA :		BDI : 29,07%							
								FORTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
								ORSE		2023/07		111,93%		70,07%		09/2023	
								SICRO NOVO		2023/07 COM DESONERAÇÃO		-		-		10/2023	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA					SINAPI		2023/07 COM DESONERAÇÃO		85,14%		46,59%		08/2023			
						Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL							
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	152,38	R\$ 21,83	R\$ 3.326,46	0,41%	90,75%	C							
INS-59024791	TUNEL DOG EM PINUS TRATADO	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75	0,40%	91,15%	C							
INS-53330296	REMADOR - INDIVIDUAL	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 3.226,75	R\$ 3.226,75	0,40%	91,55%	C							
S02394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	ORSE	Serviço	m3	23,49	R\$ 136,62	R\$ 3.209,20	0,40%	91,95%	C							
INS-45694770	CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 3.097,68	R\$ 3.097,68	0,39%	92,34%	C							
S11677	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 975,47	R\$ 2.926,41	0,36%	92,70%	C							
INS-34030575	ARECA BAMBU - h= 3m	Composição	Cotação	UND	5,00	R\$ 576,40	R\$ 2.882,00	0,36%	93,06%	C							
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	6,00	R\$ 462,61	R\$ 2.775,66	0,35%	93,40%	C							
S12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	Serviço	un	8,00	R\$ 343,44	R\$ 2.747,52	0,34%	93,75%	C							
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	502,13	R\$ 5,28	R\$ 2.651,25	0,33%	94,08%	C							
INS-15667509	ESQUI INDIVIDUAL	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40	0,32%	94,40%	C							
INS-95744160	SIMULADOR DE CAVALGADA	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40	0,32%	94,72%	C							
INS-89569215	ESPALDAR HORIZONTAL	Composição	Material	UND	1,00	R\$ 2.581,40	R\$ 2.581,40	0,32%	95,04%	C							
S08075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	ORSE	Serviço	un	14,00	R\$ 166,75	R\$ 2.334,50	0,29%	95,33%	C							
INS-43756675	ALONGADOR	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 2.323,26	R\$ 2.323,26	0,29%	95,62%	C							
INS-55271933	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 2.323,26	R\$ 2.323,26	0,29%	95,91%	C							
COMP-23573796	CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros	Composição	Cotação	UND	31,00	R\$ 74,23	R\$ 2.301,13	0,29%	96,19%	C							
INS-35839236	RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 2.065,12	R\$ 2.065,12	0,26%	96,45%	C							
101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.058,12	R\$ 2.058,12	0,26%	96,70%	C							
S07616	Gramma amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	140,41	R\$ 14,47	R\$ 2.031,73	0,25%	96,96%	C							
INS-30393192	PRANCHA ABDOMINAL	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 1.936,05	R\$ 1.936,05	0,24%	97,20%	C							
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	639,97	R\$ 2,94	R\$ 1.881,51	0,23%	97,43%	C							

<div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>MACEIÓ</div></div></div>		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA					DATA :		BDI : 29,07%	
		DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
				ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023			
SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO			-	-	10/2023					
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023					
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
INS-00182304	ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 1.548,84	R\$ 1.548,84	0,19%	97,62%	C	
S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 501,28	R\$ 1.503,84	0,19%	97,81%	C	
INS-82249486	BARRA PARALELAS	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 1.419,77	R\$ 1.419,77	0,18%	97,99%	C	
S04175	Locação de praças com piquetes de madeira	ORSE	Serviço	M2	1.599,93	R\$ 0,88	R\$ 1.407,94	0,18%	98,16%	C	
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	384,84	R\$ 3,60	R\$ 1.385,42	0,17%	98,33%	C	
INS-38267428	FITA LED 5W/m	Composição	Cotação	UND	16,00	R\$ 83,77	R\$ 1.340,32	0,17%	98,50%	C	
INS-19528770	FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A	Composição	Cotação	UND	16,00	R\$ 81,19	R\$ 1.299,04	0,16%	98,66%	C	
00005044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1.135,31	R\$ 1.135,31	0,14%	98,80%	C	
INS-20091486	FILODENDRO XANADU - h=0,40m	Composição	Cotação	UND	6,00	R\$ 161,39	R\$ 968,34	0,12%	98,92%	C	
INS-12026816	IPÊ BRANCO - h= 2m	Composição	Cotação	UND	6,00	R\$ 138,34	R\$ 830,04	0,10%	99,03%	C	
S02521	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	ORSE	Serviço	m3	157,62	R\$ 4,90	R\$ 772,34	0,10%	99,12%	C	
100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 751,16	R\$ 751,16	0,09%	99,22%	C	
INS-93797059	PALMEIRA DE MANILA TRIPLA - h= 1,2m	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 691,68	R\$ 691,68	0,09%	99,30%	C	
S12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 619,03	R\$ 619,03	0,08%	99,38%	C	
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	37,50	R\$ 16,31	R\$ 611,62	0,08%	99,46%	C	
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	6,25	R\$ 74,42	R\$ 465,12	0,06%	99,51%	C	
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 49,23	R\$ 443,07	0,06%	99,57%	C	
INS-19173252	AMARELINHA - PLACAS EM CONCRETO PINTADAS	Composição	Cotação	UND	1,00	R\$ 438,54	R\$ 438,54	0,05%	99,62%	C	
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	1.101,24	R\$ 0,39	R\$ 429,48	0,05%	99,68%	C	
00000406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 100,60	R\$ 402,40	0,05%	99,73%	C	
S08441	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	ORSE	Serviço	un	40,00	R\$ 7,03	R\$ 281,20	0,03%	99,76%	C	



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
INS-67144297	AROEIRA PIMENTEIRA - h= 2m	Composição	Cotação	UND	2,00	R\$ 138,34	R\$ 276,68	0,03%	99,80%	C
S00478	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 26,27	R\$ 262,70	0,03%	99,83%	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	155,44	R\$ 1,64	R\$ 254,92	0,03%	99,86%	C
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 19,39	R\$ 193,90	0,02%	99,88%	C
S08662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	Serviço	un	12,00	R\$ 12,42	R\$ 149,04	0,02%	99,90%	C
INS-34861383	TUMBÉRGIA BRANCA - h= 050m	Composição	Cotação	UND	4,00	R\$ 34,58	R\$ 138,32	0,02%	99,92%	C
S03799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	ORSE	Serviço	m	10,60	R\$ 12,60	R\$ 133,56	0,02%	99,94%	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 18,84	R\$ 131,88	0,02%	99,95%	C
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	12,11	R\$ 10,36	R\$ 125,46	0,02%	99,97%	C
S08633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 22,56	R\$ 90,24	0,01%	99,98%	C
91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 7,02	R\$ 56,16	0,01%	99,99%	C
S10315	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 26,69	R\$ 26,69	0,00%	99,99%	C
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	7,00	R\$ 2,98	R\$ 20,86	0,00%	99,99%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	2,13	R\$ 8,25	R\$ 17,57	0,00%	100,00%	C
S00344	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 2,10	R\$ 10,50	0,00%	100,00%	C
00002617	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 9,25	R\$ 9,25	0,00%	100,00%	C
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 2,98	R\$ 8,94	0,00%	100,00%	C
00001050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 6,32	R\$ 6,32	0,00%	100,00%	C
00004375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 0,13	R\$ 5,20	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 804.417,79


Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 804.417,79

 PREFEITURA DE MACEIÓ	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						DATA :		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA						FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
								ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
								SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
								SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
Composições								PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 14.658,34	50,00 %					50,00 %	100,00 %
			R\$ 7.329,17					R\$ 7.329,17	R\$ 14.658,34
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 53.080,14	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	100,00 %
			R\$ 8.848,46	R\$ 8.848,46	R\$ 8.843,15	R\$ 8.848,46	R\$ 8.848,46	R\$ 8.843,15	R\$ 53.080,14
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.882,52	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			R\$ 18.441,26	R\$ 18.441,26					R\$ 36.882,52
4	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 26.951,10	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	100,00 %
			R\$ 4.492,75	R\$ 4.492,75	R\$ 4.490,05	R\$ 4.492,75	R\$ 4.492,75	R\$ 4.490,05	R\$ 26.951,10
5	DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 36.048,45	40,00 %	30,00 %	30,00 %				100,00 %
			R\$ 14.419,38	R\$ 10.814,54	R\$ 10.814,53				R\$ 36.048,45
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 139.291,94		20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
				R\$ 27.858,39	R\$ 41.787,58	R\$ 41.787,58	R\$ 27.858,39		R\$ 139.291,94
7	PAISAGISMO	R\$ 72.723,35			40,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
					R\$ 29.089,34	R\$ 21.817,01	R\$ 14.544,67	R\$ 7.272,33	R\$ 72.723,35
8	PINTURA	R\$ 3.581,38		20,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
				R\$ 716,28	R\$ 1.074,41	R\$ 1.074,41	R\$ 358,14	R\$ 358,14	R\$ 3.581,38
9	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	R\$ 5.937,22		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
				R\$ 1.484,31	R\$ 1.484,31	R\$ 1.484,31	R\$ 1.484,29		R\$ 5.937,22
10	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - 3a IDADE	R\$ 29.686,10		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
				R\$ 7.421,53	R\$ 7.421,53	R\$ 7.421,53	R\$ 7.421,51		R\$ 29.686,10
11	ESPAÇO INFANTIL	R\$ 35.932,79		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 7.186,56	R\$ 7.186,56	R\$ 7.186,56	R\$ 7.186,56	R\$ 7.186,55	R\$ 35.932,79
12	DOGPARK	R\$ 6.840,71		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 1.368,14	R\$ 1.368,14	R\$ 1.368,14	R\$ 1.368,14	R\$ 1.368,15	R\$ 6.840,71
13	ESPAÇO PARA JOGOS	R\$ 9.515,27			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 4.757,64	R\$ 4.757,63			R\$ 9.515,27
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 30.716,69			30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 9.215,01	R\$ 9.215,01	R\$ 6.143,34	R\$ 6.143,33	R\$ 30.716,69
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 146.372,73	20,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 29.274,55	R\$ 14.637,27	R\$ 14.637,27	R\$ 29.274,55	R\$ 29.274,55	R\$ 29.274,54	R\$ 146.372,73
16	DRENAGEM	R\$ 17.729,82	40,00 %	30,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %		100,00 %
			R\$ 7.091,93	R\$ 5.318,95	R\$ 1.772,98	R\$ 1.772,98	R\$ 1.772,98		R\$ 17.729,82





PREFEITURA DE


MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
		SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	08/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.881,51						100,00 %	100,00 %
								R\$ 1.881,51	R\$ 1.881,51
18	LUMINOTÉCNICO	R\$ 136.587,73					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 68.293,87	R\$ 68.293,86	R\$ 136.587,73
R\$ 804.417,79			R\$ 89.897,50	R\$ 108.588,44	R\$ 143.942,50	R\$ 140.500,92	R\$ 179.047,65	R\$ 142.440,78	R\$ 804.417,79
			R\$ 89.897,50	R\$ 198.485,94	R\$ 342.428,44	R\$ 482.929,36	R\$ 661.977,01	R\$ 804.417,79	



 PREFEITURA DE MACEIÓ	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FONTE	VERSÃO	HORA
			ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%


	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,65%

BDI = 29,07%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MAN

 PREFEITURA DE MACEIÓ	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	DATA :		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PONTAL DA BARRA	FONTE	VERSÃO	HORA
			ORSE	2023/07	111,93%
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	85,14%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefícios	
S+G	Garantia/Seguro	0,48%
L	Lucro	5,11%
	TOTAL	5,59%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,45%
DF	Despesas Financeiras	0,85%
R	Risco	0,85%
	TOTAL	5,15%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	3,65%

BDI = 15,28%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$