

CURVA ABC									
<b>OBRA: GROTA BOM JESUS</b>									
<b>LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS</b>									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016	M	10.174,00	R\$ 101,14	27,77	R\$ 128,91	R\$ 1.311.561,31	54,31%	54,31%	B
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.	M2	2.248,00	R\$ 69,00	18,95	R\$ 87,94	R\$ 197.697,73	8,19%	62,49%	B
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90º, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)	M2	2.248,00	R\$ 68,73	18,87	R\$ 87,60	R\$ 196.932,12	8,15%	70,65%	B
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	R\$ 18.706,72	5.136,87	R\$ 23.843,59	R\$ 119.217,93	4,94%	75,58%	B
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	1.540,25	R\$ 47,39	13,01	R\$ 60,40	R\$ 93.036,17	3,85%	79,43%	B
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	550,00	R\$ 103,37	28,39	R\$ 131,76	R\$ 72.465,47	3,00%	82,43%	C
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	157,00	R\$ 321,32	88,23	R\$ 409,55	R\$ 64.300,05	2,66%	85,10%	C
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR	M2	2.151,00	R\$ 20,58	5,65	R\$ 26,23	R\$ 56.423,46	2,34%	87,43%	C
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	3.913,00	R\$ 9,06	2,49	R\$ 11,55	R\$ 45.186,84	1,87%	89,30%	C
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	33.150,18	R\$ 0,96	0,26	R\$ 1,22	R\$ 40.563,09	1,68%	90,98%	C
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	1.540.250,00	R\$ 0,02	0,01	R\$ 0,03	R\$ 39.264,05	1,63%	92,61%	C
CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO	Und	90,00	R\$ 221,54	60,83	R\$ 282,37	R\$ 25.413,74	1,05%	93,66%	C
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.102,00	R\$ 15,19	4,17	R\$ 19,36	R\$ 21.336,01	0,88%	94,54%	C
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.020,00	R\$ 15,83	4,35	R\$ 20,18	R\$ 20.580,46	0,85%	95,40%	C
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6.161,00	R\$ 1,82	0,50	R\$ 2,32	R\$ 14.292,12	0,59%	95,99%	C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 4.917,75	1.350,42	R\$ 6.268,17	R\$ 12.536,34	0,52%	96,51%	C
ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPa, SEM ARMACAO.	M	189,00	R\$ 36,95	10,15	R\$ 47,10	R\$ 8.901,23	0,37%	96,88%	C
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	200,00	R\$ 34,02	9,34	R\$ 43,36	R\$ 8.672,38	0,36%	97,24%	C
FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31	M2	408,00	R\$ 14,90	4,09	R\$ 18,99	R\$ 7.748,55	0,32%	97,56%	C

CURVA ABC									
<b>OBRA: GROTA BOM JESUS</b>									
<b>LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS</b>									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	6.161,00	R\$ 0,95	0,26	R\$ 1,21	R\$ 7.460,17	0,31%	97,87%	C
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 317,23	87,11	R\$ 404,34	R\$ 6.469,46	0,27%	98,13%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	5,00	R\$ 912,50	250,57	R\$ 1.163,07	R\$ 5.815,36	0,24%	98,37%	C
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	13,00	R\$ 331,66	91,07	R\$ 422,73	R\$ 5.495,54	0,23%	98,60%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	5,00	R\$ 730,00	200,46	R\$ 930,46	R\$ 4.652,29	0,19%	98,79%	C
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)	M3	2.232,41	R\$ 1,50	0,41	R\$ 1,91	R\$ 4.268,14	0,18%	98,97%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO	MÊS	5,00	R\$ 570,31	156,61	R\$ 726,92	R\$ 3.634,59	0,15%	99,12%	C
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	88,50	R\$ 29,35	8,06	R\$ 37,41	R\$ 3.310,74	0,14%	99,26%	C
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS	M2	295,00	R\$ 8,11	2,23	R\$ 10,34	R\$ 3.049,42	0,13%	99,38%	C
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	150,00	R\$ 14,73	4,04	R\$ 18,77	R\$ 2.816,23	0,12%	99,50%	C
DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS	M2	295,00	R\$ 7,18	1,97	R\$ 9,15	R\$ 2.699,73	0,11%	99,61%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	543,31	R\$ 3,88	1,07	R\$ 4,95	R\$ 2.686,91	0,11%	99,72%	C
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	100,80	R\$ 16,97	4,66	R\$ 21,63	R\$ 2.180,30	0,09%	99,81%	C
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	1,00	R\$ 1.622,92	445,65	R\$ 2.068,57	R\$ 2.068,57	0,09%	99,90%	C
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	80,00	R\$ 12,16	3,34	R\$ 15,50	R\$ 1.239,93	0,05%	99,95%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	66,53	R\$ 4,70	1,29	R\$ 5,99	R\$ 398,56	0,02%	99,97%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.024,00	R\$ 0,30	0,08	R\$ 0,38	R\$ 391,56	0,02%	99,98%	C
SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UND	110,00	R\$ 2,74	0,75	R\$ 3,49	R\$ 384,16	0,02%	100,00%	C
<b>TOTAL GERAL (com BDI)</b>						<b>R\$ 2.415.150,72</b>	<b>100,00%</b>		