

CURVA ABC									
OBRA: HENRIQUE EQUELMAN									
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016	M	4.932,00	R\$ 100,71	R\$ 27,65	R\$ 128,36	R\$ 633.096,01	47,32%	47,32%	A
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)	M2	1.921,00	R\$ 91,18	R\$ 25,04	R\$ 116,22	R\$ 223.254,83	16,69%	64,01%	B
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.	M2	1.921,00	R\$ 69,00	R\$ 18,95	R\$ 87,94	R\$ 168.940,10	12,63%	76,64%	B
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	R\$ 14.514,60	R\$ 3.985,71	R\$ 18.500,31	R\$ 66.751,67	4,99%	81,63%	C
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	400,00	R\$ 103,37	R\$ 28,39	R\$ 131,76	R\$ 52.702,16	3,94%	85,57%	C
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	98,00	R\$ 321,32	R\$ 88,23	R\$ 409,55	R\$ 40.136,34	3,00%	88,57%	C
LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR	M2	1.060,00	R\$ 20,79	R\$ 5,71	R\$ 26,50	R\$ 28.088,87	2,10%	90,67%	C
CANAleta DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO	Und	98,00	R\$ 221,54	R\$ 60,83	R\$ 282,37	R\$ 27.672,74	2,07%	92,74%	C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 5.146,54	R\$ 1.413,24	R\$ 6.559,77	R\$ 13.119,55	0,98%	93,72%	C
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.026,00	R\$ 9,06	R\$ 2,49	R\$ 11,55	R\$ 11.848,12	0,88%	94,60%	C
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	153,70	R\$ 47,47	R\$ 13,04	R\$ 60,51	R\$ 9.299,66	0,69%	95,29%	C
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	360,00	R\$ 15,16	R\$ 4,16	R\$ 19,32	R\$ 6.956,26	0,52%	95,81%	C
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 321,04	R\$ 88,16	R\$ 409,20	R\$ 6.547,16	0,49%	96,30%	C
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	5.124,94	R\$ 0,97	R\$ 0,27	R\$ 1,24	R\$ 6.336,28	0,47%	96,78%	C
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMAÇÃO.	M	120,00	R\$ 37,18	R\$ 10,21	R\$ 47,39	R\$ 5.686,76	0,42%	97,20%	C
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	126,00	R\$ 34,02	R\$ 9,34	R\$ 43,36	R\$ 5.463,60	0,41%	97,61%	C
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	12,00	R\$ 333,69	R\$ 91,63	R\$ 425,32	R\$ 5.103,86	0,38%	97,99%	C

CURVA ABC									
OBRA: HENRIQUE EQUELMAN									
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	4,00	R\$ 912,50	R\$ 250,57	R\$ 1.163,07	R\$ 4.652,29	0,35%	98,34%	C
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	153.700,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 3.918,12	0,29%	98,63%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	4,00	R\$ 730,00	R\$ 200,46	R\$ 930,46	R\$ 3.721,83	0,28%	98,91%	C
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.537,00	R\$ 1,82	R\$ 0,50	R\$ 2,32	R\$ 3.565,49	0,27%	99,17%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO	MÊS	4,00	R\$ 570,31	R\$ 156,61	R\$ 726,92	R\$ 2.907,67	0,22%	99,39%	C
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.537,00	R\$ 0,96	R\$ 0,26	R\$ 1,22	R\$ 1.880,70	0,14%	99,53%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	344,96	R\$ 4,26	R\$ 1,17	R\$ 5,43	R\$ 1.873,06	0,14%	99,67%	C
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	60,00	R\$ 15,09	R\$ 4,14	R\$ 19,23	R\$ 1.154,02	0,09%	99,76%	C
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	47,04	R\$ 16,97	R\$ 4,66	R\$ 21,63	R\$ 1.017,47	0,08%	99,83%	C
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	94,21	R\$ 6,66	R\$ 1,83	R\$ 8,49	R\$ 799,75	0,06%	99,89%	C
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	40,00	R\$ 11,91	R\$ 3,27	R\$ 15,18	R\$ 607,22	0,05%	99,94%	C
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)	M3	226,48	R\$ 1,49	R\$ 0,41	R\$ 1,90	R\$ 430,12	0,03%	99,97%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	44,24	R\$ 5,09	R\$ 1,40	R\$ 6,49	R\$ 287,02	0,02%	99,99%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	240,00	R\$ 0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 100,95	0,01%	100,00%	C
SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UND	15,00	R\$ 2,75	R\$ 0,76	R\$ 3,51	R\$ 52,58	0,00%	100,00%	
FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31	M2	1,00	R\$ 17,92	R\$ 4,92	R\$ 22,84	R\$ 22,84	0,00%	100,00%	
TOTAL GERAL (com BDI)						R\$ 1.337.995,09	100,00%		