

CURVA ABC									
<b>OBRA: ENCOSTAS DE SAUAÇUI</b>									
<b>LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS</b>									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	106.932,50	R\$ 0,96	0,26	R\$ 1,22	R\$ 130.844,32	22,81%	22,81%	<b>A</b>
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	4.622,13	R\$ 16,39	4,50	R\$ 20,89	R\$ 96.559,40	16,84%	39,65%	<b>A</b>
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	206,00	R\$ 321,32	88,23	R\$ 409,55	R\$ 84.368,22	14,71%	54,36%	<b>B</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO	H	360,00	R\$ 103,37	28,39	R\$ 131,76	R\$ 47.431,94	8,27%	62,63%	<b>B</b>
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	619,50	R\$ 47,39	13,01	R\$ 60,40	R\$ 37.419,84	6,52%	69,15%	<b>B</b>
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	R\$ 5.344,41	1.467,57	R\$ 6.811,98	R\$ 27.247,94	4,75%	73,90%	<b>B</b>
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	2.065,00	R\$ 9,06	2,49	R\$ 11,55	R\$ 23.846,36	4,16%	78,06%	<b>B</b>
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	424,00	R\$ 34,02	9,34	R\$ 43,36	R\$ 18.385,44	3,21%	81,27%	<b>C</b>
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	619.500,00	R\$ 0,02	0,01	R\$ 0,03	R\$ 15.792,29	2,75%	84,02%	<b>C</b>
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 6.125,60	1.682,09	R\$ 7.807,69	R\$ 15.615,39	2,72%	86,74%	<b>C</b>
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.	M	249,00	R\$ 36,95	10,15	R\$ 47,10	R\$ 11.727,02	2,04%	88,79%	<b>C</b>
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR	M2	403,40	R\$ 20,58	5,65	R\$ 26,23	R\$ 10.581,69	1,84%	90,63%	<b>C</b>
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	336,00	R\$ 15,83	4,35	R\$ 20,18	R\$ 6.779,44	1,18%	91,82%	<b>C</b>
PLACA DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 317,23	87,11	R\$ 404,34	R\$ 6.469,46	1,13%	92,94%	<b>C</b>
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	13,00	R\$ 331,66	91,07	R\$ 422,73	R\$ 5.495,54	0,96%	93,90%	<b>C</b>
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.065,00	R\$ 1,82	0,50	R\$ 2,32	R\$ 4.790,33	0,84%	94,74%	<b>C</b>
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	4,00	R\$ 912,50	250,57	R\$ 1.163,07	R\$ 4.652,29	0,81%	95,55%	<b>C</b>
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS COM 165 HP	M3	4.622,13	R\$ 0,75	0,21	R\$ 0,96	R\$ 4.418,52	0,77%	96,32%	<b>C</b>

CURVA ABC									
<b>OBRA: ENCOSTAS DE SAUAÇUI</b>									
<b>LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS</b>									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALT. LIVRE 2M, ESPAÇADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA DE 80X80X80 CM.	M	442,00	R\$ 7,02	1,93	R\$ 8,95	R\$ 3.954,88	0,69%	97,01%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	715,69	R\$ 4,17	1,15	R\$ 5,32	R\$ 3.803,95	0,66%	97,67%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	4,00	R\$ 730,00	200,46	R\$ 930,46	R\$ 3.721,83	0,65%	98,32%	C
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	181,00	R\$ 14,73	4,04	R\$ 18,77	R\$ 3.398,25	0,59%	98,91%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO	MÊS	4,00	R\$ 570,31	156,61	R\$ 726,92	R\$ 2.907,67	0,51%	99,42%	C
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	105,00	R\$ 7,05	1,94	R\$ 8,99	R\$ 943,52	0,16%	99,58%	C
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	60,00	R\$ 12,16	3,34	R\$ 15,50	R\$ 929,95	0,16%	99,75%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2.065,00	R\$ 0,30	0,08	R\$ 0,38	R\$ 789,61	0,14%	99,88%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	87,65	R\$ 4,70	1,29	R\$ 5,99	R\$ 525,08	0,09%	99,98%	C
SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UND	40,00	R\$ 2,74	0,75	R\$ 3,49	R\$ 139,70	0,02%	100,00%	C
<b>TOTAL GERAL (com BDI)</b>						<b>R\$ 573.539,89</b>	<b>100,00%</b>		