

CURVA ABC

OBRA: VILA EMATER

LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	179,00	R\$ 321,32	88,23	R\$ 409,55	R\$ 73.310,25	22,43%	22,43%	A
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	28.539,70	R\$ 0,97	0,27	R\$ 1,24	R\$ 35.285,40	10,80%	33,23%	A
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	555,39	R\$ 47,47	13,04	R\$ 60,51	R\$ 33.604,02	10,28%	43,51%	A
CANAleta DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO	Und	98,00	R\$ 221,54	60,83	R\$ 282,37	R\$ 27.672,74	8,47%	51,98%	B
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	135,00	R\$ 103,39	28,39	R\$ 131,78	R\$ 17.790,42	5,44%	57,42%	B
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	R\$ 3.061,20	840,61	R\$ 3.901,81	R\$ 15.607,22	4,78%	62,19%	B
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.275,00	R\$ 9,16	2,52	R\$ 11,68	R\$ 14.886,05	4,55%	66,75%	B
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	555.390,00	R\$ 0,02	0,01	R\$ 0,03	R\$ 14.158,00	4,33%	71,08%	B
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	1.582,60	R\$ 6,66	1,83	R\$ 8,49	R\$ 13.434,43	4,11%	75,19%	B
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 4.540,90	1.246,93	R\$ 5.787,83	R\$ 11.575,65	3,54%	78,73%	B
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.	M	216,00	R\$ 37,18	10,21	R\$ 47,39	R\$ 10.236,16	3,13%	81,86%	C
LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR	M2	352,10	R\$ 20,79	5,71	R\$ 26,50	R\$ 9.330,27	2,85%	84,72%	C
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	384,00	R\$ 15,16	4,16	R\$ 19,32	R\$ 7.420,01	2,27%	86,99%	C
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 321,04	88,16	R\$ 409,20	R\$ 6.547,16	2,00%	88,99%	C
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	130,00	R\$ 34,02	9,34	R\$ 43,36	R\$ 5.637,05	1,72%	90,72%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	4,00	R\$ 912,50	250,57	R\$ 1.163,07	R\$ 4.652,29	1,42%	92,14%	C
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.851,30	R\$ 1,83	0,50	R\$ 2,33	R\$ 4.318,19	1,32%	93,46%	C
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	9,00	R\$ 333,69	91,63	R\$ 425,32	R\$ 3.827,89	1,17%	94,63%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	4,00	R\$ 730,00	200,46	R\$ 930,46	R\$ 3.721,83	1,14%	95,77%	C

CURVA ABC

OBRA: VILA EMATER

LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	576,00	R\$ 4,26	1,17	R\$ 5,43	R\$ 3.127,56	0,96%	96,73%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - AMOXARIFADO	MÊS	4,00	R\$ 570,31	156,61	R\$ 726,92	R\$ 2.907,67	0,89%	97,62%	C
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.851,30	R\$ 0,96	0,26	R\$ 1,22	R\$ 2.265,28	0,69%	98,31%	C
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	62,72	R\$ 16,97	4,66	R\$ 21,63	R\$ 1.356,63	0,42%	98,73%	C
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	60,00	R\$ 15,09	4,14	R\$ 19,23	R\$ 1.154,02	0,35%	99,08%	C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	375,00	R\$ 2,03	0,56	R\$ 2,59	R\$ 970,29	0,30%	99,38%	C
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	40,00	R\$ 11,91	3,27	R\$ 15,18	R\$ 607,22	0,19%	99,56%	C
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)	M3	319,39	R\$ 1,49	0,41	R\$ 1,90	R\$ 606,57	0,19%	99,75%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	76,03	R\$ 5,09	1,40	R\$ 6,49	R\$ 493,26	0,15%	99,90%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	600,00	R\$ 0,33	0,09	R\$ 0,42	R\$ 252,37	0,08%	99,98%	C
SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UND	15,00	R\$ 2,75	0,76	R\$ 3,51	R\$ 52,58	0,02%	99,99%	C
FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31	M2	1,00	R\$ 17,92	4,92	R\$ 22,84	R\$ 22,84	0,01%	100,00%	C
TOTAL GERAL (com BDI)						R\$ 326.831,34	100,00%		