



- NORMAS:**
- NBR 7182 - 2016
 - NBR 6122 - 2010
 - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DA ABEF
- NOTAS:**
- MEDIDAS EM METROS.
 - AS CANALETAS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0.5%.
 - PREVER LIMPEZA DAS CANALETAS E ESCADAS D'ÁGUA A CADA 6 MESES E VISITAS PERIÓDICAS APÓS AS CHUVAS, PARA VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL, SUBMETER A ANÁLISE DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

00	EMIÇÃO INICIAL	Data de emissão	
REV.	MODIFICAÇÃO	NOV/2017	RESP.

				 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	
COORDENADOR DO PROJETO		CREA	AUTORES DO PROJETO/RESP. TÉCNICO ADRIANO CAMPOS DE MELO CREA 210406661-1	CREA / CAU	DESENHISTA TCM
COORDENADOR DO CONTRATO		CREA	CO-AUTOR DO PROJETO	CREA / CAU	ESCALA 1 : 150
					DATA NOV/2017
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ					SECRETARIA SEMINFRA
PROJETO GROTA DO ATERRO					
LOCALIZAÇÃO MACEIÓ/AL					
ESPECIALIDADE CONTENÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Área 8.2_Seção 02+10,00; Área 8.2_Seção 03					
CLASSE DO PROJETO PROJETO BÁSICO			TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO		ÁREA DO PROJETO
CODIFICAÇÃO 236.01-GRO-PB-PP-C00-18de20-R00					