

CURVA ABC									
OBRA: GROTA RENASCENÇA				DATA BASE: SETEMBRO/17					
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	107,00	R\$ 321,32	88,23	R\$ 409,55	R\$ 43.822,33	16,52%	16,52%	A
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	270,00	R\$ 103,37	28,39	R\$ 131,76	R\$ 35.573,96	13,41%	29,94%	A
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	560,00	R\$ 47,39	13,01	R\$ 60,40	R\$ 33.825,84	12,75%	42,69%	A
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/MW), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.	M2	217,36	R\$ 69,00	18,95	R\$ 87,94	R\$ 19.115,77	7,21%	49,90%	A
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90º, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE CONCRETO E TELA)	M2	217,36	R\$ 68,73	18,87	R\$ 87,60	R\$ 19.041,44	7,18%	57,08%	B
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	560.000,00	R\$ 0,02	0,01	R\$ 0,03	R\$ 14.275,52	5,38%	62,46%	B
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	R\$ 3.369,00	925,13	R\$ 4.294,13	R\$ 12.882,38	4,86%	67,32%	B
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	10.527,00	R\$ 0,96	0,26	R\$ 1,22	R\$ 12.881,01	4,86%	72,18%	B
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR	M2	384,00	R\$ 20,58	5,65	R\$ 26,23	R\$ 10.072,81	3,80%	75,97%	B
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 3.945,45	1.083,42	R\$ 5.028,87	R\$ 10.057,73	3,79%	79,77%	B
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	770,00	R\$ 9,06	2,49	R\$ 11,55	R\$ 8.891,86	3,35%	83,12%	C
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	1,00	R\$ 5.675,29	1.558,43	R\$ 7.233,72	R\$ 7.233,72	2,73%	85,85%	C
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.	M	129,00	R\$ 36,95	10,15	R\$ 47,10	R\$ 6.075,44	2,29%	88,14%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.218,00	R\$ 3,82	1,05	R\$ 4,87	R\$ 5.930,41	2,24%	90,37%	C
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	221,00	R\$ 15,83	4,35	R\$ 20,18	R\$ 4.459,10	1,68%	92,06%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	3,00	R\$ 912,50	250,57	R\$ 1.163,07	R\$ 3.489,22	1,32%	93,37%	C
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	79,00	R\$ 34,02	9,34	R\$ 43,36	R\$ 3.425,59	1,29%	94,66%	C
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.330,00	R\$ 1,82	0,50	R\$ 2,32	R\$ 3.085,30	1,16%	95,83%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	3,00	R\$ 730,00	200,46	R\$ 930,46	R\$ 2.791,37	1,05%	96,88%	C

CURVA ABC									
OBRA: GROTA RENASCENÇA						DATA BASE: SETEMBRO/17			
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO	MÊS	3,00	R\$ 570,31	156,61	R\$ 726,92	R\$ 2.180,75	0,82%	97,70%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	370,82	R\$ 3,88	1,07	R\$ 4,95	R\$ 1.833,87	0,69%	98,39%	C
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.330,00	R\$ 0,95	0,26	R\$ 1,21	R\$ 1.610,46	0,61%	99,00%	C
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	60,00	R\$ 14,73	4,04	R\$ 18,77	R\$ 1.126,49	0,42%	99,42%	C
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	40,00	R\$ 12,16	3,34	R\$ 15,50	R\$ 619,97	0,23%	99,66%	C
FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 10	M2	69,42	R\$ 5,18	1,42	R\$ 6,60	R\$ 458,31	0,17%	99,83%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	45,41	R\$ 4,70	1,29	R\$ 5,99	R\$ 272,03	0,10%	99,93%	C
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	4,50	R\$ 16,39	4,50	R\$ 20,89	R\$ 94,01	0,04%	99,97%	C
SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UND	15,00	R\$ 2,74	0,75	R\$ 3,49	R\$ 52,39	0,02%	99,99%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	80,00	R\$ 0,30	0,08	R\$ 0,38	R\$ 30,59	0,01%	100,00%	C
TOTAL GERAL (com BDI)						R\$ 265.209,67	100,00%		