

CURVA ABC									
OBRA: ENCOSTAS DE OURO PRETO									
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	421,00	R\$ 389,63	106,99	R\$ 496,62	R\$ 209.078,03	36,74%	36,74%	A
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	600,00	R\$ 103,37	28,39	R\$ 131,76	R\$ 79.053,24	13,89%	50,63%	B
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC	M	180,00	R\$ 321,32	88,23	R\$ 409,55	R\$ 73.719,80	12,95%	63,58%	B
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	R\$ 5.506,80	1.512,17	R\$ 7.018,97	R\$ 28.075,87	4,93%	68,52%	B
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016	KG	3.819,20	R\$ 3,65	1,00	R\$ 4,65	R\$ 17.768,03	3,12%	71,64%	B
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODASAS PROFUNDIDADES)	M3	35,19	R\$ 280,30	76,97	R\$ 357,27	R\$ 12.570,86	2,21%	73,85%	B
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	R\$ 4.540,90	1.246,93	R\$ 5.787,83	R\$ 11.575,65	2,03%	75,88%	B
CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	M3	89,40	R\$ 98,67	27,09	R\$ 125,76	R\$ 11.243,37	1,98%	77,86%	B
CONCRETO FCK = 20 Mpa - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AC/BC	M3	35,19	R\$ 245,80	67,50	R\$ 313,30	R\$ 11.023,61	1,94%	79,79%	B
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR	M2	375,00	R\$ 20,58	5,65	R\$ 26,23	R\$ 9.836,73	1,73%	81,52%	C
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.	M	198,00	R\$ 36,95	10,15	R\$ 47,10	R\$ 9.325,10	1,64%	83,16%	C
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	7.366,56	R\$ 0,96	0,26	R\$ 1,22	R\$ 9.013,84	1,58%	84,75%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.688,15	R\$ 3,88	1,07	R\$ 4,95	R\$ 8.348,66	1,47%	86,21%	C
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	1,00	R\$ 5.675,29	1.558,43	R\$ 7.233,72	R\$ 7.233,72	1,27%	87,48%	C
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	116,00	R\$ 47,84	13,14	R\$ 60,98	R\$ 7.073,32	1,24%	88,73%	C
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	102,80	R\$ 47,39	13,01	R\$ 60,40	R\$ 6.209,46	1,09%	89,82%	C
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC	m	131,00	R\$ 34,02	9,34	R\$ 43,36	R\$ 5.680,41	1,00%	90,82%	C
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	12,00	R\$ 331,66	91,07	R\$ 422,73	R\$ 5.072,81	0,89%	91,71%	C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	4,00	R\$ 912,50	250,57	R\$ 1.163,07	R\$ 4.652,29	0,82%	92,52%	C
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	783,64	R\$ 4,37	1,20	R\$ 5,57	R\$ 4.364,88	0,77%	93,29%	C

CURVA ABC									
OBRA: ENCOSTAS DE OURO PRETO									
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS									
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	%ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	213,00	R\$ 15,83	4,35	R\$ 20,18	R\$ 4.297,68	0,76%	94,05%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	4,00	R\$ 730,00	200,46	R\$ 930,46	R\$ 3.721,83	0,65%	94,70%	C
FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3x.	M2	68,64	R\$ 36,29	9,97	R\$ 46,26	R\$ 3.174,96	0,56%	95,26%	C
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - AMOXARIFADO	MÊS	4,00	R\$ 570,31	156,61	R\$ 726,92	R\$ 2.907,67	0,51%	95,77%	C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	343,38	R\$ 6,63	1,82	R\$ 8,45	R\$ 2.901,77	0,51%	96,28%	C
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	102.800,00	R\$ 0,02	0,01	R\$ 0,03	R\$ 2.620,58	0,46%	96,74%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	405,32	R\$ 5,03	1,38	R\$ 6,41	R\$ 2.598,60	0,46%	97,20%	C
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.028,00	R\$ 1,82	0,50	R\$ 2,32	R\$ 2.384,73	0,42%	97,62%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	473,54	R\$ 3,88	1,07	R\$ 4,95	R\$ 2.341,87	0,41%	98,03%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	385,33	R\$ 4,70	1,29	R\$ 5,99	R\$ 2.308,37	0,41%	98,43%	C
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	787,50	R\$ 2,01	0,55	R\$ 2,56	R\$ 2.017,53	0,35%	98,79%	C
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO MANTA BIDIM RT-16	M2	184,24	R\$ 7,59	2,08	R\$ 9,67	R\$ 1.782,38	0,31%	99,10%	C
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.028,00	R\$ 0,95	0,26	R\$ 1,21	R\$ 1.244,77	0,22%	99,32%	C
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	60,00	R\$ 14,73	4,04	R\$ 18,77	R\$ 1.126,49	0,20%	99,52%	C
CONCRTO FCK=25 Mpa, TRAÇO 1:2:3:2, 7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.	M3	2,61	R\$ 291,21	79,97	R\$ 371,18	R\$ 968,77	0,17%	99,69%	C
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	40,00	R\$ 12,16	3,34	R\$ 15,50	R\$ 619,97	0,11%	99,80%	C
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015.	M3	2,61	R\$ 123,73	33,98	R\$ 157,71	R\$ 411,61	0,07%	99,87%	C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016	KG	45,94	R\$ 4,17	1,15	R\$ 5,32	R\$ 244,17	0,04%	99,91%	C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	630,00	R\$ 0,30	0,08	R\$ 0,38	R\$ 240,90	0,04%	99,95%	C
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,20	R\$ 20,44	5,61	R\$ 26,05	R\$ 213,66	0,04%	99,99%	C
SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UND	15,00	R\$ 2,74	0,75	R\$ 3,49	R\$ 52,39	0,01%	100,00%	C
TOTAL GERAL (com BDI)						R\$ 569.100,37	100,00%		